



COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

REG. GENERALE n. 411 DEL 4 GIU, 2019

REG. DEL 3° SETTORE N° 82 DEL 28 / MARZO / 2019

Oggetto: LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE – APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, DETERMINAZIONI A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z15289B584 -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- il Comune di Lentini gestisce direttamente tutte le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato anche se, causa carenza di personale e di attrezzature, è costretto ad appaltare a terzi tutti i servizi, lavori e forniture che quotidianamente necessita acquisire per garantirne il funzionamento;
- in particolare la manutenzione della rete idrica comunale richiede l'esecuzione di interventi rapidi ed efficaci per garantire la continuità dell'approvvigionamento idro-potabile delle utenze;
- allo scopo di dare esecuzione ad una pluralità di interventi di riparazione di perdite idriche, è stato redatto un apposito preventivo di spesa il cui importo lavori è risultato pari ad € 27.725,44 oltre IVA al 22%

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTA la deliberazione G.M. n. 70 del 19/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario della spesa del servizio idrico integrato per l'anno 2019;

PRESO ATTO che al fine di garantire l'immediata esecuzione di una pluralità di interventi di riparazione di perdite idriche puntualmente descritti nel preventivo in approvazione e rilevata l'impossibilità di eseguire in proprio i lavori stessi, si rende indispensabile ricorrere all'affidamento esterno;

RITENUTO di affidare l'esecuzione dei lavori di riparazione delle perdite idriche dettagliate nel preventivo allegato alla ditta **Idrosistemi srl con sede in Lentini, via Portella della Ginestra n. 12, partita iva 01318020896;**

PRESO ATTO che con dichiarazione resa sul preventivo allegato, la ditta Idrosistemi srl si è resa disponibile ad accettare l'affidamento diretto dei lavori e a praticare il ribasso del 20% sui prezzi di progetto;

PRESO ATTO che in conseguenza del ribasso del 20% il quadro economico della spesa del presente affidamento risulta il seguente:

Per lavori al lordo	€	27.725,44
Per lavori al netto del ribasso del 20%	€	22.180,35
Per IVA al 22%:	€	4.879,68
Totale complessivo progetto:	€	27.060,03

PRESO ATTO che la riparazione delle perdite idriche non può subire interruzioni in quanto attiene il funzionamento di un servizio indispensabile per le attività residenziali e produttive e per il mantenimento delle normali condizioni igienico-sanitarie che garantiscono la vivibilità di una città;

PRESO ATTO che per le motivazioni sopra esposte non si può porre nessun indugio a procedere all'immediato affidamento diretto dei lavori in oggetto;

Richiamato l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto;

Per quanto sopra esposto Si **PROPONE** al Coordinatore del 3° Settore di determinare quanto segue:

1. **DI APPROVARE** il preventivo di spesa dei lavori di manutenzione della rete idrica avente il quadro economico sopra riportato;
2. **DI APPROVARE** le seguenti determinazioni a contrattare:
 - l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori di riparazione delle perdite idriche dettagliate nel preventivo in approvazione;
 - l'acquisizione dei lavori in parola viene effettuato mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016;
 - ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 la stipula del contratto avverrà in forma di scrittura privata mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;
3. **DI AFFIDARE** alla ditta **Idrosistemi srl con sede in Lentini, via Portella della Ginestra n. 12, partita iva 01318020896** i "Lavori di manutenzione della rete idrica" per l'importo netto di € 22.180,35 oltre IVA al 22%;
- 4.
5. **PRENDERE ATTO** che il presente affidamento avrà la durata di giorni 30 con decorrenza dal verbale di consegna;
6. **DI IMPEGNARE** la spesa prevista e quantificata in € 27.060,03 (IVA 22% inclusa) sul capitolo 78135 impegno 502 / 1 esercizio 2019;
7. **DICHIARARE:**
 - ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il pagamento da effettuare è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
 - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

- di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.
- successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 ai fini della pubblicità della presente procedura, sull'apposita sezione del sito internet dell'ente, Amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. S. Ruffo)

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e lo Statuto del Comune di Lentini;

DETERMINA

Di approvare la proposta del Responsabile del procedimento nei termini sopra esposti.

Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto Coordinatore del 3° settore.

Il Coordinatore del 3° Settore
(Ing. Bruno Zagami)



Attestazione n° 473

Impegno Definitivo

Impegno: 2019/1/502/1 del 03/06/2019

Delibera/Determina: n° 82 del 28/05/2019

Codice CIG: Z15289B584 Codice CUP:

Centro Resp.: 3

Prop.: 3

PdC Imp.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

Esecutività: ESECUTIVA

Importo: 27.060,03

Oggetto: LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE-
 APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFF.
 ED IM. DI SPESA CIG: Z15289B584

Castelletto disponibilità al 03/06/2019

Anno	Capitolo	Art.	Cod. bilancio	Descrizione
2019	78135	0	0904202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA E FOGNANTE
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma	04	Servizio idrico integrato		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
Macroagg.	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
PDC	2.02.01.09.999			

Dati Capitolo

Stanziamiento iniziale	Variazione (+)	Variazione (-)	Assestato
120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Impegni prenotati	Impegni definitivi	Presente impegno	Disponibilità
0,00	75.609,36	27.060,03	44.390,64

Finanziamento

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

 COORDINATORE DEL 5 SETTORE
 (Dott. Sardi Salvatore)

Allegato alla determina del Coordinatore 3° Settore

 N. 82 del 28-05-2019

 Registro Generale N. 111 del 1 GIU 2019

Prot. n. 600 del 3.06.2019

ANALISI DEI PREZZI


OGGETTO: LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE -

COMMITTENTE:

Allegato alla determina del Coordinatore 3° Settore
N. 82 del 28-05-2019
Registro Generale N. 611 del 4 GIU 2019

Data, 28/05/2019

IL TECNICO



*Si accetta l'effidamento diretto dei
lavori con il ribasso 20%*

IDROSISTEMI s.r.l.

SEDE: LENTINI, s.p.a. - Giostra, 12
C.F. e P. IVA: 0113020396
Iscritta al Registro Imprese di Siracusa
R.G. n. 13601

Idrosistemi srl

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 100.Patti	Riparazione tubo nel piazzale ex containers ELEMENTI:				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	4,000	23,43	93,72	---
	(E) [O.Q.] Operaio Qualificato ora	4,000	26,06	104,24	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	4,000	10,00	40,00	---
	(E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggotamento d'acqua h	4,000	5,00	20,00	---
	(E) [Nolo.Esc.gomm.(terna) Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tem ... ora	3,000	60,00	180,00	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.63] Tubo in PEAD del diametro esterno di 63 mm PN 16 ml	1,000	2,50	2,50	---
	(E) [Mat.PEAD.Racc.63] Raccordo in PEAD del diametro esterno di 63 mm PN 16 cadauno	2,000	10,00	20,00	---
	Sommano euro			460,46	
	Spese Generali 13.00% * (460.46) euro			59,86	
	Sommano euro			520,32	
	Utili Impresa 10% * (520.32) euro			52,03	
	TOTALE euro / cadauno			572,35	
Nr. 2 102.Acqui 17	Ripristino manto stradale scavato a seguito di precedente riparazione ELEMENTI:				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	2,000	23,43	46,86	---
	(E) [O.Q.] Operaio Qualificato ora	2,000	26,06	52,12	---
	(E) [Mat.Congl.Bit.Freddo] Conglomerato bituminoso a freddo preconfezionato per tappeti ... q.li	3,500	38,00	133,00	---
	(E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora	1,000	40,00	40,00	---
	Sommano euro			271,98	
	Spese Generali 13.00% * (271.98) euro			35,36	
	Sommano euro			307,34	
	Utili Impresa 10% * (307.34) euro			30,73	
	TOTALE euro / cadauno			338,07	
Nr. 3 103.Agatocele _Terraci	Riparazione tubazione DN 63 nell'incrocio fra le vie Terracina e Agatocele ELEMENTI:				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	3,000	23,43	70,29	---
	(E) [O.Q.] Operaio Qualificato ora	3,000	26,06	78,18	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	2,000	10,00	20,00	---
	(E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggotamento d'acqua h	2,000	5,00	10,00	---
	(E) [Nolo.Esc.gomm.(terna) Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tem ... ora	3,000	60,00	180,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.col.65] collare di riparazione a 3 tiranti per tubaz. DN 50-65 mm cad.	1,000	30,00	30,00	---
	Sommano euro			388,47	
	Spese Generali 13.00% * (388.47) euro			50,50	
	Sommano euro			438,97	
	Utili Impresa 10% * (438.97) euro			43,90	
	TOTALE euro / cadauno			482,87	
Nr. 4 105.Bassano 33	Riparazione tubazione ghisa dn 100 ELEMENTI:				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	3,000	23,43	70,29	---
	(E) [O.Q.] Operaio Qualificato ora	3,000	26,06	78,18	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	2,000	10,00	20,00	---
	(E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggotamento d'acqua h	2,000	5,00	10,00	---
	(E) [Nolo.Esc.gomm.(terna) Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tem ... ora	3,000	60,00	180,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.col.100] collare di riparazione a 3 tiranti per tubaz. DN 100 cad.	1,000	51,13	51,13	---
	A RIPORTARE			409,60	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			409,60	
	Sommano euro			409,60	
	Spese Generali 13.00% * (409.60) euro			53,25	
	Sommano euro			462,85	
	Utili Impresa 10% * (462.85) euro			46,29	
	T O T A L E euro / cadauno			509,14	
Nr. 5 107.Cali 8	Sostituzione tubo di allaccio al contatore ELEMENTI:				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	2,000	23,43	46,86	---
	(E) [O.Q.] Operaio Qualificato ora	2,000	26,06	52,12	---
	(E) [Mat.Raccordi.Mann_13] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno	1,000	3,00	3,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.1/2"] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2" cad.	2,000	2,84	5,68	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.sfi] Passante a sfera da 13 mm cad.	2,000	4,00	8,00	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml	2,000	0,80	1,60	---
	Sommano euro			117,26	
	Spese Generali 13.00% * (117.26) euro			15,24	
	Sommano euro			132,50	
	Utili Impresa 10% * (132.50) euro			13,25	
	T O T A L E euro / cadauno			145,75	
Nr. 6 108.Cicerone 40	Sostituzione tratto di tubazione di m. 2 da 13 mm ELEMENTI:				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	3,000	23,43	70,29	---
	(E) [O.Q.] Operaio Qualificato ora	3,000	26,06	78,18	---
	(E) [Mat.Raccordi.Mann_13] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno	2,000	3,00	6,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.1/2"] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2" cad.	3,000	2,84	8,52	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml	2,000	0,80	1,60	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	1,000	10,00	10,00	---
	(E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggottamento d'acqua h	1,000	5,00	5,00	---
	Sommano euro			179,59	
	Spese Generali 13.00% * (179.59) euro			23,35	
	Sommano euro			202,94	
	Utili Impresa 10% * (202.94) euro			20,29	
	T O T A L E euro / cadauno			223,23	
Nr. 7 110.CortinaA mp 44	Sostituzione raccorderia in collegamento al contatore e riparazione idrica mediante sostituzione di un tratto di tubazione ELEMENTI:				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	2,000	23,43	46,86	---
	(E) [Op.Qualif.] Operaio Qualificato h	2,000	26,06	52,12	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.1/2"] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2" cad.	2,000	2,84	5,68	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.sfi] Passante a sfera da 13 mm cad.	1,000	4,00	4,00	---
	(A) [An.Man.05] Intervento alle tubazioni idriche di distribuzione per la s ... di cui MDO= 12.637%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cadauno	1,000	224,79	224,79	AN
	Sommano euro			333,45	
	Spese Generali 13.00% * (333.45) euro			43,35	
	Sommano euro			376,80	
	Utili Impresa 10% * (376.80) euro			37,68	
	T O T A L E euro / cadauno			414,48	
	A RIPO RTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
186b	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	2,000	23,43	46,86	---
	(E) [O.Q.] Operaio Qualificato ora	2,000	26,06	52,12	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.3/4] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 3/4" cad.	3,000	4,00	12,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.sfe] Passante a sfera da 3/4" a 1" cad.	1,000	7,00	7,00	---
	Sommano euro			117,98	
	Spese Generali 13.00% * (117.98) euro			15,34	
	Sommano euro			133,32	
	Utili Impresa 10% * (133.32) euro			13,33	
	TOTALE euro / cadauno			146,65	
Nr. 12 119.Galliano 18	Ricerca perdita idrica mediante scavo e rimozione di basole laviche; ripristino piano viabile con le stesse basole ELEMENTI:				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	8,000	23,43	187,44	---
	(E) [O.Q.] Operaio Qualificato ora	8,000	26,06	208,48	---
	(E) [Nolo.Esc.gomm.(terna) Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tern ... ora	4,000	60,00	240,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.sfi] Passante a sfera da 13 mm cad.	1,000	4,00	4,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.1/2"] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2" cad.	6,000	2,84	17,04	---
	(E) [Mat.Raccordi.Mann_13] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno	1,000	3,00	3,00	---
	(E) [Mat.TES.ot.1/2"] TES in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2" cad.	2,000	4,00	8,00	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml	3,000	0,80	2,40	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.3/4] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 3/4" cad.	2,000	4,00	8,00	---
	Sommano euro			678,36	
	Spese Generali 13.00% * (678.36) euro			88,19	
	Sommano euro			766,55	
	Utili Impresa 10% * (766.55) euro			76,66	
	TOTALE euro / cadauno			843,21	
Nr. 13 120.Bruno 37	Ricerca perdita mediante apertura botole, svuotamento pozzetti e pulizia contatore ELEMENTI:				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	4,000	23,43	93,72	---
	(E) [O.Q.] Operaio Qualificato ora	4,000	26,06	104,24	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	2,000	10,00	20,00	---
	(E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggettamento d'acqua h	2,000	5,00	10,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.1/2"] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2" cad.	3,000	2,84	8,52	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml	1,000	0,80	0,80	---
	(E) [Nolo.Esc.gomm.(terna) Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tern ... ora	2,000	60,00	120,00	---
	Sommano euro			357,28	
	Spese Generali 13.00% * (357.28) euro			46,45	
	Sommano euro			403,73	
	Utili Impresa 10% * (403.73) euro			40,37	
	TOTALE euro / cadauno			444,10	
Nr. 14 124.Gorizia 17	Sostituzione tratto di rete idrica e rifacimento contatori ELEMENTI:				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	5,000	23,43	117,15	---
	(E) [O.Q.] Operaio Qualificato ora	5,000	26,06	130,30	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.sfi] Passante a sfera da 13 mm cad.	3,000	4,00	12,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.1/2"] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2" cad.	8,000	2,84	22,72	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml	3,000	0,80	2,40	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.32] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 32 mm cad.	4,000	5,00	20,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.sfe] Passante a sfera da 3/4" a 1" cad.	1,000	7,00	7,00	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.32] Tubo in PEAD del diametro esterno di 32 mm ml	5,000	1,20	6,00	---
	A RIPORTARE			317,57	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			317,57	
	Sommano euro			317,57	
	Spese Generali 13.00% * (317.57) euro			41,28	
	Sommano euro			358,85	
	Utili Impresa 10% * (358.85) euro			35,89	
	TOTALE euro / cadauno			394,74	
Nr. 15 125.Gorizia 58A	Riparazione tubazione ghisa dn 80 ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q.] Operaio Qualificato ora (E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora (E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggettamento d'acqua h (E) [Nolo.Esc.gomm.(terna] Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tem ... ora (E) [Mat.Congl.Bit.Freddo] Conglomerato bituminoso a freddo preconfezionato per tappeti ... q.li (E) [Mat.Raccordi.col.80] collare di riparazione per tubaz. DN 80 mm a 3 tiranti cad.	4,000 4,000 3,000 3,000 3,000 1,250 1,000	23,43 26,06 10,00 5,00 60,00 38,00 45,00	93,72 104,24 30,00 15,00 180,00 47,50 45,00	--- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			515,46	
	Spese Generali 13.00% * (515.46) euro			67,01	
	Sommano euro			582,47	
	Utili Impresa 10% * (582.47) euro			58,25	
	TOTALE euro / cadauno			640,72	
Nr. 16 128.Rapisard i_Pola	Riparazione tubo capillare dn 25 ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q.] Operaio Qualificato ora (E) [Mat.Raccordi.ot.3/4] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 3/4" cad. (E) [Mat.Racc.gomm.Pas.sfe] Passante a sfera da 3/4" a 1" cad.	1,000 1,000 2,000 1,000	23,43 26,06 4,00 7,00	23,43 26,06 8,00 7,00	--- --- --- ---
	Sommano euro			64,49	
	Spese Generali 13.00% * (64.49) euro			8,38	
	Sommano euro			72,87	
	Utili Impresa 10% * (72.87) euro			7,29	
	TOTALE euro / cadauno			80,16	
Nr. 17 129.Rapisard i	Sostituzione tratto di rete idrica ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q.] Operaio Qualificato ora (E) [Mat.Raccordi.Pas.sfi] Passante a sfera da 13 mm cad. (E) [Mat.Raccordi.ot.1/2"] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2" cad. (E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml (E) [Mat.Raccordi.ot.32] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 32 mm cad. (E) [Mat.Raccordi.Pas.sfe] Passante a sfera da 3/4" a 1" cad. (E) [Mat.PEAD.Tubo.32] Tubo in PEAD del diametro esterno di 32 mm ml (E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora (E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggettamento d'acqua h (E) [Mat.Raccordi.Mann_32] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno (E) [Mat.Raccordi.Pas.sfe] Passante a sfera da 3/4" a 1" cad. (E) [Mat.TES.ot.1/2"] TES in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2" cad. (E) [Mat.Edile.Cemento] Cemento R 325 Q.le (E) [Mat.Edile.Pietrisco] Pietrisco per Calcestruzzo Mc.	6,000 6,000 1,000 4,000 3,000 2,000 1,000 20,000 3,000 3,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,100	23,43 26,06 4,00 2,84 0,80 5,00 7,00 1,20 10,00 5,00 5,00 7,00 4,00 20,00 20,00 20,00	140,58 156,36 4,00 11,36 2,40 10,00 7,00 24,00 30,00 15,00 10,00 7,00 4,00 20,00 2,00	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			443,70	
	Spese Generali 13.00% * (443.70) euro			57,68	
	Sommano euro			501,38	
	A RIPORTARE			501,38	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			501,38	
	Utili Impresa 10% * (501.38) euro			50,14	
	TOTALE euro / cadauno			551,52	
Nr. 18 131.Milano 20	Riparazione tubo prima del contatore ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Mat.Racc.ot.gom.1/2"] raccordo a gomito in ottone per tubi in polietilene HD da 13 ... cad. (E) [Mat.Raccordi.Mann_13] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno (E) [Mat.Raccordi.ot.1/2"] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2" cad. (E) [Mat.Raccordi.Pas.sf1] Passante a sfera da 13 mm cad. (E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml (E) [Mat.Edile.MaltaBasta] Malta Bastarda Q.le	2,000 2,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,250	23,43 26,06 4,00 3,00 2,84 4,00 0,80 25,00	46,86 52,12 12,00 3,00 2,84 4,00 0,80 6,25	--- --- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			127,87	
	Spese Generali 13.00% * (127.87) euro			16,62	
	Sommano euro			144,49	
	Utili Impresa 10% * (144.49) euro			14,45	
	TOTALE euro / cadauno			158,94	
Nr. 19 132.Monfalc 8	Sostituzione tratto di rete idrica capillare da 1" in via Monfalcone 8 ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettrici ... ora (E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggottamento d'acqua h (E) [Mat.Raccordi.ot.1/2"] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2" cad. (E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml (E) [Mat.Raccordi.ot.32] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 32 mm cad. (E) [Mat.PEAD.Tubo.32] Tubo in PEAD del diametro esterno di 32 mm ml (E) [Mat.Raccordi.Mann_32] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno (E) [Mat.Racc.ot.gom.1/2"] raccordo a gomito in ottone per tubi in polietilene HD da 13 ... cad. (E) [Mat.TES.ot.1/2"] TES in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2" cad. (E) [Mat.Raccordi.collare] collare di riparazione a 1 tirante per tubazioni da 3/4" a 2 ... cad. (E) [Mat.Edile.Cemento] Cemento R 325 Q.le (E) [Mat.Raccordi.Riduzio] Riduzione in ottone da 1" a 1/2" cadauno	5,000 5,000 4,000 4,000 4,000 3,000 1,000 20,000 1,000 4,000 2,000 1,000 4,000 2,000 1,000 1,500 2,000	23,43 26,06 10,00 5,00 2,84 0,80 5,00 1,20 5,00 4,00 4,00 6,25 20,00 3,00	117,15 130,30 40,00 20,00 11,36 2,40 5,00 24,00 5,00 16,00 8,00 6,25 30,00 6,00	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			421,46	
	Spese Generali 13.00% * (421.46) euro			54,79	
	Sommano euro			476,25	
	Utili Impresa 10% * (476.25) euro			47,63	
	TOTALE euro / cadauno			523,88	
Nr. 20 134.Niccolini 30	Sostituzione tratto di rete idrica capillare da 3/4" ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettrici ... ora (E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggottamento d'acqua h (E) [Nolo.Esc.gomm.(ferma) Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tem ... ora (E) [Mat.Raccordi.ot.1/2"] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2" cad. (E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml (E) [Mat.Racc.ot.gom.1/2"] raccordo a gomito in ottone per tubi in polietilene HD da 13 ... cad. (E) [Mat.PEAD.Tubo.25] Tubo in PEAD del diametro esterno di 25 mm ml (E) [Mat.Raccordi.Mann_25] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno (E) [Mat.Raccordi.Mann_13] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno (E) [Mat.Raccordi.ot.3/4] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 3/4" cad. (E) [Mat.Raccordi.Pas.sf6] Passante a sfera da 3/4" a 1" cad.	4,000 4,000 2,000 2,000 4,000 1,000 3,000 1,000 10,000 2,000 1,000 2,000 1,000	23,43 26,06 10,00 5,00 60,00 2,84 0,80 4,00 1,00 4,00 3,00 4,00 7,00	93,72 104,24 20,00 10,00 240,00 2,84 2,40 4,00 10,00 8,00 3,00 8,00 7,00	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
	A RIPIORTARE			513,20	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			513,20	
	Sommano euro			513,20	
	Spese Generali 13.00% * (513.20) euro			66,72	
	Sommano euro			579,92	
	Utili Impresa 10% * (579.92) euro			57,99	
	TOTALE euro / cadauno			637,91	
Nr. 21 135.Ripristini	Ripristino manto stradale scavato a seguito di precedente riparazione: via Nisida zona incrocio via Ventimiglia e via R. Da Lentini di fronte centro Baby ELEMENTI:				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	2,500	23,43	58,58	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	2,500	26,06	65,15	---
	(E) [Mat.Congl.Bit.Freddo] Conglomerato bituminoso a freddo preconfezionato per tappeti ... q.li	3,000	38,00	114,00	---
	Sommano euro			237,73	
	Spese Generali 13.00% * (237.73) euro			30,90	
	Sommano euro			268,63	
	Utili Impresa 10% * (268.63) euro			26,86	
	TOTALE euro / cadauno			295,49	
Nr. 22 136.Mattarell a6	Allaccio al contatore ELEMENTI:				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	2,000	23,43	46,86	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	2,000	26,06	52,12	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.sf1] Passante a sfera da 13 mm cad.	1,000	4,00	4,00	---
	(E) [Mat.Racc.ot.gom.1/2"] raccordo a gomito in ottone per tubi in polietilene HD da 13 ... cad.	4,000	4,00	16,00	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml	1,000	0,80	0,80	---
	Sommano euro			119,78	
	Spese Generali 13.00% * (119.78) euro			15,57	
	Sommano euro			135,35	
	Utili Impresa 10% * (135.35) euro			13,54	
	TOTALE euro / cadauno			148,89	
Nr. 23 137.Colletta7 2	Sostituzione tratto di tubazione da 1" ELEMENTI:				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	3,000	23,43	70,29	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	3,000	26,06	78,18	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.32] Tubo in PEAD del diametro esterno di 32 mm ml	1,000	1,20	1,20	---
	(E) [Mat.Raccordi.Mann_32] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno	2,000	5,00	10,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.32] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 32 mm cad.	2,000	5,00	10,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.sfe] Passante a sfera da 3/4" a 1" cad.	1,000	7,00	7,00	---
	Sommano euro			176,67	
	Spese Generali 13.00% * (176.67) euro			22,97	
	Sommano euro			199,64	
	Utili Impresa 10% * (199.64) euro			19,96	
	TOTALE euro / cadauno			219,60	
Nr. 24 138.Colletta7 6	Sostituzione tratto di tubazione da 1" ELEMENTI:				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	3,000	23,43	70,29	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	3,000	26,06	78,18	---
	A RIPIORTARE			148,47	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			148,47	
	(E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggettamento d'acqua h	2,000	5,00	10,00	---
	(E) [Nolo.Gruppo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	2,000	10,00	20,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.sfe] Passante a sfera da 3/4" a 1" cad.	1,000	7,00	7,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.32] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 32 mm cad.	2,000	5,00	10,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Mann_32] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno	3,000	5,00	15,00	---
	(E) [Mat.Racc.nipplo1"] Nipplo da 1" in bronzo cad.	1,000	2,00	2,00	---
	(E) [Mat.TES.ot.1"] TES in ottone per tubi in polietilene HD da 1" cad.	1,000	7,00	7,00	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.32] Tubo in PEAD del diametro esterno di 32 mm ml	2,000	1,20	2,40	---
	Sommano euro			221,87	
	Spese Generali 13.00% * (221.87) euro			28,84	
	Sommano euro			250,71	
	Utili Impresa 10% * (250.71) euro			25,07	
	T O T A L E euro / cadauno			275,78	
Nr. 25 140.Pirandell o32A	Sostituzione tratto di tubazione da 1" E L E M E N T I:				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	7,000	23,43	164,01	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	7,000	26,06	182,42	---
	(E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggettamento d'acqua h	4,000	5,00	20,00	---
	(E) [Nolo.Gruppo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	4,000	10,00	40,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.sfe] Passante a sfera da 3/4" a 1" cad.	1,000	7,00	7,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.32] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 32 mm cad.	2,000	5,00	10,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Mann_32] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno	1,000	5,00	5,00	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.32] Tubo in PEAD del diametro esterno di 32 mm ml	30,000	1,20	36,00	---
	(E) [Mat.Edile.Cemento] Cemento R 325 Q.le	1,000	20,00	20,00	---
	(E) [Mat.Edile.Pietrisco] Pietrisco per Calcestruzzo Mc.	0,100	20,00	2,00	---
	Sommano euro			486,43	
	Spese Generali 13.00% * (486.43) euro			63,24	
	Sommano euro			549,67	
	Utili Impresa 10% * (549.67) euro			54,97	
	T O T A L E euro / cadauno			604,64	
Nr. 26 141.Pirandell o42A	Esecuzione di n. 3 interventi nel cortile di via Pirandello n. 42/A: 1) Riparazione alla base della cassetta contatori del condominio; 2) Riparazione tubo da 1" con 2 fascette; 3) Sostituzione piccolo tratto di 50 cm di tubo in PEAD da 3/4"; E L E M E N T I:				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	8,000	23,43	187,44	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	8,000	26,06	208,48	---
	(E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggettamento d'acqua h	5,000	5,00	25,00	---
	(E) [Nolo.Gruppo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	5,000	10,00	50,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.sfe] Passante a sfera da 3/4" a 1" cad.	2,000	7,00	14,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.32] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 32 mm cad.	2,000	5,00	10,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Mann_32] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno	1,000	5,00	5,00	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.32] Tubo in PEAD del diametro esterno di 32 mm ml	1,000	1,20	1,20	---
	(E) [Mat.Edile.Cemento] Cemento R 325 Q.le	0,500	20,00	10,00	---
	(E) [Mat.Racc.ot.gom.1/2"] raccordo a gomito in ottone per tubi in polietilene HD da 13 ... cad.	1,000	4,00	4,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Riduzio] Riduzione in ottone da 1" a 1/2" cadauno	1,000	3,00	3,00	---
	(E) [Mat.Racc.nipplo] Nipplo da 1/2" in acciaio cad.	1,000	2,00	2,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.collare] collare di riparazione a 1 tirante per tubazioni da 3/4" a 2 ... cad.	2,000	6,25	12,50	---
	(E) [Mat.Raccordi.Mann_25] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno	2,000	4,00	8,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.3/4] Raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 3/4" cad.	2,000	4,00	8,00	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.25] Tubo in PEAD del diametro esterno di 25 mm ml	0,500	1,00	0,50	---
	Sommano euro			549,12	
	Spese Generali 13.00% * (549.12) euro			71,39	
	Sommano euro			620,51	
	Utili Impresa 10% * (620.51) euro			62,05	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	TOTALE euro / cadauno			682,56	
Nr. 27 142.Roma 31	Ricerca perdita idrica per mancanza d'acqua edificio Buccheri e limitrofi ELEMENTI:				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	4,000	23,43	93,72	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	4,000	26,06	104,24	---
	(E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggettamento d'acqua h	1,000	5,00	5,00	---
	(E) [Nolo.Gruppo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	1,000	10,00	10,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.sfl] Passante a sfera da 13 mm cad.	2,000	4,00	8,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Mann_13] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno	2,000	3,00	6,00	---
	(E) [Mat.Racc.tappo] Tappo zincato sino ad 1" cad.	2,000	0,50	1,00	---
	(A) [An.Man.04] Intervento alle tubazioni idriche di distribuzione per ... di cui MDO= 24.704%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cadauno	1,000	195,23	195,23	AN
	Sommano euro			423,19	
	Spese Generali 13.00% * (423.19) euro			55,01	
	Sommano euro			478,20	
	Utili Impresa 10% * (478.20) euro			47,82	
	TOTALE euro / cadauno			526,02	
Nr. 28 143.SanBiagi o36	Riparazione tubo da 1" proprio in corrispondenza del giunto di una precedente riparazione ELEMENTI:				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	2,000	23,43	46,86	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	2,000	26,06	52,12	---
	(E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggettamento d'acqua h	2,000	5,00	10,00	---
	(E) [Nolo.Gruppo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	2,000	10,00	20,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.32] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 32 mm cad.	2,000	5,00	10,00	---
	Sommano euro			138,98	
	Spese Generali 13.00% * (138.98) euro			18,07	
	Sommano euro			157,05	
	Utili Impresa 10% * (157.05) euro			15,71	
	TOTALE euro / cadauno			172,76	
Nr. 29 144.SF_Dass isi86	Riparazione perdita vecchio capillare da 13 mm che attraversa un nuovo pozzetto della rete idrica ELEMENTI:				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	2,000	23,43	46,86	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	2,000	26,06	52,12	---
	(E) [Mat.Raccordi.Mann_13] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno	2,000	3,00	6,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.1/2"] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2" cad.	2,000	2,84	5,68	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml	1,000	0,80	0,80	---
	Sommano euro			111,46	
	Spese Generali 13.00% * (111.46) euro			14,49	
	Sommano euro			125,95	
	Utili Impresa 10% * (125.95) euro			12,60	
	TOTALE euro / cadauno			138,55	
Nr. 30 145.SF_Dass isi 99	Riparazione tratto di tubazione capillare da 13 mm che diparte da vecchio tubo di ghisa ELEMENTI:				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	3,000	23,43	70,29	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	3,000	26,06	78,18	---
	(E) [Mat.Raccordi.Mann_13] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno	1,000	3,00	3,00	---
	(E) [Nolo.Gruppo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	1,000	10,00	10,00	---
	(E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggettamento d'acqua h	1,000	5,00	5,00	---
	A RIPORTARE			166,47	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			166,47	
	(E) [Nolo.Esc.gomm.(terna) Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tem ... ora	2,000	60,00	120,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.sfi] Passante a sfera da 13 mm cad.	1,000	4,00	4,00	---
	(E) [Mat.Racc.tappo] Tappo zincato sino ad 1" cad.	1,000	0,50	0,50	---
	(E) [Mat.Congl.Bit.Freddo] Conglomerato bituminoso a freddo preconfezionato per tappeti ... q.li	10,000	38,00	380,00	---
	Sommano euro			670,97	
	Spese Generali 13.00% * (670.97) euro			87,23	
	Sommano euro			758,20	
	Utili Impresa 10% * (758.20) euro			75,82	
	TOTALE euro / cadauno			834,02	
Nr. 31	Ricerca perdita all'interno di un pozzetto che risultava pieno di acqua				
146.SanMarc	ELEMENTI:				
oGorizia	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	1,000	23,43	23,43	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	1,000	26,06	26,06	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	1,000	10,00	10,00	---
	(E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggettamento d'acqua h	1,000	5,00	5,00	---
	Sommano euro			64,49	
	Spese Generali 13.00% * (64.49) euro			8,38	
	Sommano euro			72,87	
	Utili Impresa 10% * (72.87) euro			7,29	
	TOTALE euro / cadauno			80,16	
Nr. 32	Riparazione tubo idrico da 1/2" di pollice				
147.SanPaolo	ELEMENTI:				
175	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	2,000	23,43	46,86	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	2,000	26,06	52,12	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.1/2"] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2" cad.	2,000	2,84	5,68	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.sfi] Passante a sfera da 13 mm cad.	1,000	4,00	4,00	---
	Sommano euro			108,66	
	Spese Generali 13.00% * (108.66) euro			14,13	
	Sommano euro			122,79	
	Utili Impresa 10% * (122.79) euro			12,28	
	TOTALE euro / cadauno			135,07	
Nr. 33	Riparazione tubazione da 1" in uscita da un tubo da 1" e 1/4"				
148.SantaLuc	ELEMENTI:				
ia7	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	4,000	23,43	93,72	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	4,000	26,06	104,24	---
	(E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggettamento d'acqua h	0,000	5,00	0,00	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	0,000	10,00	0,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.32] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 32 mm cad.	1,000	5,00	5,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.1/2"] raccordo a gomito in ottone per tubi in polietilene HD da 13 ... cad.	1,000	4,00	4,00	---
	(E) [Mat.TES.ot.1"] TES in ottone per tubi in polietilene HD da 1" cad.	1,000	7,00	7,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.3/4] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 3/4" cad.	1,000	4,00	4,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Mann_32] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno	1,000	5,00	5,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.sfi] Passante a sfera da 1" e 1/4 cad.	1,000	10,00	10,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Riduzio] Riduzione in ottone da 1" a 3/4" cadauno	1,000	2,80	2,80	---
	(E) [Mat.Raccordi.Riduzio] Riduzione in ottone da 1" e 1/4" a 1" cadauno	1,000	5,00	5,00	---
	(E) [Nolo.Esc.gomm.(terna) Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tem ... ora	3,000	60,00	180,00	---
	Sommano euro			420,76	
	Spese Generali 13.00% * (420.76) euro			54,70	
	Sommano euro			475,46	
	A RIPORTARE			475,46	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			475,46	
	Utili Impresa 10% * (475.46) euro			47,55	
	TOTALE euro / cadauno			523,01	
Nr. 34 149.Tevere 30	Riparazione perdita su tubazione da 1" ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora (E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggotamento d'acqua h (E) [Mat.Raccordi.collare] collare di riparazione a 1 tirante per tubazioni da 3/4" a 2 ... cad.	2,000 2,000 1,000 1,000 1,000	23,43 26,06 10,00 5,00 6,25	46,86 52,12 10,00 5,00 6,25	--- --- --- --- ---
	Sommano euro			120,23	
	Spese Generali 13.00% * (120.23) euro			15,63	
	Sommano euro			135,86	
	Utili Impresa 10% * (135.86) euro			13,59	
	TOTALE euro / cadauno			149,45	
Nr. 35 150.Trieste_ Trento	Riparazione tubazione da 3/4" ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggotamento d'acqua h (E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora (E) [Mat.Raccordi.ot.32] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 32 mm cad. (E) [Mat.Raccordi.ot.3/4] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 3/4" cad. (E) [Mat.Raccordi.Mann_32] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno (E) [Nolo.Esc.gomm.(terna) Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tern ... ora (E) [Mat.PEAD.Tubo.25] Tubo in PEAD del diametro esterno di 25 mm ml	3,000 3,000 3,000 3,000 1,000 3,000 1,000 3,000 1,000	23,43 26,06 5,00 10,00 5,00 4,00 5,00 60,00 1,00	70,29 78,18 15,00 30,00 5,00 12,00 5,00 180,00 1,00	--- --- --- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			396,47	
	Spese Generali 13.00% * (396.47) euro			51,54	
	Sommano euro			448,01	
	Utili Impresa 10% * (448.01) euro			44,80	
	TOTALE euro / cadauno			492,81	
Nr. 36 154.Raffaello 20	Perdita capillare sul marciapiede antistante casa Nicolosi ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Mat.Raccordi.Pas.sfl] Passante a sfera da 13 mm cad. (E) [Mat.Raccordi.Mann_13] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno (E) [Mat.Raccordi.ot.1/2"] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2" cad. (E) [Mat.Racc.ot.gom.1/2"] raccordo a gomito in ottone per tubi in polietilene HD da 13 ... cad. (E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml	2,000 2,000 1,000 1,000 2,000 1,000 2,000	23,43 26,06 4,00 3,00 2,84 4,00 0,80	46,86 52,12 4,00 3,00 5,68 4,00 1,60	--- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			117,26	
	Spese Generali 13.00% * (117.26) euro			15,24	
	Sommano euro			132,50	
	Utili Impresa 10% * (132.50) euro			13,25	
	TOTALE euro / cadauno			145,75	
Nr. 37 155.PozzoBo ttiglieri	Sistemazione raccordo di collegamento impianto di clorazione con imbocco installato su tubo in uscita dal pozzo ELEMENTI:				
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	1,000	23,43	23,43	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	1,000	26,06	26,06	---
	(E) [Mat.Raccordi.Riduzio] Riduzione in ottone da 1" a 3/4" cadauno	2,000	2,80	5,60	---
	(E) [Mat.Raccordi.Riduzio] Riduzione in ottone da 1" e 1/4" a 1" cadauno	1,000	5,00	5,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.sfe] Passante a sfera da 3/4" a 1" cad.	1,000	7,00	7,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.collare] collare di riparazione a 1 tirante per tubazioni da 3/4" a 2 ... cad.	1,000	6,25	6,25	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.40] Tubo in PEAD del diametro esterno di 40 mm PN 16 ml	1,000	2,00	2,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Riduzio] Riduzione in ottone da 3/4" a 1/2" cadauno	1,000	2,70	2,70	---
	(E) [Mat.PEAD.Racc.40] Raccordo in PEAD del diametro esterno di 40 mm PN 16 cadauno	1,000	7,50	7,50	---
	Sommano euro			85,54	
	Spese Generali 13.00% * (85.54) euro			11,12	
	Sommano euro			96,66	
	Utili Impresa 10% * (96.66) euro			9,67	
	T O T A L E euro / cadauno			106,33	
Nr. 38 156.Prof_Co mmercio	Riparazione tubazione lungo il muretto di recinzione dell'istituto professionale per il Commercio E L E M E N T I :				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	1,000	23,43	23,43	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	1,000	26,06	26,06	---
	(E) [Mat.Raccordi.Riduzio] Riduzione in ottone da 2" a 1" cadauno	1,000	10,00	10,00	---
	(E) [Mat.Racc.ot.gom.1/2"] raccordo a gomito in ottone per tubi in polietilene HD da 13 ... cad.	1,000	4,00	4,00	---
	(E) [Mat.PEAD.Racc.32] Raccordo in PEAD del diametro esterno di 32 mm PN 16 cadauno	2,000	5,00	10,00	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.32] Tubo in PEAD del diametro esterno di 32 mm ml	1,000	1,20	1,20	---
	Sommano euro			74,69	
	Spese Generali 13.00% * (74.69) euro			9,71	
	Sommano euro			84,40	
	Utili Impresa 10% * (84.40) euro			8,44	
	T O T A L E euro / cadauno			92,84	
Nr. 39 157.Osped_G eriatra	Riparazione tubazione fuori terra che scende dalla scalinata che collega la Geriatria del vecchio ospedale con la via Della Vittoria E L E M E N T I :				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	1,000	23,43	23,43	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	1,000	26,06	26,06	---
	(E) [Mat.Raccordi.collare] collare di riparazione a 1 tirante per tubazioni da 3/4" a 2 ... cad.	1,000	6,25	6,25	---
	Sommano euro			55,74	
	Spese Generali 13.00% * (55.74) euro			7,25	
	Sommano euro			62,99	
	Utili Impresa 10% * (62.99) euro			6,30	
	T O T A L E euro / cadauno			69,29	
Nr. 40 159.Agnone 67	Riparazione perdita tubo da 1/2" in uscita dal pozzetto gallo trovato pieno d'acqua e svuotato E L E M E N T I :				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	2,000	23,43	46,86	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	2,000	26,06	52,12	---
	(E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggotamento d'acqua h	1,000	5,00	5,00	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	1,000	10,00	10,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.1/2"] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2" cad.	2,000	2,84	5,68	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.sfl] Passante a sfera da 13 mm cad.	1,000	4,00	4,00	---
	Sommano euro			123,66	
	Spese Generali 13.00% * (123.66) euro			16,08	
	Sommano euro			139,74	
	A R I P O R T A R E			139,74	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			139,74	
	Utili Impresa 10% * (139.74) euro			13,97	
	TOTALE euro / cadauno			153,71	
Nr. 41 160.Bologna	Sostituzione tratto di rete capillare con creazione by-pass fuori dal marciapiede ostruito da scalini di accesso alle abitazioni private - Sostituzione tubo allaccio contatore ELEMENTI:				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	5,000	23,43	117,15	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	5,000	26,06	130,30	---
	(E) [Mat.Raccordi.Mann_32] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno	1,000	5,00	5,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.sfe] Passante a sfera da 3/4" a 1" cad.	1,000	7,00	7,00	---
	(E) [Mat.Racc.ot.gom.1/2"] raccordo a gomito in ottone per tubi in polietilene HD da 13 ... cad.	5,000	4,00	20,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.32] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 32 mm cad.	2,000	5,00	10,00	---
	(E) [Mat.Racc.nipplo1"] Nipplo da 1" in bronzo cad.	1,000	2,00	2,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Riduzio] Riduzione in ottone da 1" a 1/2" cadauno	2,000	3,00	6,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.1/2"] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2" cad.	1,000	2,84	2,84	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.32] Tubo in PEAD del diametro esterno di 32 mm ml	20,000	1,20	24,00	---
	Sommano euro			324,29	
	Spese Generali 13.00% * (324.29) euro			42,16	
	Sommano euro			366,45	
	Utili Impresa 10% * (366.45) euro			36,65	
	TOTALE euro / cadauno			403,10	
Nr. 42 161.Alaimo Tanaro	Interruzione capillare in ferro nell'incrocio fra le vie ConTe Alaimo e Tanaro ELEMENTI:				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	1,000	23,43	23,43	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	1,000	26,06	26,06	---
	(E) [Mat.Raccordi.Mann_13] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno	1,000	3,00	3,00	---
	(E) [Mat.Racc.tappo] Tappo zincato sino ad 1" cad.	1,000	0,50	0,50	---
	Sommano euro			52,99	
	Spese Generali 13.00% * (52.99) euro			6,89	
	Sommano euro			59,88	
	Utili Impresa 10% * (59.88) euro			5,99	
	TOTALE euro / cadauno			65,87	
Nr. 43 162.Casmene 2	Sostituzione tratti di rete idrica condominio con ingresso da via Casmene 2 ELEMENTI:				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	6,000	23,43	140,58	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	12,000	26,06	312,72	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.1/2"] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2" cad.	1,000	2,84	2,84	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml	2,000	0,80	1,60	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.32] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 32 mm cad.	2,000	5,00	10,00	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.32] Tubo in PEAD del diametro esterno di 32 mm ml	15,000	1,20	18,00	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettrici ... ora	3,000	10,00	30,00	---
	(E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggettamento d'acqua h ...	3,000	5,00	15,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Mann_32] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno	1,000	5,00	5,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.sfe] Passante a sfera da 3/4" a 1" cad.	1,000	7,00	7,00	---
	(E) [Mat.TES.ot.1/2"] TES in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2" cad.	2,000	4,00	8,00	---
	(E) [Nolo.Esc.gomm.(terna) Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tern ... ora	3,000	60,00	180,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Riduzio] Riduzione in ottone da 1" a 1/2" cadauno	1,000	3,00	3,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Mannesm] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno	2,000	10,00	20,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.32] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 32 mm cad.	2,000	5,00	10,00	---
	(E) [Mat.Racc.ot.gom.1/2"] raccordo a gomito in ottone per tubi in polietilene HD da 13 ... cad.	2,000	4,00	8,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Mann_13] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno	1,000	3,00	3,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Riduzio] Riduzione in ottone da 2" a 1" cadauno	1,000	10,00	10,00	---
	(E) [Mat.PEAD.Racc.32] Raccordo in PEAD del diametro esterno di 32 mm PN 16 cadauno	5,000	5,00	25,00	---
	(E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora	1,000	40,00	40,00	---
	A RIPORTARE			849,74	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			849,74	
	(E) [6.01.01.02] Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costit ... di cui MDO= 8.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m³	0,500	30,94	15,47	---
	Sommano euro			865,21	
	Spese Generali 13.00% * (865.21) euro			112,48	
	Sommano euro			977,69	
	Utili Impresa 10% * (977.69) euro			97,77	
	TOTALE euro / cadauno			1'075,46	
Nr. 44 163.Cerere 9	Riparazione perdita dentro il pozzetto gallo trovato pieno d'acqua e svuotato ELEMENTI:				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	3,000	23,43	70,29	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	3,000	26,06	78,18	---
	(E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggottamento d'acqua h	2,000	5,00	10,00	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	2,000	10,00	20,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.1/2"] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2" cad.	4,000	2,84	11,36	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.sfl] Passante a sfera da 13 mm cad.	1,000	4,00	4,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Riduzio] Riduzione in ottone da 3/4" a 1/2" cadauno	2,000	2,70	5,40	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml	1,000	0,80	0,80	---
	(E) [Mat.Racc.ot.gom.1/2"] raccordo a gomito in ottone per tubi in polietilene HD da 13 ... cad.	2,000	4,00	8,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Mann_25] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno	1,000	4,00	4,00	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.25] Tubo in PEAD del diametro esterno di 25 mm ml	1,000	1,00	1,00	---
	(E) [Mat.TES.ot.3/4"] TES in ottone per tubi in polietilene HD da 3/4" cad.	1,000	5,00	5,00	---
	Sommano euro			218,03	
	Spese Generali 13.00% * (218.03) euro			28,34	
	Sommano euro			246,37	
	Utili Impresa 10% * (246.37) euro			24,64	
	TOTALE euro / cadauno			271,01	
Nr. 45 164.Cerere 27/c	Sostituzione tratto di m. 3 di tubo che presentava perdite diffuse ELEMENTI:				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	2,000	23,43	46,86	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	2,000	26,06	52,12	---
	(E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggottamento d'acqua h	1,000	5,00	5,00	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	1,000	10,00	10,00	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.25] Tubo in PEAD del diametro esterno di 25 mm ml	3,000	1,00	3,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.3/4] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 3/4" cad.	4,000	4,00	16,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.sfe] Passante a sfera da 3/4" a 1" cad.	1,000	7,00	7,00	---
	Sommano euro			139,98	
	Spese Generali 13.00% * (139.98) euro			18,20	
	Sommano euro			158,18	
	Utili Impresa 10% * (158.18) euro			15,82	
	TOTALE euro / cadauno			174,00	
Nr. 46 165.ConteAla imo200	Riparazione perdita idrica sulla sede stradale di via Conte Alaimo 200 ELEMENTI:				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	3,000	23,43	70,29	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	3,000	26,06	78,18	---
	(E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggottamento d'acqua h	2,000	5,00	10,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.1/2"] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2" cad.	3,000	2,84	8,52	---
	(E) [Mat.Raccordi.Riduzio] Riduzione in ottone da 3/4" a 1/2" cadauno	2,000	2,70	5,40	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml	1,000	0,80	0,80	---
	(E) [Mat.Racc.niplo] Niplo da 1/2" in acciaio cad.	3,000	2,00	6,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Mann_13] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno	1,000	3,00	3,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.sfe] Passante a sfera da 3/4" a 1" cad.	0,000	7,00	0,00	---
	A RIPORTARE			182,19	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			182,19	
	Sommano euro			182,19	
	Spese Generali 13.00% * (182.19) euro			23,68	
	Sommano euro			205,87	
	Utili Impresa 10% * (205.87) euro			20,59	
	TOTALE euro / cadauno			226,46	
Nr. 47 166.Degli Esportator	Riparazione tubazione ghisa dn 125 ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggottamento d'acqua h (E) [Nolo.Esc.gomm.(terna)] Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tern ... ora (E) [6.01.01.02] Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, constit ... di cui MDO= 8.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m³ (E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora (E) [Mat.Raccordi.col.125] collare di riparazione a 3 tiranti per tubaz. DN 125 cad.	8,000 8,000 12,000 8,000 3,000 1,000 1,000	23,43 26,06 5,00 60,00 30,94 40,00 80,00	187,44 208,48 60,00 480,00 92,82 40,00 80,00	--- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			1'148,74	
	Spese Generali 13.00% * (1 148.74) euro			149,34	
	Sommano euro			1'298,08	
	Utili Impresa 10% * (1 298.08) euro			129,81	
	TOTALE euro / cadauno			1'427,89	
Nr. 48 167.Degli Operai 21	Sostituzione tratto di rete capillare da 1" ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Nolo.Gruppo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora (E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggottamento d'acqua h (E) [Mat.Raccordi.Mann_32] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno (E) [Mat.Raccordi.ot.32] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 32 mm cad. (E) [Mat.PEAD.Tubo.32] Tubo in PEAD del diametro esterno di 32 mm ml (E) [Mat.Raccordi.collare] collare di riparazione a 1 tirante per tubazioni da 3/4" a 2 ... cad.	4,000 4,000 1,000 1,000 4,000 4,000 4,000 1,000	23,43 26,06 10,00 5,00 5,00 5,00 1,20 6,25	93,72 104,24 10,00 5,00 20,00 20,00 4,80 6,25	--- --- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			264,01	
	Spese Generali 13.00% * (264.01) euro			34,32	
	Sommano euro			298,33	
	Utili Impresa 10% * (298.33) euro			29,83	
	TOTALE euro / cadauno			328,16	
Nr. 49 168.Delle Spighe 39	Sostituzione tratto di tubazione che presentava perdite diffuse ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Mat.Raccordi.Mann_13] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno (E) [Mat.Raccordi.ot.1/2"] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2" cad. (E) [Mat.Racc.ot.gom.1/2"] raccordo a gomito in ottone per tubi in polietilene HD da 13 ... cad. (E) [Mat.Raccordi.Pas.sf1] Passante a sfera da 13 mm cad. (E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	23,43 26,06 3,00 2,84 4,00 4,00 0,80	23,43 26,06 3,00 2,84 4,00 4,00 0,80	--- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			64,13	
	Spese Generali 13.00% * (64.13) euro			8,34	
	Sommano euro			72,47	
	Utili Impresa 10% * (72.47) euro			7,25	
	A RIPORTARE				

* Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	TOTALE euro / cadauno			79,72	
Nr. 50 169.Delle Spighe 50	Sostituzione tratto di tubazione che presentava perdite diffuse ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Nolo.Esc.gomm.(terna) Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tem ... ora (E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggotamento d'acqua h (E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora (E) [Mat.Raccordi.Mann_13] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno (E) [Mat.Raccordi.ot.1/2"] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2" cad. (E) [Mat.Racc.ot.gom.1/2"] raccordo a gomito in ottone per tubi in polietilene HD da 13 ... cad. (E) [Mat.TES.ot.1/2"] TES in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2" cad. (E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml (E) [Mat.Raccordi.collare] collare di riparazione a 1 tirante per tubazioni da 3/4" a 2 ... cad. (E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora (E) [6.01.01.02] Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, constit ... di cui MDO= 8.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m³	7,000 7,000 6,000 4,000 4,000 4,000 4,000 12,000 2,000 12,000 4,000 1,000 1,000	23,43 26,06 60,00 5,00 10,00 3,00 2,84 4,00 4,00 0,80 6,25 40,00 30,94	164,01 182,42 360,00 20,00 40,00 12,00 11,36 48,00 8,00 9,60 25,00 40,00 30,94	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			951,33	
	Spese Generali 13.00% * (951.33) euro			123,67	
	Sommano euro			1'075,00	
	Utili Impresa 10% * (1 075.00) euro			107,50	
	TOTALE euro / cadauno			1'182,50	
Nr. 51 171.Giordano Bruno21	Sostituzione parte del tubo di allaccio al contatore, e riparazione perdita al suolo ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Mat.Raccordi.Mann_13] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno (E) [Mat.Raccordi.ot.1/2"] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2" cad. (E) [Mat.Racc.ot.gom.1/2"] raccordo a gomito in ottone per tubi in polietilene HD da 13 ... cad. (E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml (E) [Mat.Raccordi.Pas.sf1] Passante a sfera da 13 mm cad.	3,000 3,000 1,000 3,000 3,000 2,000 2,000	23,43 26,06 3,00 2,84 4,00 0,80 4,00	70,29 78,18 3,00 8,52 12,00 1,60 8,00	--- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			181,59	
	Spese Generali 13.00% * (181.59) euro			23,61	
	Sommano euro			205,20	
	Utili Impresa 10% * (205.20) euro			20,52	
	TOTALE euro / cadauno			225,72	
Nr. 52 172.Giovanni Verga30	Sostituzione tratto di rete capillare da 1" ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora (E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggotamento d'acqua h (E) [Mat.Raccordi.Mann_32] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno (E) [Mat.PEAD.Tubo.32] Tubo in PEAD del diametro esterno di 32 mm ml (E) [Mat.TES.ot.1"] TES in ottone per tubi in polietilene HD da 1" cad. (E) [Mat.Racc.ot.gom.1/2"] raccordo a gomito in ottone per tubi in polietilene HD da 13 ... cad.	2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 3,000 1,000 1,000	23,43 26,06 10,00 5,00 5,00 1,20 7,00 4,00	46,86 52,12 20,00 10,00 5,00 3,60 7,00 4,00	--- --- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			148,58	
	Spese Generali 13.00% * (148.58) euro			19,32	
	Sommano euro			167,90	
	Utili Impresa 10% * (167.90) euro			16,79	
	TOTALE euro / cadauno			184,69	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
Nr. 53 173.Gorizia2 3	Sostituzione tratto di rete capillare da 1" ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Mat.Raccordi.Mann_32] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno (E) [Mat.PEAD.Tubo.32] Tubo in PEAD del diametro esterno di 32 mm ml (E) [Mat.TES.ot.1"] TES in ottone per tubi in polietilene HD da 1" cad. (E) [Mat.Raccordi.ot.32] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 32 mm cad. (E) [Mat.Raccordi.Riduzio] Riduzione in ottone da 1" a 1/2" cadauno (E) [Mat.Raccordi.ot.1/2"] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2" cad. (E) [Mat.Raccordi.Pas.sfe] Passante a sfera da 3/4" a 1" cad. (E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora	6,000 6,000 2,000 7,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000	23,43 26,06 5,00 1,20 7,00 5,00 3,00 2,84 7,00 40,00	140,58 156,36 10,00 8,40 14,00 10,00 6,00 2,84 7,00 40,00	--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			395,18	
	Spese Generali 13.00% * (395.18) euro			51,37	
	Sommano euro			446,55	
	Utili Impresa 10% * (446.55) euro			44,66	
	TOTALE euro / cadauno			491,21	
Nr. 54 175.Milano 5	Sostituzione tratto di tubazione che presentava perdite diffuse ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [Mat.Raccordi.Mann_32] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Mat.Raccordi.ot.1/2"] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2" cad. (E) [Mat.Racc.ot.gom.1/2"] raccordo a gomito in ottone per tubi in polietilene HD da 13 ... cad. (E) [Mat.Raccordi.Pas.sf1] Passante a sfera da 13 mm cad. (E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml	2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000 2,000	23,43 5,00 26,06 2,84 4,00 4,00 0,80	46,86 5,00 52,12 2,84 4,00 8,00 1,60	--- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			120,42	
	Spese Generali 13.00% * (120.42) euro			15,65	
	Sommano euro			136,07	
	Utili Impresa 10% * (136.07) euro			13,61	
	TOTALE euro / cadauno			149,68	
Nr. 55 176.Milano 20	Riparazione tubazione all'interno di uno scavo già effettuato dal proprietario dell'edificio per riparare la fognatura ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Mat.Raccordi.collare] collare di riparazione a 1 tirante per tubazioni da 3/4" a 2 ... cad.	1,000 1,000 1,000	23,43 26,06 6,25	23,43 26,06 6,25	--- --- ---
	Sommano euro			55,74	
	Spese Generali 13.00% * (55.74) euro			7,25	
	Sommano euro			62,99	
	Utili Impresa 10% * (62.99) euro			6,30	
	TOTALE euro / cadauno			69,29	
Nr. 56 177.Monte Grappa 121	Sostituzione tratti di rete idrica che presentavano perdite diffuse ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Mat.Raccordi.ot.1/2"] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2" cad. (E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml	2,000 2,000 1,000 1,000	23,43 26,06 2,84 0,80	46,86 52,12 2,84 0,80	--- --- --- ---
	A RIPORTARE			102,62	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			102,62	
	(E) [Mat.Raccordi.ot.32] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 32 mm cad.	2,000	5,00	10,00	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.32] Tubo in PEAD del diametro esterno di 32 mm ml	1,000	1,20	1,20	---
	(E) [Mat.Raccordi.Riduzio] Riduzione in ottone da 1" a 1/2" cadauno	1,000	3,00	3,00	---
	(E) [Mat.Racc.ot.gom.1/2"] raccordo a gomito in ottone per tubi in polietilene HD da 13 ... cad.	1,000	4,00	4,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.sfe] Passante a sfera da 3/4" a 1" cad.	1,000	7,00	7,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.sfl] Passante a sfera da 13 mm cad.	1,000	4,00	4,00	---
	(E) [Mat.TES.fe.1"] TES in ferro zincato per tubi in polietilene HD da 1" cad.	1,000	6,00	6,00	---
	Sommano euro			137,82	
	Spese Generali 13.00% * (137.82) euro			17,92	
	Sommano euro			155,74	
	Utili Impresa 10% * (155.74) euro			15,57	
	TOTALE euro / cadauno			171,31	
Nr. 57 178.MuzioSc evola 12	Sostituzione tratto di rete idrica che presentavano perdite diffuse ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml (E) [Mat.Racc.ot.gom.1/2"] raccordo a gomito in ottone per tubi in polietilene HD da 13 ... cad. (E) [Mat.Raccordi.Pas.sfe] Passante a sfera da 3/4" a 1" cad. (E) [Mat.Raccordi.Pas.sfl] Passante a sfera da 13 mm cad. (E) [Mat.Raccordi.Riduzio] Riduzione in ottone da 3/4" a 1/2" cadauno (E) [Mat.Raccordi.Mann_25] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno	2,000 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000	23,43 26,06 0,80 4,00 7,00 4,00 2,70 4,00	46,86 52,12 0,80 8,00 7,00 4,00 2,70 4,00	--- --- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			125,48	
	Spese Generali 13.00% * (125.48) euro			16,31	
	Sommano euro			141,79	
	Utili Impresa 10% * (141.79) euro			14,18	
	TOTALE euro / cadauno			155,97	
Nr. 58 179.Orvioto 10	Riparazione all'interno della cassetta del contatore ma senza sostituzione del tubo ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Mat.Racc.tappo] Tappo zincato sino ad 1" cad. (E) [Mat.Raccordi.ot.1/2"] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2" cad. (E) [Mat.Raccordi.Pas.sfl] Passante a sfera da 13 mm cad.	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	23,43 26,06 0,50 2,84 4,00	23,43 26,06 0,50 2,84 4,00	--- --- --- --- ---
	Sommano euro			56,83	
	Spese Generali 13.00% * (56.83) euro			7,39	
	Sommano euro			64,22	
	Utili Impresa 10% * (64.22) euro			6,42	
	TOTALE euro / cadauno			70,64	
Nr. 59 180.Pasubio 6	Riparazione all'interno della cassetta del contatore ma senza sostituzione del tubo ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Mat.Racc.tappo] Tappo zincato sino ad 1" cad. (E) [Mat.Raccordi.Mann_13] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno	2,000 2,000 1,000 1,000	23,43 26,06 0,50 3,00	46,86 52,12 0,50 3,00	--- --- --- ---
	Sommano euro			102,48	
	Spese Generali 13.00% * (102.48) euro			13,32	
	Sommano euro			115,80	
	Utili Impresa 10% * (115.80) euro			11,58	
	A RIPORTARE			127,38	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			127,38	
	TOTALE euro / cadauno			127,38	
Nr. 60 181.Piacenza 1	Riparazione tubazione all'interno della cassetta del contatore ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Mat.Raccordi.ot.1/2"] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2" cad. (E) [Mat.Racc.ot.gom.1/2"] raccordo a gomito in ottone per tubi in polietilene HD da 13 ... cad. (E) [Mat.Raccordi.Pas.sf1] Passante a sfera da 13 mm cad. (E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml (E) [Mat.Racc.niplo] Niplo da 1/2" in acciaio cad.	1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000	23,43 26,06 2,84 4,00 4,00 0,80 2,00	23,43 26,06 2,84 4,00 8,00 0,80 2,00	---
	Sommano euro			67,13	
	Spese Generali 13.00% * (67.13) euro			8,73	
	Sommano euro			75,86	
	Utili Impresa 10% * (75.86) euro			7,59	
	TOTALE euro / cadauno			83,45	
Nr. 61 182.SantaLuc ia 90	Riparazione tubazione da 1/2" in risalita dal sottostante tubo portatore da mm 50 ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Mat.Raccordi.ot.1/2"] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2" cad. (E) [Mat.Racc.ot.gom.1/2"] raccordo a gomito in ottone per tubi in polietilene HD da 13 ... cad. (E) [Mat.Raccordi.Pas.sf1] Passante a sfera da 13 mm cad. (E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml (E) [Mat.Raccordi.Mann_13] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno (E) [Nolo.Esc.gomm.(terna) Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tern ... ora (E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora (E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggotamento d'acqua h	5,000 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 4,000 2,000 2,000	23,43 26,06 2,84 4,00 4,00 0,80 3,00 60,00 10,00 5,00	117,15 130,30 2,84 4,00 4,00 0,80 6,00 240,00 20,00 10,00	---
	Sommano euro			535,09	
	Spese Generali 13.00% * (535.09) euro			69,56	
	Sommano euro			604,65	
	Utili Impresa 10% * (604.65) euro			60,47	
	TOTALE euro / cadauno			665,12	
Nr. 62 185.VittorioE manuale	Riparazione tubazione da 50 mm ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora (E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggotamento d'acqua h (E) [Mat.Raccordi.col.65] collare di riparazione a 3 tiranti per tubaz. DN 50-65 mm cad.	3,000 3,000 3,000 3,000 1,000	23,43 26,06 10,00 5,00 30,00	70,29 78,18 30,00 15,00 30,00	---
	Sommano euro			223,47	
	Spese Generali 13.00% * (223.47) euro			29,05	
	Sommano euro			252,52	
	Utili Impresa 10% * (252.52) euro			25,25	
	TOTALE euro / cadauno			277,77	
Nr. 63 186.Ricc.Da Lentini62	Sostituzione tratto di tubazione che presentava perdite diffuse ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora	1,000	23,43	23,43	---
	A RIPORTARE			23,43	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			23,43	
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	1,000	26,06	26,06	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.1/2"] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2" cad.	4,000	2,84	11,36	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.sfl] Passante a sfera da 13 mm cad.	1,000	4,00	4,00	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml	1,000	0,80	0,80	---
	(E) [Mat.Raccordi.collare] collare di riparazione a 1 tirante per tubazioni da 3/4" a 2 ... cad.	1,000	6,25	6,25	---
	Sommano euro			71,90	
	Spese Generali 13.00% * (71.90) euro			9,35	
	Sommano euro			81,25	
	Utili Impresa 10% * (81.25) euro			8,13	
	T O T A L E euro / cadauno			89,38	
Nr. 64 187.RiccDaL entini152	Riparazione tubazione ghisa dn 100 E L E M E N T I:				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	6,000	23,43	140,58	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	6,000	26,06	156,36	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	3,000	10,00	30,00	---
	(E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggottamento d'acqua h	3,000	5,00	15,00	---
	(E) [Nolo.Esc.gomm.(terna) Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tem ... ora	5,000	60,00	300,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.col.100] collare di riparazione a 3 tiranti per tubaz. DN 100 cad.	1,000	51,13	51,13	---
	(E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora	1,000	40,00	40,00	---
	(E) [6.01.01.02] Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costit ... di cui MDO= 8.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m³	2,000	30,94	61,88	---
	Sommano euro			794,95	
	Spese Generali 13.00% * (794.95) euro			103,34	
	Sommano euro			898,29	
	Utili Impresa 10% * (898.29) euro			89,83	
	T O T A L E euro / cadauno			988,12	
Nr. 65 An.Man.03	Intervento alle tubazioni idriche di distribuzione per la riparazione di perdita d'acqua in tubazioni di Mannesman o polietilene HD per uso potabile fino al diametro di 2". L'inte ... to bituminoso a caldo o a freddo, e/o della pavimentazione del marciapiede, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I:				
	(E) [1.01.09.01] Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di ed ... (0.5*0.5*0.5)=0.13 di cui MDO= 58.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m³	0,400	129,26	51,70	---
	(E) [13.08] Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle ... 0.8*1*0.4 di cui MDO= 8.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m³	0,320	24,08	7,71	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	0,500	10,00	5,00	---
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	1,000	23,43	23,43	---
	(E) [Op.Qualif.] Operaio Qualificato h	1,000	26,06	26,06	---
	(E) [Mat.Raccordi.collare] collare di riparazione a 1 tirante per tubazioni da 3/4" a 2 ... cad.	1,000	6,25	6,25	---
	(E) [6.02.02.02] Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con l ... di cui MDO= 39.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m²	0,800	35,14	28,11	---
	(E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora	1,000	40,00	40,00	---
	(E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggottamento d'acqua h	0,500	5,00	2,50	---
	Sommano euro			190,76	
	Spese Generali 13.00% * (190.76) euro			24,80	
	Sommano euro			215,56	
	Utili Impresa 10% * (215.56) euro			21,56	
	T O T A L E euro / cadauno			237,12	
Nr. 66 An.Man.03.b is	Intervento alle tubazioni idriche di distribuzione per la riparazione di perdita d'acqua in tubazioni di Mannesman o polietilene HD per uso potabile fino al diametro di 2". L'inte ... to bituminoso a caldo o a freddo, e/o della pavimentazione del marciapiede, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I:				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	(E) [13.08] Formazione del letto di posa, rinfiacco e ricoprimento delle ... 0.8*1*0.4 di cui MDO= 8.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m ³	0,320	24,08	7,71	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	2,000	10,00	20,00	---
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	4,000	23,43	93,72	---
	(E) [Op.Qualif.] Operaio Qualificato h	4,000	26,06	104,24	---
	(E) [Mat.Raccordi.collare] collare di riparazione a 1 tirante per tubazioni da 3/4" a 2 ... cad.	1,000	6,25	6,25	---
	(E) [6.02.02.02] Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con l ... di cui MDO= 39.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m ²	0,800	35,14	28,11	---
	(E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora	1,000	40,00	40,00	---
	(E) [Nolo.Esc.gomm.(terna)] Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tern ... ora	3,000	60,00	180,00	---
	(E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggotamento d'acqua h	2,000	5,00	10,00	---
	Sommano euro			490,03	
	Spese Generali 13.00% * (490.03) euro			63,70	
	Sommano euro			553,73	
	Utilli Impresa 10% * (553.73) euro			55,37	
	T O T A L E euro / cadauno			609,10	
Nr. 67 An.Man.04	Intervento alle tubazioni idriche di distribuzione per la sostituzione di un tratto di condotta fino a ml.1,00 in mannesman o polietilene HD per uso potabile fino al diame ... bituminoso a caldo o a freddo, e/o della pavimentazione del marciapiede, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I : (E) [1.01.09.01] Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di ed ... 1.4*0.8*0.5 di cui MDO= 58.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m ³	0,560	129,26	72,39	---
	(E) [13.08] Formazione del letto di posa, rinfiacco e ricoprimento delle ... 1.4*0.8*0.4 di cui MDO= 8.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m ³	0,448	24,08	10,79	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.1/2"] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2" cad.	2,000	2,84	5,68	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.sfe] Passante a sfera da 3/4" a 1" cad.	1,000	7,00	7,00	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	0,500	10,00	5,00	---
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	1,000	23,43	23,43	---
	(E) [Op.Qualif.] Operaio Qualificato h	1,000	26,06	26,06	---
	(E) [13.03.15.02] Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alt ... di cui MDO= 32.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m	1,000	5,52	5,52	---
	(E) [6.02.02.02] Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con l ... 1.4*0.8 di cui MDO= 39.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m ²	1,120	35,14	39,36	---
	Sommano euro			195,23	
	Spese Generali 13.00% * (195.23) euro			25,38	
	Sommano euro			220,61	
	Utilli Impresa 10% * (220.61) euro			22,06	
	T O T A L E euro / cadauno			242,67	
Nr. 68 An.Man.05	Intervento alle tubazioni idriche di distribuzione per la sostituzione di un tratto di condotta superiore a ml.1,00 e fino a ml.3,00 in mannesman o polietilene HD per uso potabi ... ella pavimentazione del marciapiede, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I : (E) [13.08] Formazione del letto di posa, rinfiacco e ricoprimento delle ... 3.2*0.6*0.4 di cui MDO= 8.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m ³	0,768	24,08	18,49	---
	(E) [6.02.02.02] Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con l ... 3.2*0.6 di cui MDO= 39.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m ²	1,920	35,14	67,47	---
	(E) [13.03.15.02] Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alt ... di cui MDO= 32.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m	3,000	5,52	16,56	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.1/2"] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2" cad.	2,000	2,84	5,68	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.sfe] Passante a sfera da 3/4" a 1" cad.	1,000	7,00	7,00	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	1,000	10,00	10,00	---
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	1,000	23,43	23,43	---
	(E) [Op.Qualif.] Operaio Qualificato h	1,000	26,06	26,06	---
	(E) [1.01.06.01] Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavor ... 3.2*0.6*0.5 di cui MDO= 22.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m ³	0,960	10,52	10,10	---
	(E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora	1,000	40,00	40,00	---
	A RIPO RTARE			224,79	


* Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			224,79	
	Sommano euro			224,79	
	Spese Generali 13.00% * (224.79) euro			29,22	
	Sommano euro			254,01	
	Utili Impresa 10% * (254.01) euro			25,40	
	TOTALE euro / cadauno			279,41	
Nr. 69 An.Man.07	Intervento alle tubazioni idriche di distribuzione per la riparazione di perdita d'acqua in tubazioni di GHISA semplice o sferoidale di qualunque diametro. L'intervento ... to bituminoso a caldo o a freddo, e/o della pavimentazione del marciapiede, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [1.01.06.01] Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavor ... 1.5*1.5*1.2 di cui MDO= 22.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m ² (E) [13.08] Formazione del letto di posa, rinfiacco e ricoprimento delle ... 1.5*1*0.9 di cui MDO= 8.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m ³ (E) [Mat.Congl.Bit.Binder] Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso per strat ... 2*2*0.07 mc. (E) [Mat.Congl.Bit.Tappet] Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso per strat ... 2*2*0.03 mc. (E) [Mat.Raccordi.col.100] collare di riparazione a 3 tiranti per tubaz. DN 100 cad. (E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettrici ... ora (E) [Op.Comune] Operaio Comune h (E) [Op.Qualif.] Operaio Qualificato h (E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora (E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggettamento d'acqua h (E) [Nolo.Esc.gomm.(terna)] Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tem ... ora	1,500 1,350 0,123 0,053 1,000 3,000 6,000 6,000 1,000 3,000 6,000	10,52 24,08 85,00 90,00 51,13 10,00 23,43 26,06 40,00 5,00 60,00	15,78 32,51 10,46 4,77 51,13 30,00 140,58 156,36 40,00 15,00 360,00	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			856,59	
	Spese Generali 13.00% * (856.59) euro			111,36	
	Sommano euro			967,95	
	Utili Impresa 10% * (967.95) euro			96,80	
	TOTALE euro / cadauno			1'064,75	
Nr. 70 An.Man.10	Formazione di condotta di distribuzione comprendente: - lo scavo nelle quantità e dimensioni indicate dalla D.L., il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, escluso l'acces ... completa a perfetta regola. - per lunghezze a partire da ml. 3,01 e per diametri esterni del tubo da 1/2" fino a 2" ELEMENTI: (E) [6.02.02.02] Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con l ... 1*0.4 di cui MDO= 39.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m ² (E) [13.03.15.02] Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alt ... di cui MDO= 32.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m (E) [Op.Comune] Operaio Comune h (E) [Op.Qualif.] Operaio Qualificato h (E) [1.02.04] Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt ... di cui MDO= 47.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m ³ (E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora (E) [1.01.09.01] Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di ed ... di cui MDO= 58.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m ³	0,400 1,000 0,100 0,100 0,160 0,100 0,160	35,14 5,52 23,43 26,06 3,87 40,00 129,26	14,06 5,52 2,34 2,61 0,62 4,00 20,68	--- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			49,83	
	Spese Generali 13.00% * (49.83) euro			6,48	
	Sommano euro			56,31	
	Utili Impresa 10% * (56.31) euro			5,63	
	TOTALE euro / m			61,94	
Nr. 71 An.Man.12	Realizzazione o sostituzione di condotta di allaccio dal contatore di misurazione alla condotta di distribuzione per una lunghezza complessiva fino a ml.3,00 con tubazioni di Mann ... o ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola. ELEMENTI: (E) [1.01.09.01] Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di ed ... 1*0.4*0.4				
	A RIPORE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	di cui MDO= 58.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m ³	0,160	129,26	20,68	---
	(E) [6.02.02.02] Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con l ...	0,400	35,14	14,06	---
	di cui MDO= 39.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m ²	3,000	2,84	8,52	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.1/2"] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2" cad.	3,000	7,00	21,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.sfe] Passante a sfera da 3/4" a 1" cad.	0,500	10,00	5,00	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	1,000	23,43	23,43	---
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	1,000	26,06	26,06	---
	(E) [Op.Qualif.] Operaio Qualificato h				
	(E) [13.03.15.01] Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alt ...	3,000	4,75	14,25	---
	di cui MDO= 36.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m	1,000	40,00	40,00	---
	(E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora				
	Sommano euro			173,00	
	Spese Generali 13.00% * (173.00) euro			22,49	
	Sommano euro			195,49	
	Utali Impresa 10% * (195.49) euro			19,55	
	T O T A L E euro / cadauno			215,04	
Nr. 72 AN.MAN.13	Intervento su contatore idrico (rimozione, pulizia, sostituzione, cambio passante) ELEMENTI:				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	0,400	23,43	9,37	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	0,410	26,06	10,68	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.sfl] Passante a sfera da 13 mm cad.	1,000	4,00	4,00	---
	Sommano euro			24,05	
	Spese Generali 13.00% * (24.05) euro			3,13	
	Sommano euro			27,18	
	Utali Impresa 10% * (27.18) euro			2,72	
	T O T A L E euro / cadauno			29,90	
	A RIPO RTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
<u>COSTI ELEMENTARI</u>					
Nr. 73 1.01.06.01	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW	euro / al m³		10,52	
Nr. 74 1.01.09.01	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roc ... dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione	euro / al m³		129,26	
Nr. 75 1.02.04	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... i ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali: per ogni m3 di materiale costipato	euro / al m³		3,87	
Nr. 76 13.03.15.01	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... io e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: D esterno 20 mm	euro / al m		4,75	
Nr. 77 13.03.15.02	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... io e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: D esterno 32 mm	euro / al m		5,52	
Nr. 78 13.08	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da ca ... ori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento	euro / al m²		24,08	
Nr. 79 6.01.01.02	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... te. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito extraurbano	euro / al m²		30,94	
Nr. 80 6.02.02.02	Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 30x30 cm su idoneo massetto in conglomerat ... tura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensione 25X25 cm	euro / al m²		35,14	
Nr. 81 6.04.02.003	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m ... o le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)	euro / kg		4,18	
Nr. 82 Mat.Congl.Bi t.Binder	Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)	euro / mc.		85,00	
Nr. 83 Mat.Congl.Bi t.Freddo	Conglomerato bituminoso a freddo preconfezionato per tappetino, fornito a piè d'opera	euro / q.li		38,00	
Nr. 84 Mat.Congl.Bi t.Tappet	Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)	euro / mc.		90,00	
Nr. 85 Mat.Edile.Ce mento	Cemento R 325	euro / Q.le		20,00	
Nr. 86 Mat.Edile.Ma ltaBasta	Malta Bastarda	euro / Q.le		25,00	
Nr. 87 Mat.Edile.Pie trisco	Pietrisco per Calcestruzzo	euro / Mc.		20,00	
Nr. 88 Mat.PEAD.R acc.32	Raccordo in PEAD del diametro esterno di 32 mm PN 16	euro / cadauno		5,00	
A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
Nr. 89 Mat.PEAD.R acc.40	Raccordo in PEAD del diametro esterno di 40 mm PN 16	euro / cadauno		7,50	
Nr. 90 Mat.PEAD.R acc.63	Raccordo in PEAD del diametro esterno di 63 mm PN 16	euro / cadauno		10,00	
Nr. 91 Mat.PEAD.T ubo.20	Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm	euro / ml		0,80	
Nr. 92 Mat.PEAD.T ubo.25	Tubo in PEAD del diametro esterno di 25 mm	euro / ml		1,00	
Nr. 93 Mat.PEAD.T ubo.32	Tubo in PEAD del diametro esterno di 32 mm	euro / ml		1,20	
Nr. 94 Mat.PEAD.T ubo.40	Tubo in PEAD del diametro esterno di 40 mm PN 16	euro / ml		2,00	
Nr. 95 Mat.PEAD.T ubo.63	Tubo in PEAD del diametro esterno di 63 mm PN 16	euro / ml		2,50	
Nr. 96 Mat.Pozzetti. 40x40	Fornitura di pozzetto d'ispezione fognario del tipo prefabbricato in cemento vibrato e/o in c.l.s. delle dimensioni interne di cm. 40x40 profondo circa cm 40, senza fondo	euro / cadauno		20,00	
Nr. 97 Mat.Racc.nip plo	Nipplo da 1/2" in acciaio	euro / cad.		2,00	
Nr. 98 Mat.Racc.nip plo1"	Nipplo da 1" in bronzo	euro / cad.		2,00	
Nr. 99 Mat.Racc.ot. gom.1/ 2"	raccordo a gomito in ottone per tubi in polietilene HD da 13 mm sino a 1"	euro / cad.		4,00	
Nr. 100 Mat.Racc.tap po	Tappo zincato sino ad 1"	euro / cad.		0,50	
Nr. 101 Mat.Raccordi .col.100	collare di riparazione a 3 tiranti per tubaz. DN 100	euro / cad.		51,13	
Nr. 102 Mat.Raccordi .col.125	collare di riparazione a 3 tiranti per tubaz. DN 125	euro / cad.		80,00	
Nr. 103 Mat.Raccordi .col.65	collare di riparazione a 3 tiranti per tubaz. DN 50-65 mm	euro / cad.		30,00	
Nr. 104 Mat.Raccordi .col.80	collare di riparazione per tubaz. DN 80 mm a 3 tiranti	euro / cad.		45,00	
Nr. 105 Mat.Raccordi .collare	collare di riparazione a 1 tirante per tubazioni da 3/4" a 2" in mannesmann	euro / cad.		6,25	
Nr. 106 Mat.Raccordi .Mannesm	Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per collegamento tubazioni da 2"	euro / cadauno		10,00	
Nr. 107 Mat.Raccordi .Mann_13	Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per collegamento tubazioni da 13 mm	euro / cadauno		3,00	
Nr. 108 Mat.Raccordi .Mann_25	Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per collegamento tubazioni da 25 mm	euro / cadauno		4,00	
Nr. 109 Mat.Raccordi .Mann_32	Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per collegamento tubazioni da 32 mm	euro / cadauno		5,00	
Nr. 110 Mat.Raccordi .Mann_32	Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per collegamento tubazioni da 1" e 1/4"	euro / cadauno		5,00	
Nr. 111	raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2"	euro / cad.		2,84	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
Mat.Raccordi .ot.1/ 2"	raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 3/4"		euro / cad.		4,00
Nr. 112 Mat.Raccordi .ot.3/ 4	raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 32 mm		euro / cad.		5,00
Nr. 113 Mat.Raccordi .ot.32	Passante a sfera da 13 mm		euro / cad.		4,00
Nr. 114 Mat.Raccordi .Pas.sf1	Passante a sfera da 3/4" a 1"		euro / cad.		7,00
Nr. 115 Mat.Raccordi .Pas.sfe	Passante a sfera da 2"		euro / cad.		15,00
Nr. 116 Mat.Raccordi .Pas.sfr	Passante a sfera da 1" e 1/4"		euro / cad.		10,00
Nr. 117 Mat.Raccordi .Pas.sfr	Riduzione in ottone da 1" a 1/2"		euro / cadauno		3,00
Nr. 118 Mat.Raccordi .Riduzio	Riduzione in ottone da 1" a 3/4"		euro / cadauno		2,80
Nr. 119 Mat.Raccordi .Riduzio	Riduzione in ottone da 1" e 1/4" a 1"		euro / cadauno		5,00
Nr. 120 Mat.Raccordi .Riduzio	Riduzione in ottone da 2" a 1"		euro / cadauno		10,00
Nr. 121 Mat.Raccordi .Riduzio	Riduzione in ottone da 3/4" a 1/2"		euro / cadauno		2,70
Nr. 122 Mat.Raccordi .Riduzio	TES in ferro zincato per tubi in polietilene HD da 1"		euro / cad.		6,00
Nr. 123 Mat.TES.fe.1 "	TES in ottone per tubi in polietilene HD da 1"		euro / cad.		7,00
Nr. 124 Mat.TES.ot.1 "	TES in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2"		euro / cad.		4,00
Nr. 125 Mat.TES.ot.1 / 2"	TES in ottone per tubi in polietilene HD da 3/4"		euro / cad.		5,00
Nr. 126 Mat.TES.ot.3 / 4"	Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Terna Gommata) compreso carburante, lubrificanti e assicurazioni di ogni tipo		euro / ora		40,00
Nr. 127 Nolo.Aut_35 _Q.li	Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettrica fino a 380 V., compreso il carburante;		euro / ora		60,00
Nr. 128 Nolo.Esc.go mm.(terna	Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggotamento d'acqua		euro / h		10,00
Nr. 129 Nolo.Grupo. Elettrog	Operaio Comune		euro / ora		5,00
Nr. 130 Nolo.Pom.So m.da.Cant	Operaio Qualificato		euro / ora		23,43
Nr. 131 O.C.	Operaio Comune		euro / ora		26,06
Nr. 132 O.Q	Operaio Qualificato		euro / h		23,43
Nr. 133 Op.Comune	Operaio Qualificato				
A RIPORTARE					



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
Nr. 134 Op. Qualif.	Data, 28/05/2019 <div style="text-align: center;"> <p>Il Tecnico</p>  </div>	euro / h		26,06	
	A RIPORTARE				

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE -

COMMITTENTE:

Data, 28/05/2019

IL TECNICO



Idrosistemi srl

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 Operaio	Operaio (media fra l'operaio Comune e l'operaio qualificato) liceo classico: chiusura foro scaturito dalla rimozione di un palo della pubblica illuminazione Via Agnone angolo via Iceta: manovre all'interno del pozzetto di distribuzione Gallo Via Monti, angolo C/le Latina: ricerca perdita Via R. Da Lentini 68: ricerca perdita					2,000 2,000 4,000 2,000	2,00 2,00 4,00 2,00	
	SOMMANO h					10,00	24,74	247,40
2 An.Man.03	Intervento alle tubazioni idriche di distribuzione per la riparazione di perdita d'acqua in tubazioni di Mannesman o polietilene HD per uso potabile fino al diametro di 2". L'inte ... to bituminoso a caldo o a freddo, e/o della pavimentazione del marciapiede, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. via F. Di svevia 52/C: riparazione capillare da 3/4"					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	237,12	237,12
3 An.Man.05	Intervento alle tubazioni idriche di distribuzione per la sostituzione di un tratto di condotta superiore a ml.1,00 e fino a ml.3,00 in mannesman o polietilene HD per uso potabi ... ella pavimentazione del marciapiede, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. via P. Colletta 86					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	279,41	279,41
4 An.Man.10	Formazione di condotta di distribuzione comprendente: - lo scavo nelle quantità e dimensioni indicate dalla D.L., il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, escluso l'acces ... completa a perfetta regola. - per lunghezze a partire da ml. 3,01 e per diametri esterni del tubo da 1/2" fino a 2" via Isonzo 91-93					10,00		
	SOMMANO m					10,00	61,94	619,40
5 An.Man.12	Realizzazione o sostituzione di condotta di allaccio dal contatore di misurazione alla condotta di distribuzione per una lunghezza complessiva fino a ml.3,00 con tubazioni di Mann ... o ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola. via da bormida 63 via Giovanni Verga 69 Via Lisia 9 Via Montenero 16 Via Macello 18					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	215,04	1'075,20
6 AN.MAN.13	Intervento su contatore idrico (rimozione, pulizia, sostituzione, cambio passante) Piazza Bellini 17 Via Brennero 41 Via Conegliano Veneto 47 Via G. Bruno 48 Via G. Cesare 11 via Gondar 23 via Macello 13 via Zenone 9c Via Agnone 63 Via Tito Speri 5 Via Tito Speri 8					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE					11,00		2'458,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					11,00		2'458,53
	SOMMANO cadauno					11,00	29,90	328,90
7 100.Patti	Riparazione tubo nel piazzale ex containers					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	572,35	572,35
8 An.Man.04	Intervento alle tubazioni idriche di distribuzione per la sostituzione di un tratto di condotta fino a ml.1,00 in mannesman o polietilene HD per uso potabile fino al diame ... bituminoso a caldo o a freddo, e/o della pavimentazione del marciapiede, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. via A. Diaz 14					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	242,67	242,67
9 102.Acqui 17	Ripristino manto stradale scavato a seguito di precedente riparazione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	338,07	338,07
10 103.Agatocle Terraci	Riparazione tubazione DN 63 nell'incrocio fra le vie Terracina e Agatocle					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	482,87	482,87
11 105.Bassano 33	Riparazione tubazione ghisa dn 100					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	509,14	509,14
12 107.Cali 8	Sostituzione tubo di allaccio al contatore					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	145,75	145,75
13 108.Cicerone 40	Sostituzione tratto di tubazione di m. 2 da 13 mm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	223,23	223,23
14 110.CortinaA mp 44	Sostituzione raccorderia in collegamento al contatore e riparazione idrica mediante sostituzione di un tratto di tubazione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	414,48	414,48
15 113.DegliOp erai 21	Riparazione tubo che diparte dal pozzetto Gallo; pulizia pozzetto del distributore Gallo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	298,89	298,89
16 114.Eschilo 33	Riparazione tubo (si è incluso nella presente voce anche un sacco di cemento relativo alla voce n. 98)					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	156,60	156,60
	A RIPORTARE							6'171,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'171,48
17 An.Man.10	Formazione di condotta di distribuzione comprendente: - lo scavo nelle quantità e dimensioni indicate dalla D.L., il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, escluso l'acces ... completa a perfetta regola. - per lunghezze a partire da ml. 3,01 e per diametri esterni del tubo da 1/2" fino a 2"					5,00		
	SOMMANO m					5,00	61,94	309,70
18 116.Etna 155_157	Riparazioni effettuate in via Etna 155 e 157; i tre interverti effettuati, vengono accorpati tutti in questa voce:					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'842,91	1'842,91
19 117.Etna 186b	Riparazione tubo idrico da 3/4 di pollice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	146,65	146,65
20 119.Galliano 18	Ricerca perdita idrica mediante scavo e rimozione di basole laviche; ripristino piano viabile con le stesse basole					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	843,21	843,21
21 120.Bruno 37	Ricerca perdita mediante apertura botole, svuotamento pozzetti e pulizia contatore					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	444,10	444,10
22 124.Gorizia 17	Sostituzione tratto di rete idrica e rifacimento contatori					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	394,74	394,74
23 125.Gorizia 58A	Riparazione tubazione ghisa dn 80					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	640,72	640,72
24 128.Rapisard i_Pola	Riparazione tubo capillare dn 25					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	80,16	80,16
25 129.Rapisard i 1	Sostituzione tratto di rete idrica					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	551,52	551,52
26 131.Milano 20	Riparazione tubo prima del contatore					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	158,94	158,94
27	Sostituzione tratto di rete idrica capillare da 1" in via Monfalcone 8							
	A RIPORTARE							11'584,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							11'584,13
132.Monfalc 8	SOMMANO cadauno					1,00		
28	Sostituzione tratto di rete idrica capillare da 3/4"					1,00	523,88	523,88
134.Niccolini 30	SOMMANO cadauno					1,00		
29	Ripristino manto stradale scavato a seguito di precedente riparazione: via Nisida zona incrocio via Ventimiglia e via R. Da Lentini di fronte centro Baby					1,00		
135.Ripristini	SOMMANO cadauno					1,00	295,49	295,49
30	Allaccio al contatore							
136.Mattarell a6	SOMMANO cadauno					1,00 1,00		
31	Sostituzione tratto di tubazione da 1"					1,00		
137.Colletta7 2	SOMMANO cadauno					1,00	219,60	219,60
32	Sostituzione tratto di tubazione da 1"					1,00		
138.Colletta7 6	SOMMANO cadauno					1,00	275,78	275,78
33	Sostituzione tratto di tubazione da 1"					1,00		
140.Pirandell o32A	SOMMANO cadauno					1,00	604,64	604,64
34	Esecuzione di n. 3 interventi nel cortile di via Pirandello n. 42/A: 1) Riparazione alla base della cassetta contatori del condominio; 2) Riparazione tubo da 1" con 2 fascette; 3) Sostituzione piccolo tratto di 50 cm di tubo in PEAD da 3/4";					1,00		
141.Pirandell o42A	SOMMANO cadauno					1,00	682,56	682,56
35	Ricerca perdita idrica per mancanza d'acqua edificio Buccheri e limitrofi					1,00		
142.Roma 31	SOMMANO cadauno					1,00	526,02	526,02
36	Riparazione tubo da 1" proprio in corrispondenza del giunto di una precedente riparazione					1,00		
143.SanBiagi o36	SOMMANO cadauno					1,00	172,76	172,76
37	Riparazione perdita vecchio capillare da 13 mm che attraversa un nuovo pozzetto della rete idrica					1,00		
144.SF_Dass isi86						1,00		
	A RIPORTARE					1,00		15'820,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		15'820,55
	SOMMANO cadauno					1,00	138,55	138,55
38 145.SF_Dass isi 99	Riparazione tratto di tubazione capillare da 13 mm che diparte da vecchio tubo di ghisa					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	834,02	834,02
39 146.SanMarc oGorizia	Ricerca perdita all'interno di un pozzetto che risultava pieno di acqua					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	80,16	80,16
40 147.SanPaolo 175	Riparazione tubo idrico da 1/2" di pollice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	135,07	135,07
41 148.SantaLuc ia7	Riparazione tubazione da 1" in uscita da un tubo da 1" e 1/4"					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	523,01	523,01
42 149.Tevere 30	Riparazione perdita su tubazione da 1"					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	149,45	149,45
43 150.Trieste_ Trento	Riparazione tubazione da 3/4"					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	492,81	492,81
44 161.Alaimo_ Tanaro	Interruzione capillare in ferro nell'incrocio fra le vie ConTe Alaimo e Tanaro					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	65,87	65,87
45 162.Casmene 2	Sostituzione tratti di rete idrica condominio con ingresso da via Casmene 2					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'075,46	1'075,46
46 154.Raffaello 20	Perdita capillare sul marciapiede antistante casa Nicolosi Piazza Raffaello 20					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	145,75	145,75
47 155.PozzoBo ttiglieri	Sistemazione raccordo di collegamento impianto di clorazione con imbocco installato su tubo in uscita dal pozzo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	106,33	106,33
48 156.Prof_Co	Riparazione tubazione lungo il muretto di recinzione dell'istituto professionale per il Commercio							
	A RIPORTARE							19'567,03


COMMITTENTE:


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							19'567,03
mmercio	SOMMANO cadauno					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	92,84	92,84
49 157.Osped_G eriatría	Riparazione tubazione fuori terra che scende dalla scalinata che collega la Geriatria del vecchio ospedale con la via Della Vittoria					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	69,29	69,29
50 159.Agnone 67	Riparazione perdita tubo da 1/2" in uscita dal pozzetto gallo trovato pieno d'acqua e svuotato					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	153,71	153,71
51 160.Bologna	Sostituzione tratto di rete capillare con creazione by-pass fuori dal marciapiede ostruito da scalini di accesso alle abitazioni private - Sostituzione tubo allaccio contatore					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	403,10	403,10
52 163.Cerere 9	Riparazione perdita dentro il pozzetto gallo trovato pieno d'acqua e svuotato					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	271,01	271,01
53 164.Cerere 27/c	Sostituzione tratto di m. 3 di tubo che presentava perdite diffuse					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	174,00	174,00
54 165.ConteAla imo200	Riparazione perdita idrica sulla sede stradale di via Conte Alaimo 200					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	226,46	226,46
55 166.Degli Esportator	Riparazione tubazione ghisa dn 125					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'427,89	1'427,89
56 167.Degli Operai 21	Sostituzione tratto di rete capillare da 1"					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	328,16	328,16
57 168.Delle Spighe 39	Sostituzione tratto di tubazione che presentava perdite diffuse					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	79,72	79,72
58 169.Delle Spighe 50	Sostituzione tratto di tubazione che presentava perdite diffuse					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'182,50	1'182,50
	A RIPORTARE							23'975,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							23'975,71
59 171.Giordano Bruno21	Sostituzione parte del tubo di allaccio al contatore, e riparazione perdita al suolo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	225,72	225,72
60 172.Giovanni Verga30	Sostituzione tratto di rete capillare da 1"					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	184,69	184,69
61 173.Gorizia2 3	Sostituzione tratto di rete capillare da 1"					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	491,21	491,21
62 175.Milano 5	Sostituzione tratto di tubazione che presentava perdite diffuse					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	149,68	149,68
63 176.Milano 20	Riparazione tubazione all'interno di uno scavo già effettuato dal proprietario dell'edificio per riparare la fognatura					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	69,29	69,29
64 177.Monte Grappa 121	Sostituzione tratti di rete idrica che presentavano perdite diffuse					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	171,31	171,31
65 178.MuzioSc evola 12	Sostituzione tratto di rete idrica che presentavano perdite diffuse					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	155,97	155,97
66 179.Orvieto 10	Riparazione all'interno della cassetta del contatore ma senza sostituzione del tubo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	70,64	70,64
67 180.Pasubio 6	Riparazione all'interno della cassetta del contatore ma senza sostituzione del tubo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	127,38	127,38
68 181.Piacenza 1	Riparazione tubazione all'interno della cassetta del contatore					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	83,45	83,45
69 182.SantaLuc ia 90	Riparazione tubazione da 1/2" in risalita dal sottostante tubo portatore da mm 50					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	665,12	665,12
	A RIPORTARE							26'370,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							26'370,17
70 185.VittorioE manuele	Riparazione tubazione da 50 mm SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	277,77	277,77
71 186.Ricc.Da Lentini62	Sostituzione tratto di tubazione che presentava perdite diffuse SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	89,38	89,38
72 187.RiccDaL entini152	Riparazione tubazione ghisa dn 100 SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	988,12	988,12
	Parziale LAVORI A MISURA euro							27'725,44
	TOTALE euro							27'725,44
	Data, 28/05/2019 Il Tecnico 							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	<i>Tipologia Appalto: a Misura</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i>			
	LAVORI A MISURA euro			27'725,44
	RIBASSO del 20% da applicare su euro 27'725,44 = euro			-5'545,09
	PER LAVORI A MISURA euro			22'180,35
	TOTALE euro			22'180,35
	Data, 28/05/2019			
	L'Impresa			
	Il Direttore dei Lavori			
				
	A RIPORTARE			

Il presente atto ai sensi dell'art. 32, comma 5, della L. 69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all' Albo Pretorio del sito informatico del Comune della pre=

www.comune.lentini.sr.it

dal ~~4 GIU. 2019~~ al 19 GIU. 2019

col n. 993 del Reg. pubblicazioni.

Lentini, _____

L'Addetto

!! CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

!! Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata certifica che copia

!! sente Determina è stata pubblicata all' Albo Pretorio
!! del sito informatico del Comune
!! www.comune.lentini.sr.it

!! dal - 4 GIU. 2019

!! al 19 GIU. 2019

!! per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art.11
!! della l.r. 3/12/1991, n° 44 e che non sono pervenuti
!! reclami.

!!
!! dalla Residenza Municipale _____

!!
!! IL SEGRETARIO GENERALE

!!

E' copia conforme al suo originale
per la pubblicazione.

Lentini)..... ~~4 GIU 2019~~.....

IL FUNZIONARIO INCARICATO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(*Gabriella Buccheri*)