



*Città di Lentini*

*Libera Consorzio Comunale di Siracusa*

**N. 704 /Registro Generale del 19/08/2022**

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE  
N. 90 DEL 19/08/2022**

---

**OGGETTO: LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE AFFIDATI  
MEDIANTE ACCORDO QUADRO - APPROVAZIONE 2° SAL ED IMPEGNO DI  
SPESA – CIG 9237167F56**

---



# COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

## DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

REG. GENERALE n. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

REG. DEL 3° SETTORE N° 90 DEL 19 / AGOSTO / 2022

**Oggetto: LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE AFFIDATI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - APPROVAZIONE 2° SAL ED IMPEGNO DI SPESA -**

**CIG: 9237167f56 -**

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### PREMESSO CHE:

-con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 21/04/2022 è stato approvato il progetto dei lavori per la manutenzione della rete idrica comunale da affidare mediante Accordo Quadro (A.Q.);

-.con determina del coordinatore del 3° settore RG n. 471 del 01/06/2022 i lavori predetti sono stati affidati all'impresa B. G. Escavazioni di Bufalino Mario via Sabin 5, Lentini, Partita IVA 01490600895 per un importo complessivo di € 149.900,00 oltre IVA al 22% e con il ribasso del 20,00% da applicare sull'Elenco Prezzi approvato con la GM 42/2022;

- in data 14/06/2022 è stato sottoscritto il contratto per scrittura privata prot.14554 firmato mediante sottoscrizione della determina RG 471/2022;

#### CIO' PREMESSO

**VISTA** la contabilità relativa al 2° gruppo di interventi eseguiti dall'impresa BG Escavazioni snc;

**RILEVATO** che detta contabilità è composta da "analisi dei prezzi", "Computo Metrico", "Stato di avanzamento dei lavori n. 2", "Certificato di pagamento n. 2" che nel complesso costituiscono l'Ordine di servizio per l'esecuzione dei lavori;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 18 del C.S.A. lo Stato di Avanzamento dei Lavori è previsto per un minimo di € 20.000,00;

**VISTA** la contabilità dei lavori eseguiti dalla quale si desume un importo al netto del ribasso del 20% pari ad € 20.299,30 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 24.765,15;

**VISTA** la delibera di G.M. n. 05 del 08/02/2022 con la quale sono state assegnate ai coordinatori di settore le somme necessarie per garantire i servizi indispensabili nell'esercizio finanziario 2022;

Per quanto sopra esposto **Si PROPONE** al Coordinatore del 3° Settore di determinare quanto segue:

1. **DI APPROVARE** la contabilità del 2° SAL dei lavori di manutenzione della rete idrica comunale, eseguiti in forza del contratto prot. 14554 del 14/06/2022 dall'impresa B. G. Escavazioni snc;
2. **DARE ATTO** che la contabilità dei lavori di cui al 2° SAL ha un importo di € 20.299,30 al netto del ribasso del 20,00% ed oltre IVA al 22%;
3. **DI IMPEGNARE** la spesa prevista e quantificata in complessive € 24.765,15 (IVA 22% inclusa) **al capitolo 28490 esercizio 2022 impegno come da modello allegato;**

#### 4. DICHIARARE:

- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il pagamento da effettuare è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
- di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.
- successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 ai fini della pubblicità della presente procedura, sull'apposita sezione del sito internet dell'ente, Amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. S. Ridolfo)

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e lo Statuto del Comune di Lentini;

### DETERMINA

Di approvare la proposta del Responsabile del procedimento nei termini sopra esposti.

Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto Coordinatore del 3° settore.

Il Coordinatore del 3° Settore  
(Ing. Bruno Zagami)

Firmato digitalmente da

**BRUNO ZAGAMI**

CN = ZAGAMI BRUNO  
C = IT

# PARERE

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia: **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da

**SALVATORE SARPI**

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000  
C = IT  
Data e ora della firma: 19/08/2022 11:50:24

# COMUNE DI LENTINI

## Libero Consorzio di Siracusa

**OGGETTO:** LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE -

**COMMITTENTE:** COMUNE DI LENTINI

**IMPRESA:** BG ESCAVAZIONI & C. snc - Lentini

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 20'299,30

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	13/06/2022	39'929,12
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		39'929,12
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 14/06/2022 Prot. n. 14554 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	60'228,42
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	60'228,42
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	0,00
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni	
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	39'929,12
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	39'929,12
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	20'299,30
per I.V.A. al 22%	4'465,85
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	24'765,15

### CERTIFICA


CHE ai termini dell'articolo 18 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 20'299,30 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Dicansi: (euro ventimiladuecentonovantanove/30).

Data, 13/06/2022

#### ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Siracusa

Il Direttore dei Lavori




Il Responsabile del Procedimento



**COMUNE DI LENTINI**  
Libero Consorzio di Siracusa

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 2 A TUTTO IL 19/08/2022**

**OGGETTO:** LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE -

**COMMITTENTE:** COMUNE DI LENTINI

**IMPRESA:** BG ESCAVAZIONI & C. snc - Lentini

**B.G. ESCAVAZIONI**  
di Bufalino Mario & C. s.n.c.  
Via Sabin, 5 - 96016 - Lentini - SR  
P.IVA: 01490600895



Contratto in data \_\_/\_\_/\_\_ rep. n. registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. di euro 149 900.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	187 375.00
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	187 375.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	41 222.50
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<b>LAVORI A MISURA</b>				
1 001.Sc_Vitt Veneto	Manutenzione ordinaria bagno scuola Vittorio veneto di via Piave (sostituzione n. 2 flessibili e riparazione rubinetto) e sturamento gabinetto a servizio delle aule della scuola Vittorio Veneto temporaneamente allocate al polivalente	SOMMANO cadauno	1,00	115,81	115,81
2 002.Cimitero	Revisione generale delle fontanelle e dei bagni pubblici ricadenti all'interno del cimitero comunale	SOMMANO cadauno	1,00	973,28	973,28
3 003.Pozzo Bottiglier	Sistemazione impianto di clorazione del pozzo Bottiglieri mediante la sostituzione di alcuni pezzi speciali	SOMMANO cadauno	1,00	144,19	144,19
4 004.Russell	Riparazione di tubazione da 1" posta a quota molto profonda dal piano stradale in via B. Russell 6	SOMMANO cadauno	1,00	745,28	745,28
5 005.Pzza Popolo Radi	Ispezione masselli autobloccanti sollevati dalle radici dei ficus in Piazza del Popolo: l'intervento ha riguardato la rimozione dei masselli autobloccanti onde verificare la motivazione del loro sollevamento e la successiva ricollocazione degli stessi	SOMMANO cadauno	1,00	62,60	62,60
6 006.Sassari 25	Riparazione perdita idrica su tubazione da 3/4" in via Sassari n. 25	SOMMANO cadauno	1,00	220,08	220,08
7 007.Lisso 77	Riparazione perdita idrica in via Lisso 77 mediante inserimento di un passante da 13 mm.	SOMMANO cadauno	1,00	130,27	130,27
8 008.Notaro Jacopo 31	Sostituzione tubo e raccordi di allaccio al contatore esistente in edificio in corso di ristrutturazione con la legge n. 433 (edificio Reale)	SOMMANO cadauno	1,00	310,38	310,38
9 009.Dello Stadio 9	Annullamento tubazione a contatore dismesso	SOMMANO cadauno	1,00	126,48	126,48
10 010.Giudice 2 4 6 5	Riparazioni eseguite all'interno del pozzetto gallo ove si riscontravano perdite idriche nei rubinetti e pezzi speciali in uscita dal polmone	SOMMANO cadauno	1,00	741,95	741,95
11 011.Ex Lavatoio	Riparazione perdita idrica all'interno del rudere dell'edificio dell'ex lavatoio	SOMMANO cadauno	1,00	203,47	203,47
12 012.Agnone 65	Riparazione idrica attuata mediante la sostituzione di un tratto di 1 m. di tubo da 13 mm	SOMMANO cadauno	1,00	332,64	332,64
13 013.Tringali	Riparazione di tubazione da 1" mediante apposizione di n. 1 staffa	SOMMANO cadauno	1,00	200,94	200,94
14 015.Cimitero Pulizia	Pulizia viali e campi all'interno del Cimitero Comunale mediante l'utilizzo di minipala e autocarro per trasporto in discarica dei rifiuti	SOMMANO cadauno	1,00	1'731,28	1'731,28
15 016.Regina Margherit	Riparazione idrica attuata mediante la sostituzione di un tratto di 2 m. di tubo da 13 mm	SOMMANO cadauno	1,00	566,90	566,90
16 017.Regione Sicilian	Messa in sicurezza di tratti di sede stradale di via Regione Siciliana e Biviere dissestate a causa del passaggio degli automezzi pesanti devianti dalla strada statale CT-RG nel corso dei lavori di realizzazione della rotatoria antistante il Centro ASI e la Caserma dei Vigili del Fuoco;	SOMMANO cadauno	1,00	924,75	924,75
17 018.Adua 21	Riparazione di tubazione da 1/2" mediante apposizione di n. 1 staffa	SOMMANO cadauno	1,00	543,46	543,46
18 019.Degli Operai	Riparazione di tubazione da 1/2" mediante apposizione di n. 1 staffa	SOMMANO cadauno	1,00	296,97	296,97
19 020.BoscoCa ppuccio10	Riparazione idrica attuata mediante la sostituzione di un tratto di 7 m. di tubo da 13 mm	SOMMANO cadauno	1,00	575,58	575,58
	A R I P O R T A R E				8'946,31

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			8'946,31
20 021.Allende 10	Riparazione di tubazione da 1" mediante la sostituzione di un tratto di 1 metro di tubo, via Salvator Allende n. 10 SOMMANO cadauno	1,00	278,89	278,89
21 022.Ionio 54	Riparazione tubazioni da 1" e da 1/2" mediante la sostituzione di un tratto di 1 metro di ciascun tubo SOMMANO cadauno	1,00	580,70	580,70
22 023.Camposc uola_Spog	Riparazione perdita idrica su tubo da 3/4" nel muro dello spogliatoio femminile SOMMANO cadauno	1,00	293,81	293,81
23 024.Parcheg_ Ventimig	Risagomatura spazio all'interno del parcheggio di via Ventimiglia retrostante il chiosco attiguo alla SS CT-RG; l'intervento ha richiesto l'utilizzo di miniescavatore SOMMANO cadauno	1,00	405,54	405,54
24 025.Cimitero _pavimen	Pavimentazione di 1 mq di vialetto cimiteriale con mattonelle di cemento 30 x 50 SOMMANO cadauno	1,00	232,09	232,09
25 026.Tindari 60	Sostituzione raccorderia all'interno della cassetta del contatore SOMMANO cadauno	1,00	149,25	149,25
26 027.Amendol a	Sostituzione raccorderia all'interno della cassetta del contatore SOMMANO cadauno	1,00	303,29	303,29
19 27 028.Agnone 65	Sostituzione allaccio al contatore SOMMANO cadauno	1,00	320,50	320,50
28 029.Giudice 29	Riparazione tubazione da 1/2" SOMMANO cadauno	1,00	390,48	390,48
030.Aretusa 6	Riparazione tubazione da 1/2" mediante sostituzione di un tratto di cm 50 SOMMANO cadauno	1,00	320,50	320,50
30 031.Canile Rubinetto	Installazione rubinetto derivandolo da una linea esistente, all'interno del canile comunale SOMMANO cadauno	1,00	81,83	81,83
31 032.Verdi 15	Riparazione perdita idrica su tubazione da 1/2" SOMMANO cadauno	1,00	302,28	302,28
32 033.Vito Amico 11	Riparazione perdita idrica su tubazione da 1/2" SOMMANO cadauno	1,00	202,20	202,20
33 034.Ippocrate	Riparazione perdita idrica su tubazione da 1/2" SOMMANO cadauno	1,00	307,09	307,09
34 035.Orbetello	Riparazione perdita idrica su tubazione da 1/2" SOMMANO cadauno	1,00	203,47	203,47
35 036.Caltaniss etta	Riparazione perdita idrica su tubazione da 3/4" SOMMANO cadauno	1,00	333,03	333,03
40 36 037.Esportat ori	Riparazione di tubazione da 1" mediante la sostituzione di un tratto di 1 metro di tubo SOMMANO cadauno	1,00	224,04	224,04
37 038.Nievo	Riparazione di tubazione da 1/2" mediante apposizione di n. 1 staffa SOMMANO cadauno	1,00	147,98	147,98
38 039.Immacol ata	Riparazione di tubazione da 1/2" mediante apposizione di n. 1 staffa SOMMANO cadauno	1,00	147,98	147,98
4 39 040.Degli Operai 62	Riparazione di tubazione da 1/2" mediante apposizione di n. 1 staffa SOMMANO cadauno	1,00	227,50	227,50
40 041.Verga 79	Riparazione di tubazione da 1/2" mediante apposizione di n. 1 staffa SOMMANO cadauno	1,00	218,17	218,17
41 042.Pirandell o	Riparazione di tubazione da 1/2" mediante apposizione di n. 1 staffa SOMMANO cadauno	1,00	210,58	210,58
42-44 42	Sostituzione allaccio al contatore SOMMANO cadauno	1,00	354,40	354,40
	A R I P O R T A R E			15'181,91

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
					15'181,91
					R I P O R T O
043.Martogli 8	Sostituzione allaccio al contatore	SOMMANO caduno	1,00	379,70	379,70
044.Acqui 3 44	Sostituzione allaccio al contatore	SOMMANO cadauno	1,00	234,11	234,11
045.Cinque Maggio 45	Sostituzione allaccio al contatore	SOMMANO cadauno	1,00	323,79	323,79
046.Manin 14 46	Sostituzione allaccio al contatore	SOMMANO cadauno	1,00	164,43	164,43
047.Principe Tommaso 47	Sostituzione allaccio al contatore	SOMMANO cadauno	1,00	173,03	173,03
048.Agatone 12 48	Sostituzione allaccio al contatore	SOMMANO cadauno	1,00	229,56	229,56
049.Talete 4 49	Riparazione perdita attuata mediante sostituzione di un tratto di tubazione da 1/2"	SOMMANO cadauno	1,00	356,68	356,68
050.Nievo 49 50	Riparazione perdita mediante la sostituzione di un tratto di tubazione da 1/2"	SOMMANO cadauno	1,00	316,66	316,66
051.Verga 79 51	Riparazione perdita attuata mediante sostituzione di un tratto di tubazione da 1/2"	SOMMANO cadauno	1,00	234,37	234,37
052.Conte Alaimo 52 52	Riparazione perdita attuata mediante sostituzione di un tratto di tubazione da 1/2"	SOMMANO cadauno	1,00	308,61	308,61
053.Mercada nte 108 53	Riparazione perdita attuata mediante sostituzione di un tratto di tubazione da 1/2"	SOMMANO cadauno	1,00	207,90	207,90
054.Cimitero Famedio 54	Riparazione perdita idrica mediante la sostituzione di un tratto di tubo da 1/2"	SOMMANO cadauno	1,00	154,61	154,61
055.Bosco Cappuc 30 55	Riparazione perdita su tubo da 1/2"	SOMMANO cadauno	1,00	214,85	214,85
056.Baracca 15 56	Riparazione perdita idrica su tubo da 1/2"	SOMMANO cadauno	1,00	324,04	324,04
057.Lisso_C osentino 57	Chiusura presa contatore disdetto causa perdita idrica	SOMMANO cadauno	1,00	132,80	132,80
058.Conte Alaimo 78 58	Chiusura presa contatore disdetto causa perdita idrica	SOMMANO cadauno	1,00	137,86	137,86
059.Bovio 59 59	Riparazione perdita idrica su tubo da 1/2"	SOMMANO cadauno	1,00	157,09	157,09
060.Macello 3 60	Riparazione perdita idrica su tubazione da 3/4"	SOMMANO cadauno	1,00	328,66	328,66
061.Port Ginestra 61	Riparazione perdita idrica su tubazione da 3/4" mediante la sostituzione di un tratto di tubazione	SOMMANO cadauno	1,00	413,25	413,25
062.Esportat ori 15 62	Riparazione perdita idrica su tubazione da 3/4" mediante la sostituzione di un tratto di tubazione	SOMMANO cadauno	1,00	211,06	211,06
063.Sassari 46 63	Riparazione perdita idrica su tubazione da 3/4" nel tratto di strada statle CT-RG compreso fra la rotonda del nuovo Ospedale e l'ingresso della ditta SIC-EDIL	SOMMANO cadauno	1,00	85,37	85,37
064.SS_CT_ RG_Rot Osp 64	Sistemazione piazzola del parcheggio di via Ventimiglia ubicato di fronte al Campo Scuola	SOMMANO cadauno	1,00	1'484,36	1'484,36
065.Ventimig lia	Sistemazione di n. 2 cassette per wc nell'ufficio dei Servizi Sociali Comunali				
					A R I P O R T A R E
					21'754,70

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
				21'754,70	
				R I P O R T O	
Parc 65		SOMMANO cadauno	1,00	87,99	87,99
066.Servizi Sociali 66	Sistemazione autoclave a servizio della scuola Riccardo da Lentini	SOMMANO cadauno	1,00	70,92	70,92
067.Sc_Ricc Da Lenti 67	Creazione di un by-pass su tubazione da 1/2" per risolvere problema di mancanza d'acqua	SOMMANO cadauno	1,00	408,69	408,69
068.Macello 29 68	Riparazione tubazione da 1" mediante sostituzione di un tratto di 1 metri	SOMMANO cadauno	1,00	558,10	558,10
069.Etnea_C arabinier 69	Riparazione tubazione da 1" mediante sostituzione di un tratto di 13 metri	SOMMANO cadauno	1,00	472,10	472,10
070.Rapisard a 45	Riparazione idrica effettuata mediante la sostituzione di un tratto di 1,5 metri di tubazione da 1/2"	SOMMANO cadauno	1,00	223,45	223,45
071.Cappelli ni 70	Sostituzione di m. 35 di tubazione da 1/2" proveniente dal distributore Gallo con sistemazione dei rubinetti di attacco dello stesso distributore	SOMMANO cadauno	1,00	1'010,87	1'010,87
072.Verga 79 72	Sistemazione basole dello spartitraffico nel tratto antistante la chiesa Cristo Re	SOMMANO cadauno	1,00	459,90	459,90
073.Patti_Sp artitraf 73	Riparazione idrica effettuata mediante al sostituzione di un tratto di 4 metri di tubazione da 1/2"	SOMMANO cadauno	1,00	240,69	240,69
074.Duca Del Mare 21 74	Riparazione perdita idrica su tubazione da 3/4" mediante la sostituzione di un tratto di tubazione	SOMMANO cadauno	1,00	307,34	307,34
075.Pirandell o 42A	Riparazione perdita idrica su tubazione da 3/4" mediante la sostituzione di un tratto di tubazione	SOMMANO cadauno	1,00	539,65	539,65
076.Martogli o 31	Annullamento linea idrica in ingresso al civico 36 attuata mediante scavo della tubazione e inserimento pezzi speciali per tappo finale	SOMMANO cadauno	1,00	280,52	280,52
077.Bottone 36 77	Riparazione perdita idrica su tubazione da 3/4" mediante la sostituzione di un tratto di tubazione al civico 119	SOMMANO cadauno	1,00	325,44	325,44
078.Ricc Da Lentini 78	Riparazione tubazione da 1" mediante sostituzione di un tratto di 3 metri	SOMMANO cadauno	1,00	362,75	362,75
079.Matteotti 6-12 79	Riparazione idrica effettuata mediante la sostituzione di un tratto di 1 metro di tubazione da 1/2"	SOMMANO cadauno	1,00	416,03	416,03
080.Verga 80 80	Riparazione idrica effettuata mediante la sostituzione di un tratto di 1 metro di tubazione da 1/2"	SOMMANO cadauno	1,00	303,55	303,55
081.Lisso 81 81	Sostituzione tratto di tubazione da 1" che attraversa in sottopasso la SS CT-RG n. 194 in corrispondenza della rivendita di materiale edile SIC-EDIL	SOMMANO cadauno	1,00	137,86	137,86
082.CT- RG_SIC Edil 82	Riparazione perdita idrica su tubazione da 3/4"	SOMMANO cadauno	1,00	291,91	291,91
083.Tolmino 29 83	Riparazione idrica effettuata all'interno di un pozzetto contenente un distributore Gallo	SOMMANO cadauno	1,00	952,88	952,88
084.Ricc_Le ntini 68 84	Riparazione di tubazione da 1" mediante la sostituzione di un tratto di 17 metri di tubo	SOMMANO cadauno	1,00	1'126,00	1'126,00
085.Milano 1-7 85	Riparazione tubazione in ghisa da 80 mm. interno mediante l'apposizione di un collare a 3 bulloni	SOMMANO cadauno	1,00	1'561,48	1'561,48
086.Bovio_O rtisei 86	Riparazione idrica effettuata mediante la sostituzione di un tratto di 4 metro di tubazione da 1/2"	SOMMANO cadauno	1,00	713,77	713,77
087.San Marino 3	Riparazione perdita idrica				
					A R I P O R T A R E
					32'606,59

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			32'606,59
87	SOMMANO cadauno	1,00	393,01	393,01
088.Camarin a	Riparazione di tubazione da 1/2" mediante apposizione di n. 2 staffe			
13	SOMMANO cadauno	1,00	401,86	401,86
88				
089.Ricc Lentini 60	Riparazione idrica effettuata mediante la sostituzione di un tratto di 1 metro di tubazione da 1/2"			
89	SOMMANO cadauno	1,00	319,99	319,99
090.San Luciano 32	Riparazione perdite idriche su tubazione da 3/4" e 1" mediante la sostituzione di tratti di tubazione			
90	SOMMANO cadauno	1,00	662,35	662,35
091.Martogli o	Sostituzione passante contatore			
31	SOMMANO cadauno	1,00	75,25	75,25
91				
092.Ricc_Le ntini	Riparazione perdite idriche su tubazione da 1/2" mediante la sostituzione di un tratto di 32 metri di tubazione			
48	SOMMANO cadauno	1,00	623,65	623,65
92				
093.Ricc_Le ntini	Riparazione perdita idrica su tubazione da 3/4" mediante la sostituzione di un tratto di tubazione			
66	SOMMANO cadauno	1,00	331,12	331,12
93				
094.Pirandell o	Chiusura presa contatore edificio abbandonato			
42	SOMMANO cadauno	1,00	68,93	68,93
94				
095.XX Sett embre	Riparazione tubo da 1/2" mediante l'inserimento di un raccordo			
38	SOMMANO cadauno	1,00	202,20	202,20
95				
096.Giordano Bruno44	Sostituzione passante contatore			
96	SOMMANO cadauno	1,00	71,46	71,46
097.Largo Monrealel I	Riparazione tubazione in ghisa da 100 mm. interno mediante l'apposizione di un collare a 3 bulloni (tubo di ghisa posto proprio sotto il marciapiede nel tratto compreso fra l'ingre ... ori e Stazione/Dello Scalo. Tubo probabilmente collegato al tubo che da via Villafranca attraversa la piazza del popolo.			
97	SOMMANO cadauno	1,00	1'190,38	1'190,38
098.Ricc_Le ntini_Pol	Inserimento TES e chiusura linea			
98	SOMMANO cadauno	1,00	71,46	71,46
099.Canile Comunale	Riparazione idrica effettuata mediante la sostituzione di un tratto di 1 metro di tubazione da 1/2"			
99	SOMMANO cadauno	1,00	460,31	460,31
100.Gandhi 7	Tentativo di riparare una perdita di acqua in via Tintoretto davanti alle case IACP bianche lato Ovest. Lo scavo effettuato ha consentito di accertare che si trattava di perdita fognaria per cui il lavoro è stato interrotto e passato alla ditta di manutenzione fognature			
100	SOMMANO cadauno	1,00	418,19	418,19
101.Tintorett o_Fogna	Riparazione tubazione in acciaio da 2 pollici mediante l'apposizione di un collare a 3 bulloni			
101	SOMMANO cadauno	1,00	1'366,79	1'366,79
102.Svevia_ Etna	Riparazione tubazione idrica da 1/2"			
102	SOMMANO cadauno	1,00	142,92	142,92
103.Solferino 35	Riparazione perdita idrica su tubazione da 1/2" mediante la sostituzione di un tratto di 2 metri di tubazione			
103	SOMMANO cadauno	1,00	339,22	339,22
104.Rosselli 126	Riparazione tubio da 3/4" che sottopassa la strada statale CT-RG			
104	SOMMANO cadauno	1,00	85,37	85,37
105.Ragusan a_SicEdil	Chiusura presa contatore edificio abbandonato			
105	SOMMANO cadauno	1,00	226,27	226,27
106.Zarbano s	Sostituzione passante contatore			
106	SOMMANO cadauno	1,00	71,46	71,46
107.SanMarz iano	Riparazione perdite idriche su tubazione da 1/2" mediante la sostituzione di un tratto di 2 metri di tubazione			
107	SOMMANO cadauno	1,00	316,45	316,45
108.Da Bormida 38	Riparazione perdita idrica su tubazione da 1/2" mediante la sostituzione di un tratto di 1,5 metri di tubazione			
	SOMMANO cadauno	1,00	335,93	335,93
	A R I P O R T A R E			40'781,16

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			40'781,16
108	Ripristino precedente riparazione con getto di calcestruzzo			
109.San Luciano 36	SOMMANO cadauno	1,00	202,68	202,68
109	Rifacimento intera linea di allaccio al contatore			
110.Porta Siracusa30	SOMMANO cadauno	1,00	292,67	292,67
110	Riparazione di tubazione da 1" mediante la sostituzione di un tratto di 3 metri di tubo. Rifacimento allaccio al			
111.Monte Sabotino25	contatore e riparazione altro tubo da 13 mm proveniente dal distributore Gallo.			
111	SOMMANO cadauno	1,00	768,42	768,42
112.Villafran ca	Riparazione perdita su tubazione da 1/2"			
6	SOMMANO cadauno	1,00	305,06	305,06
112	Riparazione di tubazione da 1" mediante la sostituzione di un tratto di 6 metri di tubo			
113.Etna 41	SOMMANO cadauno	1,00	534,59	534,59
113	Rifacimento intera linea di allaccio al contatore e annullamento tubo			
114.San Paolo 67	SOMMANO cadauno	1,00	413,50	413,50
114	Rifacimento intera linea di allaccio al contatore e annullamento tubo			
115.Cortile Bra 9	SOMMANO cadauno	1,00	425,14	425,14
115	Riparazione di tubazione da 1" mediante la sostituzione di un tratto di 7 metri di tubo. Riparazione tubo da 13			
116.G_Giudi ce	mm.			
36	SOMMANO cadauno	1,00	495,47	495,47
116	Riparazione perdita idrica su tubazione da 1/2" mediante la sostituzione di un tratto di 1 metro di tubazione			
117.Bassano 7	SOMMANO cadauno	1,00	157,09	157,09
117	Riparazione perdita idrica su tubazione da 3/4" mediante la sostituzione di un tratto di tubazione			
118.Pitagora 54	SOMMANO cadauno	1,00	333,65	333,65
118	Riparazione perdita idrica su tubazione da 3/4" mediante la sostituzione di un tratto di tubazione			
119.Solferino 70	SOMMANO cadauno	1,00	320,69	320,69
119	Rifacimento intera linea di allaccio al contatore			
120.Mercada nte	SOMMANO cadauno	1,00	320,75	320,75
61	Riparazione perdita idrica su tubazione da 1/2" mediante la sostituzione di un tratto di 0,5 metri di tubazione			
120	SOMMANO cadauno	1,00	156,33	156,33
121.Addis Abeba 36	Riparazione perdita idrica su tubazione da 3/4" mediante la sostituzione di un tratto di tubazione			
121	SOMMANO cadauno	1,00	624,31	624,31
122.Brennero 76	Sostituzione raccorderia all'interno di una cassetta del contatore			
122	SOMMANO cadauno	1,00	99,29	99,29
123.De Pinedo 6	Rifacimento intero allaccio al contatore			
123	SOMMANO cadauno	1,00	236,39	236,39
124.Imera 55	Riparazione perdita idrica su tubazione da 3/4" mediante la sostituzione di un tratto di tubazione			
124	SOMMANO cadauno	1,00	167,59	167,59
125.Meli 1	Riparazione perdita idrica su tubazione da 3/4" mediante la sostituzione di un tratto di tubazione			
125	SOMMANO cadauno	1,00	684,89	684,89
126.Madame Curie 6	Riparazione perdita idrica su tubazione da 3/4" mediante la sostituzione di un tratto di tubazione			
126	SOMMANO cadauno	1,00	684,89	684,89
127.La Malfa 10	Sistemazione cassette per wc e scarichi 'uffici Archivio Storico e Idrico Bollettazione			
127	SOMMANO cadauno	1,00	538,20	538,20
128.Arc_Stor Uff_Idr	Stonacatura di pareti, intonacatura delle stesse e pitturazione con ducotone nell'ex asilo nido di via del Museo			
128	SOMMANO cadauno	1,00	1'630,28	1'630,28
129.Ex Asilo Nido	Pulizia e sanificazione dei fangoil dell'impianto di climatizzazione esistente nei locali del Giudice di Pace.			
129	Sostituzione del magneto termico quadripollare			
130.Giudice di Pace	SOMMANO a corpo	1,00	2'000,00	2'000,00
130	Creazione By-pass fra vecchia tubazione idrica da mm. 63 in PEAD e altra tubazione più recente in PEAD da			
131.Porrazzet to	mm. 150, compresa l'esecuzione di pozzetto di ispezione sulle valvole di d ... Mentana e Monastero con rinvenimento perdita all'interno del pozzetto Gallo ubicato nel cortile di via Monastero n. 38.			
	A R I P O R T A R E			51'488,15

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			51'488,15
	SOMMANO cadauno	1,00	6'415,99	6'415,99
131 132.Nievo Linfazzi	Riparazione perdita idrica su tubazione da 1/2" mediante la sostituzione di un tratto di 0,5 metri di tubazione	1,00	617,47	617,47
132 133.Lisso 55 ecc.	Risoluzione problema di mancanza d'acqua nel tratto di via Lisso che sbocca sullo slargo della Chiesa Tre Santi, attuata mediante la sostituzione di lunghi tratti di tubazione da 1/2" e nuovo allaccio al contatore - Via Lisso 55, 73, 104, 106	1,00	2'382,35	2'382,35
	SOMMANO cadauno	1,00	2'382,35	2'382,35
133 134.Taormina	Riparazione tubazioni in ghisa da 110 e 70 mm. esterni, mediante l'apposizione di collari prima e successivamente mediante sostituzione di tratti di tubazione sulla sezione stradale di ingresso alla via Selinunte	1,00	4'074,09	4'074,09
	SOMMANO cadauno	1,00	4'074,09	4'074,09
134 135.Pellico 125	Risoluzione problema di mancanza d'acqua nell'intero cortile di via Silvio pellico 125 attuata mediante la sostituzione di tratti di tubazione da 13 e 25 mm	1,00	2'102,53	2'102,53
	SOMMANO cadauno	1,00	2'102,53	2'102,53
135 136.Arezzo Degli Ope	Riparazione perdite idriche all'interno di un pozzetto con distributore Gallo e sostituzione tratti di tubazioni in uscita dal pozzetto. Ricostruzione in situ della soletta di cope ... a del pozzetto Gallo attuata mediante montaggio di carpenteria con tavole, montaggio di armature e getto di calcestruzzo	1,00	4'260,63	4'260,63
	SOMMANO cadauno	1,00	4'260,63	4'260,63
136 137.Galliano	Risoluzione problema di mancanza d'acqua mediante la sostituzione di un tratto di m. 6 di tubazione da 13 mm e mediante il rifacimento di un nuovo allaccio al contatore	1,00	500,10	500,10
	SOMMANO cadauno	1,00	500,10	500,10
137 Op.Comune	Operaio Comune	147,00	23,43	3'444,21
	SOMMANO h	147,00	23,43	3'444,21
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>			75'285,52
	<b>T O T A L E euro</b>			75'285,52
	<b>A R I P O R T A R E</b>			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<b><u>RIEPILOGO FINALE</u></b>			
	Tipologia Appalto: a Misura Tipologia Offerta: Unico Ribasso  <b>LAVORI A MISURA euro</b>			75'285,52
	<b>TOTALE euro</b>			75'285,52
	Data, 19/08/2022  L'Impresa Il Direttore dei Lavori 			
	 <b>B.G. ESCAVAZIONI</b> di Bufalino Mario & C. s.n.c. Via Sabina, 5 - 96016 - Lentini - SR P.IVA 01490600895			
	A RIPORTARE			

# STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

2

## CALCOLO DELL'IMPORTO DA RIPORTARE NEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

Importo complessivo dei lavori al lordo	187 375,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	0,00
Importo lordo del SAL	75 285,52
Oneri per la sicurezza maturati sul 1° SAL	0,00
Importo lavori soggetto a ribasso	75 285,52
Ribasso del 20%	15 057,10
Importo lavori al netto del ribasso	60 228,42
Importo lavori da riportare nel certificato di pagamento:	60 228,42



**B.G. ESCAVAZIONI**  
di Bufalino Mario & C. s.n.c.  
Via Sabin, 5 - 96016 - Lentini - SR  
P.IVA: 01490600895

**COMUNE DI LENTINI**  
Libero Consorzio di Siracusa

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE -

**COMMITTENTE:** COMUNE DI LENTINI

Data, 19/08/2022

IL TECNICO



**B.G. ESCAVAZIONI**  
di Bufalino Mario & C. s.n.c.  
Via Sabin, 5 - 96016 - Lentini - SR  
01490600895



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							49'911,40
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
126 126.Madame Curie 6	Riparazione perdita idrica su tubazione da 3/4" mediante la sostituzione di un tratto di tubazione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	167,59	167,59
127 127.La Malfa 10	Riparazione perdita idrica su tubazione da 3/4" mediante la sostituzione di un tratto di tubazione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	684,89	684,89
128 128.Arc_Stor Uff_idr	Sistemazione cassette per wc e scarichi uffici Archivio Storico e Idrico Bollettazione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	538,20	538,20
129 129.Ex Asilo Nido	Stonacatura di pareti, intonacatura delle stesse e pitturazione con ducotone nell'ex asilo nido di via del Museo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'630,28	1'630,28
130 130.Giudice di Pace	Pulizia e sanificazione dei fangoil dell'impianto di climatizzazione esistente nei locali del Giudice di Pace. Sostituzione del magneto termico quadripollare					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'000,00	2'000,00
131 131.Porrazzet o	Creazione By-pass fra vecchia tubazione idrica da mm. 63 in PEAD e altra tubazione più recente in PEAD da mm. 150, compresa l'esecuzione di pozzetto di ispezione sulle valvole di d... Mentana e Monastero con rinvenimento perdita all'interno del pozzetto Gallo ubicato nel cortile di via Monastero n. 38.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	6'415,99	6'415,99
132 132.Nievo Linfazzi	Riparazione perdita idrica su tubazione da 1/2" mediante la sostituzione di un tratto di 0,5 metri di tubazione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	617,47	617,47
133 133.Lisso 55 ecc.	Risoluzione problema di mancanza d'acqua nel tratto di via Lisso che sbocca sullo slargo della Chiesa Tre Santi, attuata mediante la sostituzione di lunghi tratti di tubazione da 1/2" e nuovo allaccio al contatore - Via Lisso 55, 73, 104, 106					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'382,35	2'382,35
134 134.Taormin a	Riparazione tubazioni in ghisa da 110 e 70 mm. esterni, mediante l'apposizione di collari prima e successivamente mediante sostituzione di tratti di tubazione sulla sezione stradale di ingresso alla via Selinunte					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		64'348,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		64'348,17
	SOMMANO cadauno					1,00	4'074,09	4'074,09
135 135.Pellico 125	Risoluzione problema di mancanza d'acqua nell'intero cortile di via Silvio pellico 125 attuata mediante la sostituzione di tratti di tubazione da 13 e 25 mm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'102,53	2'102,53
136 136.Arezzo_ Degli Ope	Riparazione perdite idriche all'interno di un pozzetto con distributore Gallo e sostituzione tratti di tubazioni in uscita dal pozzetto. Ricostruzione in situ della soletta di cope ... a del pozzetto Gallo attuata mediante montaggio di carpenteria con tavole, montaggio di armature e getto di calcestruzzo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4'260,63	4'260,63
137 137.Galliano	Risoluzione problema di mancanza d'acqua mediante la sostituzione di un tratto di m. 6 di tubazione da 13 mm e mediante il rifacimento di un nuovo allaccio al contatore					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,10	500,10
	Parziale LAVORI A MISURA euro							25'374,12
	TOTALE euro							75'285,52
	Data, 19/08/2022							
	<p>Il Tecnico</p>  <p><b>B.G. ESCAVAZIONI</b> di Bufalno Mario &amp; C. s.n.c. Via Sabin, 5 - 96016 - Lentini - SR P.IVA: 01490600895</p>							
	A RIPORTARE							

**COMUNE DI LENTINI**  
Libero Consorzio di Siracusa


pag. 1

# ANALISI DEI PREZZI

**OGGETTO:** LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE -

**COMMITTENTE:** COMUNE DI LENTINI

Data, 19/08/2022

  
**B.G. ESCAVAZIONI**  
di Bufalino Mario & C. s.n.c.  
Via Sabin, 5 - 96016 - Lentini - SR  
P.IVA: 01490600895

  
IL TECNICO  


Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	<b><u>ANALISI DEI PREZZI</u></b>				
Nr. 1 126.Madame Curie 6	Riparazione perdita idrica su tubazione da 3/4" mediante la sostituzione di un tratto di tubazione <b>ELEMENTI:</b>				
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	2,000	23,43	46,86	---
	(F) [Op.Qualif.] Operaio Qualificato h	2,000	26,06	52,12	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.25] Tubo in PEAD del diametro esterno di 25 mm ml	1,000	1,50	1,50	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.3/4] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 3/4" cad.	2,000	6,00	12,00	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	1,000	5,00	5,00	---
	(E) [Mat.Racc.nipplo] Nipplo per tubi da 13 o da 25 mm in acciaio cad.	1,000	3,00	3,00	---
	(E) [Mat.Racc.ot.gom.3/4"] raccordo a gomito in ottone/zincato per tubi in polietilene ... cad.	2,000	6,00	12,00	---
	Sommano euro			132,48	
	Spese Generali 15.00% * (132.48) euro			19,87	
	Sommano euro			152,35	
	Utili Impresa 10% * (152.35) euro			15,24	
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			167,59	
Nr. 2 127.La Malfa 10	Riparazione perdita idrica su tubazione da 3/4" mediante la sostituzione di un tratto di tubazione <b>ELEMENTI:</b>				
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	10,000	23,43	234,30	---
	(E) [Op.Qualif.] Operaio Qualificato h	2,000	26,06	52,12	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.25] Tubo in PEAD del diametro esterno di 25 mm ml	6,000	1,50	9,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.3/4] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 3/4" cad	2,000	6,00	12,00	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	2,000	5,00	10,00	---
	(E) [Mat.Racc.nipplo] Nipplo per tubi da 13 o da 25 mm in acciaio cad	1,000	3,00	3,00	---
	(E) [Mat.Racc.ot.gom.3/4"] raccordo a gomito in ottone/zincato per tubi in polietilene ... cad.	1,000	6,00	6,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Mann_25] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno	3,000	7,00	21,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.sfe] Passante a sfera da 3/4" cad.	1,000	6,00	6,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.TES.25] TES in ottone/ferro mannesmann/PEAD del Ø 25 mm su tutte le ... cadauno	1,000	8,00	8,00	---
	(E) [Nolo.Esc.gomm.(terna) Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tern ... ora	3,000	60,00	180,00	---
	Sommano euro			541,42	
	Spese Generali 15.00% * (541.42) euro			81,21	
	Sommano euro			622,63	
	Utili Impresa 10% * (622.63) euro			62,26	
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			684,89	
Nr. 3 128.Arc_Stor Uff_Idr	Sistemazione cassette per wc e scarichi uffici Archivio Storico e Idrico Bollettazione <b>ELEMENTI:</b>				
	(E) [Op.Qualif.] Operaio Qualificato h	5,000	26,06	130,30	---
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	5,000	23,43	117,15	---
	(E) [Mat.Racc.TipTop] Tip Top per wc cad.	2,000	1,00	2,00	---
	(E) [Mat.Racc.TuboCassett] Tubo per cassetta wc a zaino cad.	3,000	5,00	15,00	---
	(E) [Mat.Racc.Cassetta] Cassetta a zaino per wc in materiale plastico, completa di o ... cad.	4,000	25,00	100,00	---
	(E) [Mat.Racc.Flessibile] Flessibile per lavandino della lunghezza massima di cm 40. D ... cad.	1,000	8,00	8,00	---
	(E) [Mat.Racc.Fles_1/2_15] Flessibile per lavandino della lunghezza di cm 15 Diametro d ... cad.	1,000	3,00	3,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.sfe] Passante a sfera da 3/4" cad.	5,000	6,00	30,00	---
	(E) [Mat.Racc.Pressostato] Pressostato per autoclave a palla, del tipo ad alta pression ... cad.	2,000	10,00	20,00	---
	Sommano euro			425,45	
	Spese Generali 15.00% * (425.45) euro			63,82	
	Sommano euro			489,27	
	Utili Impresa 10% * (489.27) euro			48,93	
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			538,20	
	<b>A RIPIORTARE</b>				



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
132.Nievo LinfaZZi	tubazione <b>ELEMENTI:</b> (E) [Op.Comune] Operaio Comune h (E) [Op.Qualif.] Operaio Qualificato h (E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora (E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml (E) [Mat.Raccordi.ot.13] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 13 cad. (F) [Mat.Racc.ot.gom.1/2"] raccordo a gomito in ottone/zincato per tubi in polietilene ... cad. (E) [Mat.Edile.Colla.Matt] Fornitura di collante per mattonelle di ceramica, gres porce ... ognuno (E) [Mat.Edile.Matt.Marc] Fornitura a piè d'opera di Mattonelle di cemento rigate per ... m2	12,000 6,000 1,000 0,500 1,000 1,000 1,000 1,000	23,43 26,06 5,00 1,20 5,00 5,00 15,00 20,00	281,16 156,36 5,00 0,60 5,00 5,00 15,00 20,00	--- --- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			488,12	
	Spese Generali 15.00% * (488.12) euro			73,22	
	Sommano euro			561,34	
	Utili Impresa 10% * (561.34) euro			56,13	
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			<b>617,47</b>	
Nr. 7 133.Lisso 55 ecc.	Risoluzione problema di mancanza d'acqua nel tratto di via Lisso che sbocca sullo slargo della Chiesa Tre Santi, attuata mediante la sostituzione di lunghi tratti di tubazione da 1/2" e nuovo allaccio al contatore - Via Lisso 55, 73, 104, 106 <b>ELEMENTI:</b> (E) [Op.Comune] Operaio Comune h (E) [Op.Qualif.] Operaio Qualificato h (E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora (E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml (E) [Mat.Raccordi.ot.13] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 13 cad. (E) [Mat.Racc.ot.gom.1/2"] raccordo a gomito in ottone/zincato per tubi in polietilene ... cad. (E) [Mat.Raccordi.Mann_13] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno (E) [Mat.Raccordi.Pas.s13] Passante a sfera da 13 mm cad. (E) [Mat.Raccordi.Riduzi5] Riduzione in ottone/zincata da 3/4" a 1/2" cadauno (E) [Mat.Raccordi.TES.13] TES in ottone/ferro mannesmann/PEAD del Ø 13 mm su tutte le ... cadauno (E) [Mat.Racc.prolunga] Prolunga in ottone di lunghezza da 1 a 5 cm per tubazioni da ... cad. (E) [Mat.Raccordi.TES.25] TES in ottone/ferro mannesmann/PEAD del Ø 25 mm su tutte le ... cadauno (E) [Mat.Raccordi.Pas.sfe] Passante a sfera da 3/4" cad. (E) [Mat.Raccordi.ot.3/4] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 3/4" cad. (E) [Mat.Racc.niplo] Niplo per tubi da 13 o da 25 mm in acciaio cad. (E) [3.01.01.002] Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolment ... di cui MDO= 2.930%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³ (E) [Op.Qualif.] Operaio Qualificato h (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora (E) [Mat.Raccordi.Pas.s13] Passante a sfera da 13 mm cad. (E) [Mat.Raccordi.Mann_13] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno (E) [Mat.Raccordi.big.20] Raccordo in PEAD di qualsiasi tipo per tubi PEAD del Ø 20mm. cadauno (E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml	37,000 21,000 11,000 24,000 8,000 1,000 2,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 0,200 3,000 6,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,500	23,43 26,06 5,00 1,20 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 6,00 2,00 8,00 6,00 6,00 3,00 143,75 26,06 23,43 5,00 4,00 5,00 5,00 1,20	866,91 547,26 55,00 28,80 40,00 5,00 10,00 4,00 4,00 18,00 2,00 8,00 6,00 12,00 3,00 28,75 78,18 140,58 5,00 4,00 5,00 10,00 1,80	--- ---
	Sommano euro			1'883,28	
	Spese Generali 15.00% * (1 883.28) euro			282,49	
	Sommano euro			2'165,77	
	Utili Impresa 10% * (2 165.77) euro			216,58	
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			<b>2'382,35</b>	
Nr. 8 134.Taormina	Riparazione tubazioni in ghisa da 110 e 70 mm. esterni, mediante l'apposizione di collari prima e successivamente mediante sostituzione di tratti di tubazione sulla sezione stradale di ingresso alla via Selinunte <b>ELEMENTI:</b> (E) [Op.Comune] Operaio Comune h (E) [Op.Qualif.] Operaio Qualificato h (E) [Nolo.Esc.gomm.(terna) Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tern ... ora (E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora (E) [Mat.Raccordi.coL100] collare di riparazione a 3 tiranti per tubaz. DN 100 cad.	62,000 14,000 12,000 10,000 1,000	23,43 26,06 60,00 5,00 51,13	1'452,66 364,84 720,00 50,00 51,13	--- --- --- --- ---
	<b>A RIPORTARE</b>			<b>2'638,63</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			2'638,63	
	(E) [Mat.Raccordi.Mann_63] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno	4,000	16,00	64,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.Sfz] Passante a sfera da Ø 63 cadauno	1,000	25,00	25,00	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.63] Tubo in PEAD del diametro esterno di 63 mm ml	6,000	8,00	48,00	---
	(E) [Mat.Edile.Pietrisco] Pietrisco per Calcestruzzo Mc.	0,400	30,00	12,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.col.65] collare di riparazione a 1 tirante per tubaz. DN 65 mm cad.	1,000	25,00	25,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.co_63_3] collare di riparazione a 3 tiranti per tubaz. DN 63 cad.	1,000	40,00	40,00	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.110] Tubo in PEAD del diametro esterno di 110 mm ml	6,000	18,00	108,00	---
	(E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora	1,000	40,00	40,00	---
	(E) [Mat.Racc.Ji_Bo120] Giunto in ghisa sferoidale, bullonato per raccordo tubazioni ... cad.	2,000	90,00	180,00	---
	(E) [Mat.Racc.ot.gom.110] raccordo a gomito in ottone/zincato da 110 mm cad.	1,000	20,00	20,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Mann110] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno	1,000	20,00	20,00	---
	Sommano euro			3'220,63	
	Spese Generali 15.00% * (3 220.63) euro			483,09	
	Sommano euro			3'703,72	
	Utili Impresa 10% * (3 703.72) euro			370,37	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			4'074,09	
Nr. 9 135.Pellico 125	Risoluzione problema di mancanza d'acqua nell'intero cortile di via Silvio pellico 125 attuata mediante la sostituzione di tratti di tubazione da 13 e 25 mm <b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	12,000	23,43	281,16	---
	(E) [Op.Qualif.] Operaio Qualificato h	40,000	26,06	1'042,40	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettrici ... ora	9,000	5,00	45,00	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml	9,000	1,20	10,80	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.13] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 13 cad.	4,000	5,00	20,00	---
	(E) [Mat.Racc.ot.gom.1/2"] raccordo a gomito in ottone/zincato per tubi in polietilene ... cad.	1,000	5,00	5,00	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.25] Tubo in PEAD del diametro esterno di 25 mm ml	12,000	1,50	18,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Mann_13] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno	1,000	5,00	5,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.s13] Passante a sfera da 13 mm cad.	1,000	4,00	4,00	---
	(E) [Mat.Racc.ot.gom.1/2"] raccordo a gomito in ottone/zincato per tubi in polietilene ... cad.	1,000	5,00	5,00	---
	(E) [Mat.Racc.nipplo] Nipplo per tubi da 13 o da 25 mm in acciaio cad.	2,000	3,00	6,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.sfe] Passante a sfera da 3/4" cad.	1,000	6,00	6,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.TES.25] TES in ottone/ferro mannesmann/PEAD del Ø 25 mm su tutte le ... cadauno	1,000	8,00	8,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Mann_25] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno	2,000	7,00	14,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.3/4] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 3/4" cad.	3,000	6,00	18,00	---
	(E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora	2,000	40,00	80,00	---
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	4,000	23,43	93,72	---
	Sommano euro			1'662,08	
	Spese Generali 15.00% * (1 662.08) euro			249,31	
	Sommano euro			1'911,39	
	Utili Impresa 10% * (1 911.39) euro			191,14	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			2'102,53	
Nr. 10 136.Arezzo Degli Ope	Riparazione perdite idriche all'interno di un pozzetto con distributore Gallo e sostituzione tratti di tubazioni in uscita dal pozzetto. Ricostruzione in situ della soletta di cope ... a del pozzetto Gallo attuata mediante montaggio di carpenteria con tavole, montaggio di armature e getto di calcestruzzo <b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	48,000	23,43	1'124,64	---
	(E) [Op.Qualif.] Operaio Qualificato h	24,000	26,06	625,44	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.25] Tubo in PEAD del diametro esterno di 25 mm ml	2,000	1,50	3,00	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml	80,000	1,20	96,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.3/4] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 3/4" cad.	2,000	6,00	12,00	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettrici ... ora	14,000	5,00	70,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Mann_25] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno	2,000	7,00	14,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.sfe] Passante a sfera da 3/4" cad.	1,000	6,00	6,00	---
	(E) [Nolo.Esc.gomm.(terna] Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tern ... ora	6,000	60,00	360,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.13] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 13 cad.	18,000	5,00	90,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Mann_13] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno	9,000	5,00	45,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.s13] Passante a sfera da 13 mm cad.	5,000	4,00	20,00	---
	<b>A R I P O R T A R E</b>			2'466,08	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			2'466,08	
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	21,000	23,43	492,03	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	11,000	26,06	286,66	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	5,000	5,00	25,00	---
	(E) [Mat.Edile.cemento] Cemento R. 325 Q.le	1,000	25,00	25,00	---
	(E) [Mat.Edile.Legname] Legname Mc.	0,060	250,00	15,00	---
	(E) [Mat.Edile.Pietrisco] Pietrisco per Calcestruzzo Mc.	1,000	30,00	30,00	---
	(E) [3.02.01.002] Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 ... di cui MDO= 21.650%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg	12,000	2,36	28,32	---
	Sommano euro			3'368,09	
	Spese Generali 15.00% * (3 368.09) euro			505,21	
	Sommano euro			3'873,30	
	Utili Impresa 10% * (3 873.30) euro			387,33	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			4'260,63	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
<b><u>COSTI ELEMENTARI</u></b>					
Nr. 11 01.04.04	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da la ... o ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato		euro / m	3,62	---
Nr. 12 3.01.01.002	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratu ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15		euro / m³	143,75	---
Nr. 13 3.02.01.002	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate		euro / kg	2,36	---
Nr. 14 6.04.02.003	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m ... o le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)		euro / kg	4,87	---
Nr. 15 Mat.Congl.Bi t.Freddo	Conglomerato bituminoso a freddo preconfezionato per tappetino, fornito a piè d'opera		euro / q.li	40,00	---
Nr. 16 Mat.Edile.ce mento	Cemento R. 325		euro / Q.le	25,00	---
Nr. 17 Mat.Edile.Co lla.Matt	Fornitura di collante per mattonelle di ceramica, gres porcellanato, monocottura, ecc - per ogni sacco		euro / ognuno	15,00	---
Nr. 18 Mat.Edile.Du cotone12	Fornitura di confezione da 12 litri di pittura acrilica per pareti (tipo ducotone)		euro / cadauno	40,00	---
Nr. 19 Mat.Edile.Ga s	Mattone di Gas beton 10 cm x 60 cm		euro / ognuno	1,50	---
Beton Nr. 20 Mat.Edile.Le gname	Legname		euro / Mc.	250,00	---
Nr. 21 Mat.Edile.ma lta_Prem	Malta cementizia Premix fornita in sacchi da 25 Kg		euro / q.le	40,00	---
Nr. 22 Mat.Edile.M att.Marc	Fornitura a piè d'opera di Mattonelle di cemento rigate per marciapiede		euro / m2	20,00	---
Nr. 23 Mat.Edile.M at_Pieno	Fornitura a piè d'opera di Mattone in laterizio pieno 8x25x30		euro / cadauno	1,00	---
Nr. 24 Mat.Edile.Pie trisco	Pietrisco per Calcestruzzo		euro / Mc.	30,00	---
Nr. 25 Mat.Edile.Ta ssello	Fornitura di tassello da 50 mm completo di vite - per ognuno		euro / ognuno	0,50	---
Nr. 26 Mat.PEAD.N ipplo63	Fornitura di nipplo/punta a vite da 63 mm		euro / m	3,00	---
Nr. 27 Mat.PEAD.S taffa 160	Pezzo speciale in PEAD formato da una staffa da elettrosaldare a tubazione in PEAD da 160 mm allo scopo di ottenere una nuova presa idrica		euro / cadauno	70,00	---
Nr. 28 Mat.PEAD.T ubo.110	Tubo in PEAD del diametro esterno di 110 mm		euro / ml	18,00	---
Nr. 29 Mat.PEAD.T	Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm		euro / ml	1,20	---
A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
ubo.20 Nr. 30 Mat.PEAD.T	Tubo in PEAD del diametro esterno di 25 mm	euro / ml		1,50	---
ubo.25 Nr. 31 Mat.PEAD.T	Tubo in PEAD del diametro esterno di 63 mm	euro / ml		8,00	---
ubo.63 Nr. 37 Mat.Racc.Ca ssetta	Cassetta a zaino per wc in materiale plastico, completa di ogni accessorio, escluso solo il flessibile di collegamento e la manodopera per l'installazione	euro / cad.		25,00	---
Nr. 33 Mat.Racc.col .Pead160	collare di presa in materiale plastico avente uscita da 63 mm per tubazioni di diametro da 160 mm, compreso di bulloni	euro / cad.		18,00	---
Nr. 34 Mat.Racc.Fle ssibile	Flessibile per lavandino della lunghezza massima di cm 40. Diametro da 1" e 1/2 a 1"	euro / cad.		8,00	---
Nr. 35 Mat.Racc.Fle s_1/	Flessibile per lavandino della lunghezza di cm 15 Diametro da 1/2"	euro / cad.		3,00	---
2_15 Nr. 36 Mat.Racc.Ji_	Giunto in ghisa sferoidale, bullonato per raccordo tubazioni (cosiddetto Ji-Bo): DN 97-127	euro / cad.		90,00	---
Bo120 Nr. 37 Mat.Racc.nip plo	Nipplo per tubi da 13 o da 25 mm in acciaio	euro / cad.		3,00	---
Nr. 38 Mat.Racc.nip plo	Nipplo da 40 mm in bronzo/acciaio	euro / cad.		4,00	---
Nr. 39 Mat.Racc.nip plo	Nipplo da 63 mm in bronzo/acciaio	euro / cad.		6,00	---
63 Nr. 40 Mat.Racc.ot. gom.1/	raccordo a gomito in ottone/zincato per tubi in polietilene HD da 13 mm	euro / cad.		5,00	---
2" Nr. 41 Mat.Racc.ot. gom.110	raccordo a gomito in ottone/zincato da 110 mm	euro / cad.		20,00	---
Nr. 42 Mat.Racc.ot. gom.3/	raccordo a gomito in ottone/zincato per tubi in polietilene HD da 25 mm	euro / cad.		6,00	---
4" Nr. 43 Mat.Racc.ot. gom.63	raccordo a gomito in ottonezincato per tubi in polietilene HD da 63 mm	euro / cad.		13,00	---
Nr. 44 Mat.Racc.Pre ssostato	Pressostato per autoclave a palla, del tipo ad alta pressione	euro / cad.		10,00	---
Nr. 45 Mat.Racc.pro lunga	Prolunga in ottone di lunghezza da 1 a 5 cm per tubazioni da 13 mm	euro / cad.		2,00	---
Nr. 46 Mat.Racc.Tip Top	Tip Top per wc	euro / cad.		1,00	---
Nr. 47 Mat.Racc.Tu boCassett	Tubo per cassetta wc a zaino	euro / cad.		5,00	---
Nr. 48 Mat.Raccordi .big.20	Raccordo in PEAD di qualsiasi tipo per tubi PEAD del Ø 20mm.	euro / cadauno		5,00	---
Nr. 49 Mat.Raccordi .big.63	Raccordo in PEAD di qualsiasi tipo per tubi PEAD del Ø 63 mm.	euro / cadauno		20,00	---
Nr. 50 Mat.Raccordi	collare di riparazione a 3 tiranti per tubaz. DN 63	euro / cad.		40,00	---
	collare di riparazione a 3 tiranti per tubaz. DN 100	euro / cad.		51,13	---
	collare di riparazione a 1 tirante per tubaz. DN 65 mm				
A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
.co 63_3		euro / cad.		25,00	---
Nr. 51 Mat.Raccordi	Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per collegamento tubazioni da 110 mm	euro / cadauno		20,00	---
.col.100 Nr. 52 Mat.Raccordi	Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per collegamento tubazioni da 13 mm	euro / cadauno		5,00	---
.col.65 Nr. 53 Mat.Raccordi	Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per collegamento tubazioni da 25 mm	euro / cadauno		7,00	---
.Mann110 Nr. 54 Mat.Raccordi	Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per collegamento tubazioni da 63 mm	euro / cadauno		16,00	---
.Mann_13 Nr. 55 Mat.Raccordi	raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 13 mm	euro / cad.		5,00	---
.Mann_25 Nr. 56 Mat.Raccordi	raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 3/4"	euro / cad.		6,00	---
.Mann_63 Nr. 57 Mat.Raccordi	Passante a sfera da 13 mm	euro / cad.		4,00	---
.ot.13 Nr. 58 Mat.Raccordi	Passante a sfera da 3/4"	euro / cad.		6,00	---
.ot.3/ 4 Nr. 59 Mat.Raccordi	Passante a sfera da 1" e 1/4	euro / cad.		10,00	---
.Pas.s13 Nr. 60 Mat.Raccordi	Passante a sfera da Ø 63	euro / cadauno		25,00	---
.Pas.sfe Nr. 61 Mat.Raccordi	Riduzione in ottone/zincata da 3/4" a 1/2"	euro / cadauno		4,00	---
.Pas.sfr Nr. 62 Mat.Raccordi	TES in ottone/ferro mannesmann/PEAD del Ø 13 mm su tutte le uscite	euro / cadauno		6,00	---
.Pas.Sfz Nr. 63 Mat.Raccordi	TES in ottone/ferro mannesmann/PEAD del Ø 25 mm su tutte le uscite	euro / cadauno		8,00	---
.Riduzi5 Nr. 64 Mat.Raccordi	TES in ottone/ferro mannesmann/PEAD del Ø 63 mm su tutte le uscite	euro / cadauno		25,00	---
.TES.13 Nr. 65 Mat.Raccordi	Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li	euro / ora		40,00	---
.TES.25 Nr. 66 Mat.Raccordi	Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Terna Gommata) compreso carburante, lubrificanti e assicurazioni di ogni tipo	euro / ora		60,00	---
.TES.63 Nr. 67 Nolo.Aut_35 _Q.li	Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettrica fino a 380 V., compreso il carburante;	euro / ora		5,00	---
Nr. 68 Nolo.Esc.go mm.(terna	Operaio Comune	euro / ora		23,43	---
Nr. 69 Nolo.Grupo. Elettrog	Operaio Qualificato	euro / ora		26,06	---
Nr. 70 O.C.	Operaio Comune	euro / h		23,43	---
Nr. 71 O.Q	Operaio Qualificato	euro / h		26,06	---
Nr. 72 Op.Comune Nr. 73 Op.Qualif.					
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	Data, 19/08/2022   Il Tecnico   D. G. ESCAVAZIONI di Bufalino Mario & C. s.n.c. Via Sabin, 5 - 96016 - Lentini - SR P.IVA: 01490600895				
	A RIPORTARE				



19/08/2022

**COMUNE DI LENTINI**  
(Esercizio 2022)

Page 1 of 1

Attestazione n° 557

**Impegno:** 2022/1/490/1 del 19/08/2022**Delibera/Determina:****Impegno Definitivo**

n° 90 del 19/08/2022

**Codice CIG:****Codice CUP:****Centro Resp.:** 3**Prop.:** 3**PdC Imp.:** 1.03.02.15.013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato**Esecutività:** ESECUTIVA**Importo:** 24.765,15**Oggetto:** Lavoro per la manutenzione della rete idrica comunale affidati mediante accordo quadro approvazione 2° Sal ed imp. di spesa CIG:9237167F56

**Castelletto disponibilità al 19/08/2022**

Anno	Capitolo	Art.	Cod. bilancio	Descrizione
2022	28490	0	0904103	Prestazione varie di servizi - Servizio idrico integrato
<b>Missione</b>	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
<b>Programma</b>	04	Servizio idrico integrato		
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti		
<b>Macroagg.</b>	03	Acquisto di beni e servizi		
<b>PDC</b>	1.03.02.15.013			

**Dati Capitolo**

Stanziamiento iniziale	Variazione (+)	Variazione (-)	Assestato
90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Impegni prenotati	Impegni definitivi	Presente impegno	Disponibilità
0,00	73.478,68	24.765,15	16.521,32

**Finanziamento**

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE 5° SETTORE

(Dott. Salvatore Sarpi)

Firmato digitalmente da  
**SALVATORE SARPI**

Prot.n. 774 del 19/08/2022

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000  
C = IT  
Data e ora della firma: 19/08/2022 11:49:37

Il presente atto ai sensi dell'art. 32, comma 5, della L. 69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all' Albo Pretorio del sito informatico del Comune della pre=

www.comune.lentini.sr.it

dal 19 AGO 2022 al 03 SET. 2022

col n. \_\_\_\_\_ del Reg. pubblicazioni.

Lentini, \_\_\_\_\_

L'Addetto  
\_\_\_\_\_

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

!! Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata certifica che copia

!! sente Determina è stata pubblicata all' Albo Pretorio del sito informatico del Comune

!! www.comune.lentini.sr.it

!!

!! dal 19 AGO 2022

!!

!! al 03 SET. 2022

!! per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art.11 della l.r. 3/12/1991, n° 44 e che non sono pervenuti reclami.

!!

!! dalla Residenza Municipale \_\_\_\_\_

!!

!! IL SEGRETARIO GENERALE

!!