



**COMUNE DI LENTINI**  
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE**

REG. DEL 3° SETTORE N° **279** DEL **14 / SETTEMBRE / 2023**

**Oggetto: LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE AFFIDATI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - APPROVAZIONE 3° SAL ED IMPEGNO DI SPESA -**

**CIG: 9794126076 -**

**IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE**

**PREMESSO CHE:**

-con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 20/04/2023 è stato approvato il progetto dei lavori per la manutenzione della rete idrica comunale da affidare mediante Accordo Quadro (A.Q.);

-con determina del coordinatore del 3° settore RG n. 386 del 15/05/2023 i lavori predetti sono stati affidati all'impresa Bufolino Filadelfo, via Pirandello 1, Lentini, Partita IVA 01456350899 per un importo complessivo di € 149.900,00 oltre IVA al 22% e con il ribasso del 10,00% da applicare sull'Elenco Prezzi approvato con la GM 79/2023;

- in data 16/05/2023 è stato sottoscritto il contratto per scrittura privata prot.10813 firmato mediante sottoscrizione della determina RG 386/2023;

**CIO' PREMESSO**

**VISTA** la contabilità relativa al 3° gruppo di interventi eseguiti dall'impresa Bufolino Filadelfo;

**RILEVATO** che detta contabilità è composta da "analisi dei prezzi", "Registro di contabilità n. 3", "Stato di avanzamento dei lavori n. 3", "Certificato di pagamento n. 3" che nel complesso costituiscono l'Ordine di servizio per l'esecuzione dei lavori;

**VISTA** la contabilità dei lavori eseguiti per l'emissione del SAL 3, dalla quale si desume un importo al netto del ribasso del 10% pari ad € 19.828,36 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 24.190,60;

**VISTA** la delibera di G.M. n. 70 del 13/04/2023 con la quale è stato assegnato il PEG dell'esercizio finanziario 2023 al Coordinatore del 3° settore;

**VISTO** l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e lo Statuto del Comune di Lentini;

Per quanto sopra esposto il sottoscritto Coordinatore del 3° Settore:

## DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la contabilità del 3° SAL dei lavori di manutenzione della rete idrica comunale, eseguiti in forza del contratto prot. 10813 del 16/05/2023 dall'impresa Bufolino Filadelfo;
2. **DARE ATTO** che la contabilità dei lavori di cui al 3° SAL ha un importo di € 19.828,36 al netto del ribasso del 10,00% ed oltre IVA al 22%;
3. **DI IMPEGNARE** la spesa prevista e quantificata in complessive € 24.190,60 (IVA 22% inclusa) al capitolo 78135 impegno evidenziato nell'allegato modello predisposto dal Coordinatore del 5° settore, **esercizio 2023**;

#### 4. DICHIARARE:

- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il pagamento da effettuare è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
- di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.
- successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 ai fini della pubblicità della presente procedura, sull'apposita sezione del sito internet dell'ente, Amministrazione trasparente.

Il Coordinatore del 3° Settore  
(Ing. Bruno Zagami)



# **PARERE**

## **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia: **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile del servizio finanziario

Il presente atto ai sensi dell'art. 32, comma 5, della L. 69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all' Albo Pretorio del sito informatico del Comune della pre=

www.comune.lentini.sr.it

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

col n. \_\_\_\_\_ del Reg. pubblicazioni.

Lentini, \_\_\_\_\_

L'Addetto  
\_\_\_\_\_

!! CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

!! Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata certifica che copia

!! sente Determina è stata pubblicata all' Albo Pretorio  
!! del sito informatico del Comune

!! www.comune.lentini.sr.it

!!

!! dal \_\_\_\_\_

!!

!! al \_\_\_\_\_

!! per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art.11  
!! della l.r. 3/12/1991, n° 44 e che non sono pervenuti  
!! reclami.

!!

!! dalla Residenza Municipale \_\_\_\_\_

!!

!! IL SEGRETARIO GENERALE

!!

# COMUNE DI LENTINI

## Libero Consorzio di Siracusa

**OGGETTO:** LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE -

**COMMITTENTE:** COMUNE DI LENTINI

**IMPRESA:** Bufolino Filadelfo

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 19'828,36

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	16/05/2023	58'408,56
2	16/05/2023	21'563,31
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		79'971,87
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 16/05/2023 prot. 10813 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	99'800,23
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	99'800,23
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	0,00
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni	
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	79'971,87
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	79'971,87
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	19'828,36
per I.V.A. al 22%	4'362,24
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	24'190,60

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 18 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 19'828,36 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Dicansi: (euro diciannovemilaottocentotrentotto/36).

Data, 13/09/2023

#### ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Siracusa.

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile del Procedimento



**COMUNE DI LENTINI**  
Libero Consorzio di Siracusa

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 3 A TUTTO IL 13/09/2023**

**OGGETTO:** LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE -

**COMMITTENTE:** COMUNE DI LENTINI

**IMPRESA:** Bufolino Filadelfo

**Ditta BUFOLINO FILODELFO**  
TRASPORTI E MOVIMENTO TERRA  
Via Pirandello, 1 - LENTINI (SR)  
C.F. BFLFDL77008 E532Y  
Partita IVA 01456350899



Contratto in data 16/05/2023 rep. n. registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. di euro 149 900.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	166 555.56
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			
	<b>LAVORI A MISURA</b>			
1 002.Etnea_K ennedy	Riparazione tubazione da 1" all'interno di un pozzetto della rete idrica posto all'incrocio fra le vie Etnea e Kennedy e sondaggio sullo stesso tubo accanto al muro della caserma dei Carabinieri su via Kennedy SOMMANO cadauno	1,00	769,96	769,96
2 003.Campo_ Scuola	Riparazione tubazione da 1" e 1/4 all'interno di uno dei fabbricati del campo scuola, attuata a mezzo annullamento del tratto di tubazione soggetto a perdita che serviva un bagno in disuso SOMMANO cadauno	1,00	153,37	153,37
3 004.Acqui 2	Riparazione tubazione da 3/4" con ricerca tubo a mezzo di escavatore perchè la perdita era visibile solo per umidità e non per fuoriuscita di acqua sul piano stradale SOMMANO cadauno	1,00	451,99	451,99
4 005.Foscolo 55	Riparazione perdita all'interno della cassetta del contatore SOMMANO cadauno	1,00	140,72	140,72
5 006.San Luciano 43	Riparazione perdita su tubazione da 1/2" nell'incrocio fra le vie San Luciano e Fazello SOMMANO cadauno	1,00	446,42	446,42
6 007.Fognone Kennedy Riccardo	Doppio intervento in via Riccardo da Lentini: 1) il primo intervento all'incrocio con il viale Kennedy, apertura botola di ingresso al fognone falconello ed accesso dei due operai ... tato effettuato un sondaggio sul vuoto rinvenendo un pozzetto della rete idrica con all'interno una valvola di chiusura; SOMMANO cadauno	1,00	438,23	438,23
7 008.Teodosia 3	Sondaggio su fuoriuscita di acqua dall'asfalto con rinvenimento di reflujo fognario ed interruzione dell'intervento SOMMANO cadauno	1,00	174,80	174,80
8 009.Rossini 101	Riparazione perdita su tubazione da 1/2" SOMMANO cadauno	1,00	430,23	430,23
9 010.P.zza Beneventano	Riparazione tubazione da 3/4" SOMMANO cadauno	1,00	84,59	84,59
10 011.P.zza Beneventano	Riparazione perdita su tubazione da 1/2" SOMMANO cadauno	1,00	228,15	228,15
11 012.Gorizia 87	Sostituzione tubo di allaccio al contatore SOMMANO cadauno	1,00	224,61	224,61
12 013.Licata 34	Riparazione perdita su tubazione da 1/2" SOMMANO cadauno	1,00	304,21	304,21
13 014.Martogli o	Sostituzione tubo di allaccio al contatore SOMMANO cadauno	1,00	223,34	223,34
14 015.Volta_pu ccetti	Riparazione perdita su tubazione da 1/2" all'incrocio fra la via Alessandro Volta e la salita Puccetti SOMMANO cadauno	1,00	151,78	151,78
15 016.SG_Gius to	Ricostruzione di tratto di muro della lunghezza di 12 metri e dell'altezza da un minimo di m. 3,27 ad un massimo di metri 3,55. I lavori sono consistiti delle seguenti fasi: 1) Rim ... ta nella parte retrostante il muro onde impedire la penetrazione dell'acqua nel terreno con aggiramento di spinta sul muro. SOMMANO cadauno	1,00	14'858,78	14'858,78
16 017.Piazzale Cimitero	Rimozione vecchissimo palo tralicciato della pubblica illuminazione non più in uso ubicato nel piazzale del Cimitero in imminente pericolo di crollo a seguito degli eccezionali eventi metereologici del 9-10 Febbraio 2023 SOMMANO cadauno	1,00	592,25	592,25
17 018.Isonzo 45	Verifica situazione idrica delle utenze situate in via Isonzo nel tratto compreso fra le vie Rovereto e Conegliano Veneto e, dopo ricerca perdite effettuata con lo strumento geofono, scavo e riparazione tubo di ghisa del diametro interno da 63 mm. SOMMANO cadauno	1,00	1'015,74	1'015,74
18 019.Piazza Umberto	Risoluzione problema di mancanza d'acqua nelle utenze idriche situate in Piazza Duomo sotto l'edificio Iannitto (cooperativa, Bar, ecc.) mediante il prolungamento della linea idrica avente buona pressione e portata intercettata nei pressi del ristorante "Lanterna Bianca" SOMMANO cadauno	1,00	1'784,85	1'784,85
	<b>A R I P O R T A R E</b>			22'474,02



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			22'474,02
19 020.Verga 24	Riparazione perdita idrica su tubazione da 1/2" e su tubazione da 3/4" SOMMANO cadauno	1,00	552,81	552,81
20 021.Piazza Raffaello	Rinvenimento vuoto stradale in Piazza Raffaello davanti all'ingresso principale della banca UNICREDIT; rimozione dei masselli autobloccanti, scavo lungo il vuoto stradale, sistemaz ... ia lavica per la successiva posa dei masselli, riposizionamento dei masselli , sabbiatura dell'intero tratto risistemato SOMMANO cadauno	1,00	2'694,52	2'694,52
21 022.Immacol ata	Risoluzione problema di mancanza d'acqua nelle utenze idriche situate in via Immacolata attuata mediante la ricerca della perdita idrica sia con lo strumento geofono sia mediante l ... one d'ingresso della via Immacolata con sversamento in uno scarico fognario. Sono stati sostituiti m. 15 di tubo da 1/2" SOMMANO cadauno	1,00	1'732,43	1'732,43
22 023.Ceccano 9	Risoluzione problema di mancanza d'acqua con due interventi: 1) in un primo momento si è tentato di spurgare la condotta a mezzo di autoespurgo, inviando acqua ad alta pressione d ... dell'intervento 1) si è optato per la sostituzione di un tratto di tubazione, risolvendo in modo definitivo il problema. SOMMANO cadauno	1,00	1'282,77	1'282,77
23 024.Matteotti 131	Sostituzione tubo di allaccio al contatore SOMMANO cadauno	1,00	162,99	162,99
24 025.Monfalc one 55	Riparazione perdita in corrispondenza della presa esistente su tubo di ghisa con attacco del vecchio tubo da 1" tranciato SOMMANO cadauno	1,00	546,16	546,16
25 026.Ippocrate _Carlo Alberto	Riparazione perdita su vecchissima tubazione in ghisa da 70 mm., mediante l'apposizione di un collare a 3 bulloni SOMMANO cadauno	1,00	744,58	744,58
26 027.Sant'Elig io trazzera	Riparazione perdita su vecchio tubo da 1" tranciato SOMMANO cadauno	1,00	558,91	558,91
27 028.Marchiaf ava	Riparazione perdita su tubazione da 1/2" con sostituzione di un tratto di tubo SOMMANO cadauno	1,00	335,80	335,80
28 029.Riccardo da Lentini 76	Sostituzione tubo di allaccio al contatore SOMMANO cadauno	1,00	321,00	321,00
29 030.Ausonia 16	Riparazione perdita su tubazione da 1/2" SOMMANO cadauno	1,00	205,52	205,52
30 031.Belveder e	Riparazione tubazione da 1" della rete idrica mediante apposizione di una staffa SOMMANO cadauno	1,00	210,58	210,58
100 31	Riparazione tubazione da mm 63 in ghisa rintracciata grazie al rumore ubibile da una grata di acqua piovana SOMMANO cadauno	1,00	987,69	987,69
32 032.Carducci 47	Riparazione perdite su tubazioni da 1/2" e 1" SOMMANO cadauno	1,00	699,58	699,58
33 033.San Marino	Riparazione perdita su tubazione da 1/2" SOMMANO cadauno	1,00	201,73	201,73
34 034.Delle Spighe 49	Riparazione perdita su tubazione da 1/2" all'interno di un pozzetto con distributore Gallo SOMMANO cadauno	1,00	219,44	219,44
35 035.Riccardo da Lentini	Riparazione perdita su tubazione da 1/2" SOMMANO cadauno	1,00	224,50	224,50
36 036.Rosselli	Sostituzione tubo di allaccio al contatore SOMMANO cadauno	1,00	138,16	138,16
37 037.Belveder e	Riparazione perdita su tubazione da 1/2" SOMMANO cadauno	1,00	356,96	356,96
38 038.Venezia	Riparazione tubazione da mm 80 in ghisa SOMMANO cadauno	1,00	1'726,32	1'726,32
039.Verga _Timoleone	Riparazione perdita su tubazione da 1" SOMMANO cadauno	1,00		
	A R I P O R T A R E			36'376,47

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			36'376,47
39 040.Brescia	SOMMANO cadauno	1,00	364,38	364,38
40 041.Neofito_ Nenni	Riparazione perdita entro la cassetta del contatore SOMMANO cadauno	1,00	206,79	206,79
41 042.Marconi	Riparazione perdita su tubazione da 1" SOMMANO cadauno	1,00	444,40	444,40
22 42 043.Eraclea	Sostituzione tubo di allaccio al contatore SOMMANO cadauno	1,00	220,45	220,45
53 43 044.Piazzale Cimitero	Sostituzione tubo di allaccio al contatore SOMMANO cadauno	1,00	217,67	217,67
44 045.Cirene 7-9-15	Risoluzione problema di mancanza d'acqua in alcune case di via Cirene mediante creazione di by-pass con un tubo da 3/4 nel quale è stata riscontrata buona portata e pressione d'acq ... in carenza d'acqua erano una pluralità per cui man mano i lavori si sono spostati verso la parte più alta di via Cirene SOMMANO cadauno	1,00	2'719,30	2'719,30
45 046.Cavour 2_Margherita 18	Risoluzione allagamento dello studio medico con ingresso da Piazza Cavour 2 che si estende dal lato opposto sino in via Regina Margherita dove si trova in sottostrada. Dal Lato di ... stesso contatore è stato riallacciato su questo lato, disattivando la tubazione proveniente dalla via Regina Margherita SOMMANO cadauno	1,00	1'043,96	1'043,96
46 047.Delle Spighe 57	Riparazione perdita su tubazione da 1/2" SOMMANO cadauno	1,00	253,70	253,70
47 048.Cortile Via Italia	Riparazione perdita su tubazione da 1/2" all'uscita dell'autoclave che rilancia l'acqua per gli uffici Tasse, idrico, solidarietà sociale SOMMANO cadauno	1,00	255,73	255,73
48 049.via Dei Vespri_Verdi	In occasione della realizzazione di n. 2 allacci del Gas, la ditta OSTI Impianti srl rompeva accidentalmente il tubo idrico da 13 mm.; le operazioni di riparazione della perdita fa ... ricapiede proprio accanto alla vecchia fontanella (via Verdi 36) e l'altra all'ingresso del cortile di via dei vespri 49 SOMMANO cadauno	1,00	4'213,64	4'213,64
49 050.Pergolesi	Riparazione tubazione da 1" e 1/4, attuata a mezzo apposizione di un collare ad 1 bullone SOMMANO cadauno	1,00	150,51	150,51
50 051.Ripristini _iniziali	Ripristino manto stradale in diverse vie della città ove in precedenza sono stati eseguiti interventi di riparazione idrica:: vie Ceccano, Carducci, Isonzo, Bologna. Ripristino marciapiedi nelle vie Cirene e Monfalcone SOMMANO cadauno	1,00	1'435,27	1'435,27
51 052 Degli Operai	Riparazione perdita su tubazione da 1/2" con sostituzione tratti a fascio di tubi SOMMANO cadauno	1,00	2'433,88	2'433,88
52 053.Giordano Bruno 42	Riparazione perdita su tubazione da 1/2" con sostituzione di un tratto di tubo SOMMANO cadauno	1,00	526,26	526,26
53 054.Delle Spighe 37	Riparazione perdite dentro pozzetto con distributore Gallo, rifacimento di n. 1 allaccio al contatore e annullamento linea idrica non utilizzata SOMMANO cadauno	1,00	524,98	524,98
54 055.Pirandello	Rifacimento intera linea di allaccio al contatore SOMMANO cadauno	1,00	321,51	321,51
42 55 056.Sofocle	Riparazione perdita mediante sostituzione di un tratto di tubazione da 3/4" SOMMANO cadauno	1,00	324,80	324,80
15 56 057.Di	Riparazione perdita mediante chiusura di linea idrica da 1" SOMMANO cadauno	1,00	395,54	395,54
57 058.Diaz_De gli Operai	Riparazione perdita mediante apposizione di un collare a 1 bullone SOMMANO cadauno	1,00	202,20	202,20
58 059.Degli	Riparazione perdita mediante la sostituzione di un tratto di tubazione da 1/2" SOMMANO cadauno	1,00	636,54	636,54
	Rifacimento intera linea di allaccio al contatore			
	A R I P O R T A R E			53'267,98



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I					
			unitario	TOTALE				
					R I P O R T O			53'267,98
Operai (dem_Portal 59	Riparazione sulla T di diramazione al contatore	SOMMANO cadauno	1,00	423,84				423,84
060.Trieste 11 60	Riparazione dentro la cassetta del contatore	SOMMANO cadauno	1,00	204,73				204,73
061.Diaz 14 61	Riparazione tubo da 1/2" con solo 2 attacchini	SOMMANO cadauno	1,00	134,07				134,07
062.Degli Operai 62	Riparazione tubo da 1/2" con solo 2 attacchini	SOMMANO cadauno	1,00	81,58				81,58
063.Conte Alaimo 6 63	Rifacimento intera linea di allaccio al contatore, riparazione perdita sul marciapiede	SOMMANO cadauno	1,00	234,37				234,37
064.Roma 16 64	Rinvenimento vuoto stradale in via Etnea davanti all'ingresso principale della banca COMPASS; scavo lungo il vuoto stradale per successivo getto di calcestruzzo, riposizionamento d ... ioni del marciapiede e tracciamento linee sul calcestruzzo gettato nel marciapiede allo scopo di simulare le mattonelle	SOMMANO cadauno	1,00	1'806,53				1'806,53
065.Etnea_C ompass	Riparazione perdita su tubo da 1" mediante la sostituzione di un tratto di 14 metri - Compresi i lavori di ripristino eseguiti in un giorno successivo con asfalto prelevato dal cantiere ENEL dell'impresa Triscari	SOMMANO cadauno	1,00	1'379,99				1'379,99
65 066.La Pira	Ripristino manto stradale con l'utilizzo di asfalto a freddo in sacchi in diverse vie della città ove in precedenza sono stati eseguiti interventi di riparazione idrica.: vie Verga, Sofocle 15, Giordano Bruni 42, Patti (Chiesa Cristo Re)	SOMMANO cadauno	1,00	495,19				495,19
66 067.Ripristini stradali	Sondaggio su abbassamento livello stradale in corrispondenza del cortile di via Mazzini 106	SOMMANO cadauno	1,00	305,20				305,20
67 068.Mazzini 106	Risoluzione problema di mancanza d'acqua mediante una nuova derivazione della linea di allaccio da un altro tubo dotato di buona portata e pressione	SOMMANO cadauno	1,00	902,42				902,42
68 069.Dello Scalo 21	Sostituzione tubo di allaccio al contatore	SOMMANO cadauno	1,00	265,74				265,74
69 070.Mercada nte	Riparazione perdita su tubazione da 3/4"	SOMMANO cadauno	1,00	218,65				218,65
63 70 071.Sassari 28	Ripristino manto stradale nelle vie Piombino 16 e Dello Scalo 21 mediante l'utilizzo di asfalto acquistato dall'impresa affidataria delle riparazioni idriche	SOMMANO cadauno	1,00	596,04				596,04
71 072.Ripristini asfalto proprio	Riparazione dentro la cassetta del contatore	SOMMANO cadauno	1,00	193,35				193,35
72 073.Lisia 16 73	Riparazione perdita mediante sostituzione di un tratto di tubazione da 3/4"	SOMMANO cadauno	1,00	916,50				916,50
74 074.Timoleo ne	Rattoppo buche nei giorni antecedenti la festività del Santo patrono Sant'Alfio nelle vie Gela, Focea, Cirene, Libertà, Conte Alaimo, Francofonte, Zona 167. Rattoppi eseguiti con asfalto a caldo del tipo tappetino di usura extrafine	SOMMANO cadauno	1,00	1'856,46				1'856,46
4 74 075.Ripristini _Patrono	Riparazione perdita mediante sostituzione di un tratto di tubazione da 3/4" in via Francofonte sulla sede stradale davanti all'ingresso della Chiesa	SOMMANO cadauno	1,00	231,77				231,77
75 076.Francofo nte_Ingresso Chies	Riparazione pozzetto con grata di acque piovane	SOMMANO cadauno	1,00	133,11				133,11
76 077.Paradiso	Riparazione perdita mediante la sostituzione di un tratto di tubazione da 1/2"	SOMMANO cadauno	1,00	397,82				397,82
77 078.Alassio	Riparazione perdita su tubo da 1" mediante la sostituzione di un piccolo tratto di tubo	SOMMANO cadauno	1,00	403,13				403,13
78 079.Belveder e								
		A R I P O R T A R E						64'448,47

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			64'448,47	
31 79 080.Porrazzeto o_ricerca	Ricerca eventuale perdita che causa problema di riduzione della pressione idrica sia in contrada Porrazzeto che nelle zone di Santa Maria Vecchia servite dalle tubazioni che scendono dalle scale della ex Geriatria e nella parte alta del Cimitero	SOMMANO cadauno	1,00	458,47	458,47
80 081.Della Vittoria	Riparazione perdita idrica sulla scalinata che collega la ex Geriatria con il quartiere Santa Maria Vecchia	SOMMANO cadauno	1,00	135,33	135,33
81 082.Verona 15	Riparazione perdita su tubazione da 1/2" con sostituzione di un tratto di tubo	SOMMANO cadauno	1,00	360,18	360,18
82 083.Agnello	Riparazione perdita su tubo da 1" mediante la sostituzione di un tratto di tubo	SOMMANO cadauno	1,00	401,96	401,96
83 084.Savona 26	Riparazione perdita su tubazione da 1/2" con sostituzione di un tratto di tubo	SOMMANO cadauno	1,00	429,44	429,44
84 085.Verdi 32	Riparazione perdita su tubo da 1" mediante la sostituzione di un tratto di tubo	SOMMANO cadauno	1,00	456,54	456,54
85 086.Lignano 8	Riparazione perdita mediante sostituzione di un tratto di tubazione da 3/4"	SOMMANO cadauno	1,00	812,98	812,98
86 087.Oglio_C onte	Ricerca perdita per fuoriuscita acqua da pozzetto	SOMMANO cadauno	1,00	392,47	392,47
87 088.Piazza Duomo	Assistenza operai comunali per allestimento piazza in occasione della festa della Repubblica del 2 Giugno. Sgombero masserizie a fine manifestazione	SOMMANO cadauno	1,00	757,16	757,16
88 089.Termidor o	Intervento urgente per riparazione cavi elettrici della pubblica illuminazione	SOMMANO cadauno	1,00	258,37	258,37
89 090.Rosso San Secondo	Riparazione perdita all'interno di un pozzetto che include un distributore idrico del tipo Gallo	SOMMANO cadauno	1,00	415,53	415,53
90 091.Bassano 31	Verifica tubazione di allaccio contatore	SOMMANO cadauno	1,00	184,49	184,49
91 092.Trento	Riparazione perdita mediante sostituzione di tratti di tubazione da 3/4" e da 1/2"	SOMMANO cadauno	1,00	969,86	969,86
92 094.Piazzale Aparo	Riparazione perdita su tubazione da 1/2" mediante apposizione di una staffa	SOMMANO cadauno	1,00	299,50	299,50
93 095.Sassari 56	Riparazione perdita su tubazione da 1/2" con sostituzione di un tratto di tubo	SOMMANO cadauno	1,00	425,90	425,90
94 096.Nazario Sauro	Rimozione palo della pubblica illuminazione che si presentava in pericolo di crollo	SOMMANO cadauno	1,00	403,23	403,23
95 097.Conte Alaimo 215	Riparazione perdita su tubo da 1" mediante la sostituzione di un tratto di tubo	SOMMANO cadauno	1,00	1'365,89	1'365,89
96 098.Sofisti	Rimozione asfalto su botola di fognatura mediante utilizzo di martelletto elettrico	SOMMANO cadauno	1,00	213,11	213,11
97 099.Ripristini i	Ripristini manto stradale con utilizzo di asfalto a freddo	SOMMANO cadauno	1,00	768,43	768,43
98 100.Lignano _Addis_Abe ba	Ricerca perdita d'acqua e sostituzione passante su vecchia linea aerea. Smontaggio contatori per verifica pressione idrica	SOMMANO cadauno	1,00	380,94	380,94
99 101.Strada San mauro	Pulizia e sistemazione strada vicinale San Mauro-Crocifisso per renderla percorribile all'automezzo per raggiungere il pozzo Crocifisso per la sostituzione dell'elettropompa andata in guasto	SOMMANO cadauno	1,00	1'938,38	1'938,38
100	Sostituzione tubo di allaccio al contatore				
	A R I P O R T A R E				76'276,63



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
					R I P O R T O
					76'276,63
102.Magenta 8		SOMMANO cadauno	1,00	305,82	305,82
101	Sostituzione tubo di allaccio al contatore				
103.Teodosio 14		SOMMANO cadauno	1,00	318,73	318,73
102	Riparazione perdita su tubazione da 1/2" con sostituzione di un tratto di tubo				
104.Sicilia 29		SOMMANO cadauno	1,00	211,82	211,82
103	Interventi finalizzati allo stacco di un tratto di tubazione in ghisa da 100 mm che attraversa la via Riccardi da				
105.Ricc da Lentini_Espo rt	Lentini in corrispondenza dell'ingresso al supermercato Penny Market .	SOMMANO cadauno	1,00	1'025,13	1'025,13
104	Preparazione delle superfici da asfaltare e rimozione materiale in esubero dai lavori eseguiti per il nuovo allaccio				
106.Conte Alaimo 215	idrico del palazzo Addamo	SOMMANO cadauno	1,00	314,96	314,96
105	Ripristino manto stradale nelle vie Marconi, Conte Alaimo, Trento e Licata				
107.Ripristini		SOMMANO cadauno	1,00	881,30	881,30
106	Riparazione perdita su tubazione da 1/2" con sostituzione di un tratto di tubo. Sostituzione tubo e raccordi di				
108.DEgli Operai 81_83	contatore esistente nello stesso civico 81/83	SOMMANO cadauno	1,00	1'219,41	1'219,41
107	Ricerca perdita idrica				
109.Brindisi		SOMMANO cadauno	1,00	194,61	194,61
108	Sostituzione raccordi pre-contatore				
110.Vittorio Veneto 7		SOMMANO cadauno	1,00	71,46	71,46
109	Ripristino attinente i precedenti lavori di rifacimento dell'allaccio idrico del contatore				
111.Garibaldi (Ag. Magnano)		SOMMANO cadauno	1,00	144,19	144,19
110	Sistemazione marciapiede antistante la pizzeria Lanterna Bianca				
112.Piazza Duomo_Lant erna Bian	Riparazione perdita idrica su tubazione da 13 mm	SOMMANO cadauno	1,00	136,60	136,60
111	Sostituzione tubo di allaccio al contatore				
113.Rossini 41		SOMMANO cadauno	1,00	308,61	308,61
112	Riparazione perdita su tubazioni da 1/2"				
114.Verga 79F		SOMMANO cadauno	1,00	647,42	647,42
113	Riparazione tubazione da 1" e 1/4 mediante apposizione di un collare ad 1 bullone				
115.Solferino 31_54		SOMMANO cadauno	1,00	202,99	202,99
114	Riparazione perdita su tubazione da 1/2"				
116.Kennedy 115		SOMMANO cadauno	1,00	144,19	144,19
117.Ausonia 13	Creazione di una nuova linea idrica per apertura di un nuovo rubinetto nella parte alta del Castellaccio a partire				
116	dalla stradella che si inoltra verso il Serbatoio Crocifisso	SOMMANO cadauno	1,00	476,50	476,50
118.Castellac cio	Annullamento tratto di tubazione in ghisa da mm. 125 che attraversa il fognone falconello in corrispondenza				
117	degli ingressi del supermercato Penny Market e della segheria frontista ... on una valvola esistente all'interno di				
119.Da_Lenti ni_Esport	un vecchio pozzetto di ispezione ubicato davanti all'ingresso del supermercato.	SOMMANO cadauno	1,00	3'630,46	3'630,46
118	Riparazione perdita su tubazione da 1/2" mediante apposizione di un collarino				
120.Licata_p anificio		SOMMANO cadauno	1,00	194,61	194,61
119	Riparazione perdita su tubazione da 3/4"				
121.Pier Capponi 70		SOMMANO cadauno	1,00	433,49	433,49
120	Sostituzione tubo di allaccio al contatore				
122.Zara 31		SOMMANO cadauno	1,00	427,67	427,67
121	Riparazione perdita idrica mediante la sostituzione di un tratto di tubazione da 13 mm				
					A R I P O R T A R E
					87'648,18

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
				R I P O R T O	87'648,18
123.Teocle		SOMMANO cadauno	1,00	551,28	551,28
122	Riparazione perdita idrica mediante la sostituzione di un tratto di tubazione da 13 mm	SOMMANO cadauno	1,00	302,28	302,28
124.Ercole		SOMMANO cadauno	1,00	104,90	104,90
123	Riparazione perdita dentro la cassetta del contatore	SOMMANO cadauno	1,00	2'200,17	2'200,17
125.Alessand ria		SOMMANO cadauno	1,00	211,31	211,31
3	Completamento lavori in via Riccardo da Lentini angolo via Degli Esportatori di cui alla precedente voce n. 119	SOMMANO cadauno	1,00	238,89	238,89
124		SOMMANO cadauno	1,00	636,47	636,47
126.Complet _Ricc_Lentini	Riparazione perdita idrica mediante la sostituzione di un tratto di tubazione da 13 mm	SOMMANO cadauno	1,00	1'143,85	1'143,85
125		SOMMANO cadauno	1,00	223,71	223,71
127.Cimitero _Cam_Morti	Riparazione perdita su tubazione da 3/4"	SOMMANO cadauno	1,00	971,23	971,23
126		SOMMANO cadauno	1,00	731,09	731,09
128.Sassari 44	Sostituzione linea di allaccio al contatore, compresi lavori sul tubo portante da 19 mm	SOMMANO cadauno	1,00	157,09	157,09
127		SOMMANO cadauno	1,00	194,61	194,61
129.Agnone	Riparazione perdita su tubazione da 1/2" mediante apposizione di un collarino	SOMMANO cadauno	1,00	1'260,45	1'260,45
129		SOMMANO cadauno	1,00	299,50	299,50
128		SOMMANO cadauno	1,00	401,14	401,14
130.Degli Operai 65	Sostituzione tubo di allaccio al contatore	SOMMANO cadauno	1,00	136,60	136,60
129		SOMMANO cadauno	1,00	309,90	309,90
131.Bovio 25	Nuovo allaccio idrico al magazzino Giuliano rimasto senza acqua in conseguenza dell'annullamento del tratto di tubo in ghisa che perdeva dentro il tunnel del torrente Falconello	SOMMANO cadauno	1,00	312,15	312,15
130		SOMMANO cadauno	1,00	102,37	102,37
132.Ricc_Le ntini_Giuliano	Riparazione perdita sulla tubazione da 70 mm che si dirige verso le case del Biviere. La perdita era oltre la strada ragusana in corrispondenza della 1° curva della SP 67	SOMMANO cadauno	1,00	412,74	412,74
131		SOMMANO cadauno	1,00	513,54	513,54
133.SP		SOMMANO cadauno	1,00		
67_Ponte_De p	Riparazione perdita idrica mediante la sostituzione di un tratto di tubazione da 13 mm	SOMMANO cadauno	1,00		
132		SOMMANO cadauno	1,00		
134.Duca_Ge nova	Indagine sul circuito idrico del quartiere Porrazzeto	SOMMANO cadauno	1,00		
133		SOMMANO cadauno	1,00		
135.Piazzale Cimitero	Lavori di realizzazione by-pass con la zona bassa all'angolo fra le vie Sant'Eligio e Legnano, riparazione perdita via Sant'Eligio	SOMMANO cadauno	1,00		
134		SOMMANO cadauno	1,00		
136.S_Eligio _Legnano	Riparazione perdita davanti al centro dialisi su tubo da 1"	SOMMANO cadauno	1,00		
135		SOMMANO cadauno	1,00		
137.Patti_Dia lisi	Riparazione perdita idrica mediante la sostituzione di un tratto di tubazione da 13 mm	SOMMANO cadauno	1,00		
136		SOMMANO cadauno	1,00		
138.Elba		SOMMANO cadauno	1,00		
137	Riparazione perdita su tubazione da 13 mm.	SOMMANO cadauno	1,00		
139.Rossini 41		SOMMANO cadauno	1,00		
138	Riparazione perdita idrica su tubazione da 13 mm	SOMMANO cadauno	1,00		
140.Licata 16		SOMMANO cadauno	1,00		
139	Riparazione perdita all'interno del pozzetto Gallo ubicato in corrispondenza del bar-tabaccheria di Adamo Santagati	SOMMANO cadauno	1,00		
141.Ricc_Le ntini		SOMMANO cadauno	1,00		
140	Riparazione perdita idrica su tubazione da 13 mm mediante apposizione di un collarino	SOMMANO cadauno	1,00		
142.Conte Alaimo 175		SOMMANO cadauno	1,00		
141	Riparazione perdita idrica mediante la sostituzione di un tratto di tubazione da 13 mm e nuovo allaccio al contatore	SOMMANO cadauno	1,00		
143.Gorizia 101		SOMMANO cadauno	1,00		
142	Riparazione perdita su tubazione da 1/2" mediante apposizione di un collarino	SOMMANO cadauno	1,00		
144.Dei		SOMMANO cadauno	1,00		
		A R I P O R T A R E			99'063,45

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			99'063,45
Profughi 65 143 145.S_G_Giusto	Riparazione perdita idrica mediante la sostituzione di un tratto di tubazione da 13 mm. Riparazione della tubazione da 1" e 1/4 che scende lungo il muro del cimitero	SOMMANO cadauno 1,00	408,95	408,95
144 146.Legnano 11	Sostituzione tratto di tubazione capillare da 3/4" in pessime condizioni che dirama diversi allacci al contatore	SOMMANO cadauno 1,00	728,74	728,74
145 147.Montegrappa 77	Rifacimento n. 2 allacci al contatore	SOMMANO cadauno 1,00	1'248,63	1'248,63
146 148.Vittorio Veneto	Riparazione perdita su tubazione da 3/4" con sostituzione di un tratto di tubo	SOMMANO cadauno 1,00	429,69	429,69
147 149.Monte Grappa 35 148	Riparazione perdita idrica su tubazione da 13 mm	SOMMANO cadauno 1,00	332,39	332,39
148 150.Tevere 149	Riparazione perdita su tubazione da 3/4" mediante apposizione di un collarino	SOMMANO cadauno 1,00	194,61	194,61
149 151.Ripristino	Ripristini manto stradale con utilizzo di asfalto a freddo	SOMMANO cadauno 1,00	213,69	213,69
Mag_Giuliano 150	Ripristini marciapiede per precedente remota riparazione	SOMMANO cadauno 1,00	203,47	203,47
152.Ripristino Forli 151	Sostituzione tratto di tubazione in pessimo stato dal quale originava infiltrazione d'acqua in un edificio privato di via Allende 10	SOMMANO cadauno 1,00	1'920,68	1'920,68
153.Allende 10 152	Sostituzione tubo di allaccio al contatore	SOMMANO cadauno 1,00	327,58	327,58
154.Muzio Scevola 153	Riparazione perdita idrica e chiusura presa per casa non abitata	SOMMANO cadauno 1,00	170,83	170,83
155.Macello 21bis 154	Ripristino telaio caditoia acque piovane	SOMMANO cadauno 1,00	247,74	247,74
156.Paradiso 155	Ripristino chiusino rete fognaria	SOMMANO cadauno 1,00	123,87	123,87
157.Alfieri 156	Riparazione perdita tubo di collegamento al contatore	SOMMANO cadauno 1,00	209,79	209,79
158.Trasimaco 14 157	Riparazione perdite idriche su tubazioni da 13 mm	SOMMANO cadauno 1,00	891,46	891,46
159.Solferino 40 158	Riparazione perdita su tubazione da 3/4"	SOMMANO cadauno 1,00	318,47	318,47
160.Bricinna 159	Verifica contatori condominiali	SOMMANO cadauno 1,00	75,25	75,25
161.Etna 159 160	Riparazione perdite idriche su tubazioni da 13 mm	SOMMANO cadauno 1,00	139,13	139,13
162.Lisso 84 161	Sostituzione raccorderia del contatore	SOMMANO cadauno 1,00	218,65	218,65
163.Rapisardi 13 162	Rifacimento n. 2 allacci al contatore	SOMMANO cadauno 1,00	472,45	472,45
164.Oberdan 163 165.Belvedere	Ripristino marciapiede per precedente riparazione idrica	SOMMANO cadauno 1,00	231,92	231,92
31 164 166.Matteotti	Riparazione perdita dentro la cassetta del contatore	SOMMANO cadauno 1,00	208,53	208,53
	A R I P O R T A R E			108'379,97

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			108'379,97
16	Rimozione materiale di rifiuto			
165	SOMMANO cadauno	1,00	142,85	142,85
167.Legnano	Riparazione perdita dentro la cassetta del contatore			
166	SOMMANO cadauno	1,00	101,10	101,10
168.Matteotti				
37	Operaio Qualificato			
167	SOMMANO h	48,00	26,06	1'250,88
Op.Qualif.				
168	Operaio (media fra l'operaio Comune e l'operaio qualificato)			
Operaio	SOMMANO h	41,00	24,74	1'014,34
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>			110'889,14
	RIBASSO del 10% da considerare su euro			110'889,14
	<b>T O T A L E euro</b>			110'889,14
				
				
	A R I P O R T A R E			



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>			
	<b><u>RIEPILOGO FINALE</u></b>			
	Tipologia Appalto: a Misura Tipologia Offerta: Unico Ribasso  <b>LAVORI A MISURA euro</b> RIBASSO del 10% da applicare su euro 110'889,14 = euro			110'889,14 -11'088,91
	<b>PER LAVORI A MISURA euro</b>			99'800,23
	<b>TOTALE euro</b>			99'800,23
	<b><u>RIEPILOGO SAL</u></b>			
	SAL n.1 A TUTTO IL 16/05/2023 euro 58 408.56 - differenza SAL precedente euro			58'408,56
	SAL n.2 A TUTTO IL 28/07/2023 euro 79 971.87 - differenza SAL precedente euro			21'563,31
	SAL n.3 A TUTTO IL 13/09/2023 euro 99 800.23 - differenza SAL precedente euro			19'828,36
	<b>TOTALE euro</b>			99'800,23
	Data, 13/09/2023			
	L'Impresa  Il Direttore dei Lavori    <b>DOTT. BUFOLINO FILADELFO</b> <b>TRASPORTI E MOVIMENTO TERRA</b> Via Pretello, 1 - LENTINI (SR) C.F.: BFL FDL 71R08 E532Y Partita IVA 01456350890			
	<b>A RIPORTARE</b>			



**COMUNE DI LENTINI**  
Libero Consorzio di Siracusa

pag. 12

# REGISTRO DI CONTABILITA'

**OGGETTO:** LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE -

**COMMITTENTE:** COMUNE DI LENTINI

**IMPRESA:** Bufolino Filadelfo

Registro di Contabilità n. 3 composto da n. 5 pagine

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**







**BUFOLINO FILADELFO**  
TRASPORTI E MOVIMENTO TERRA  
Via Indella, 1 - LENTINI (SR)  
C.F. BFL FDL 71R08 E532Y  
Partita IVA 01456350890

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						88'857,63	
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
120 120.Licata_p anificio 13/09/2023	Riparazione perdita su tubazione da 1/2" mediante apposizione di un collarino SOMMANO cadauno	2	18	1,00		194,61	194,61	
121 121.Pier Capponi 70 13/09/2023	Riparazione perdita su tubazione da 3/4" SOMMANO cadauno	2	18	1,00		433,49	433,49	
122 122.Zara 31 13/09/2023	Sostituzione tubo di allaccio al contatore SOMMANO cadauno	2	18	1,00		427,67	427,67	
123 123.Teocle 13/09/2023	Riparazione perdita idrica mediante la sostituzione di un tratto di tubazione da 13 mm SOMMANO cadauno	2	18	1,00		551,28	551,28	
124 124.Ercole 13/09/2023	Riparazione perdita idrica mediante la sostituzione di un tratto di tubazione da 13 mm SOMMANO cadauno	2	18	1,00		302,28	302,28	
125 125.Alessand ria 3 13/09/2023	Riparazione perdita dentro la cassetta del contatore SOMMANO cadauno	2	18	1,00		104,90	104,90	
126 126.Complet Ricc_Lentini 13/09/2023	Completamento lavori in via Riccardo da Lentini angolo via Degli Esportatori di cui alla precedente voce n. 119 SOMMANO cadauno	2	18	1,00		2'200,17	2'200,17	
127 127.Cimitero Cam_Mort 13/09/2023	Riparazione perdita idrica mediante la sostituzione di un tratto di tubazione da 13 mm SOMMANO cadauno	2	18	1,00		211,31	211,31	
128 128.Sassari 44 13/09/2023	Riparazione perdita su tubazione da 3/4" SOMMANO cadauno	2	18	1,00		238,89	238,89	
129 129.Agnone 13/09/2023	Sostituzione linea di allaccio al contatore, compresi lavori sul tubo portante da 19 mm SOMMANO cadauno	2	18	1,00		636,47	636,47	
130 130.Degli Opcriai 65 13/09/2023	Riparazione perdita su tubazione da 1/2" mediante apposizione di un collarino SOMMANO cadauno	2	19	1,00		1'143,85	1'143,85	
131 131.Bovio 25 13/09/2023	Sostituzione tubo di allaccio al contatore SOMMANO cadauno	2	19	1,00		223,71	223,71	
132 132.Ricc_Le ntini_Giuliano 13/09/2023	Nuovo allaccio idrico al magazzino Giuliano rimasto senza acqua in conseguenza dell'annullamento del tratto di tubo in ghisa che perdeva dentro il tunnel del torrente Falconello SOMMANO cadauno	2	19	1,00		971,23	971,23	
133 133.SP 67_Ponte_De p 13/09/2023	Riparazione perdita sulla tubazione da 70 mm che si dirige verso le case del Biviere. La perdita era oltre la strada ragusana in corrispondenza della 1° curva della SP 67 SOMMANO cadauno	2	19	1,00		731,09	731,09	
134 134.Duca_Ge nova 13/09/2023	Riparazione perdita idrica mediante la sostituzione di un tratto di tubazione da 13 mm SOMMANO cadauno	2	19	1,00		157,09	157,09	
135 135.Piazzale	Indagine sul circuito idrico del quartiere Portazzeto SOMMANO cadauno	2	19	1,00		194,61	194,61	
	Lavori di realizzazione by-pass con la zona bassa all'angolo fra le vie Sant'Eligio e Legnano, riparazione perdita via Sant'Eligio SOMMANO cadauno	2	19	1,00		1'260,45	1'260,45	
	A RIPORTARE						98'840,73	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						98'840,73	
Cimitero 13/09/2023 136	Riparazione perdita davanti al centro dialisi su tubo da 1" SOMMANO cadauno	2	19	1,00		299,50	299,50	
136.S_Eligio Legnano 13/09/2023 137	Riparazione perdita idrica mediante la sostituzione di un tratto di tubazione da 13 mm SOMMANO cadauno	2	19	1,00		401,14	401,14	
137.Patti_Dia lisi 13/09/2023 138	Riparazione perdita su tubazione da 13 mm. SOMMANO cadauno	2	19	1,00		136,60	136,60	
138.Elba 13/09/2023 139	Riparazione perdita idrica su tubazione da 13 mm SOMMANO cadauno	2	20	1,00		309,90	309,90	
139.Rossini 41 13/09/2023 140	Riparazione perdita all'interno del pozzetto Gallo ubicato in corrispondenza del bar-tabaccheria di Adamo Santagati SOMMANO cadauno	2	20	1,00		312,15	312,15	
140.Licata 13/09/2023 141	Riparazione perdita idrica su tubazione da 13 mm mediante apposizione di un collarino SOMMANO cadauno	2	20	1,00		102,37	102,37	
141.Ricc_Le ntini 13/09/2023 142	Riparazione perdita idrica mediante la sostituzione di un tratto di tubazione da 13 mm e nuovo allaccio al contatore SOMMANO cadauno	2	20	1,00		412,74	412,74	
142.Conte Alaimo 175 13/09/2023 143	Riparazione perdita su tubazione da 1/2" mediante apposizione di un collarino SOMMANO cadauno	2	20	1,00		513,54	513,54	
143.Gorizia 101 13/09/2023 144	Riparazione perdita idrica mediante la sostituzione di un tratto di tubazione da 13 mm. Riparazione della tubazione da 1" e 1/4 che scende lungo il muro del cimitero SOMMANO cadauno	2	20	1,00		408,95	408,95	
144.Dei Profughi 65 13/09/2023 145	Sostituzione tratto di tubazione capillare da 3/4" in pessime condizioni che dirama diversi allacci al contatore SOMMANO cadauno	2	20	1,00		728,74	728,74	
145.S_G_Giu sto 13/09/2023 146	Rifacimento n. 2 allacci al contatore SOMMANO cadauno	2	20	1,00		1'248,63	1'248,63	
146.Legnano 11 13/09/2023 147	Riparazione perdita su tubazione da 3/4" con sostituzione di un tratto di tubo SOMMANO cadauno	2	20	1,00		429,69	429,69	
147.Montegr appa 77 13/09/2023 148	Riparazione perdita idrica su tubazione da 13 mm SOMMANO cadauno	2	20	1,00		332,39	332,39	
148.Vittorio Veneto 13/09/2023 149	Riparazione perdita su tubazione da 3/4" mediante apposizione di un collarino SOMMANO cadauno	2	21	1,00		194,61	194,61	
149.Monte Grappa 35 13/09/2023 150	Ripristini manto stradale con utilizzo di asfalto a freddo SOMMANO cadauno	2	21	1,00		213,69	213,69	
150.Tevere 13/09/2023 151	Ripristini marciapiede per precedente remota riparazione SOMMANO cadauno	2	21	1,00		203,47	203,47	
151.Ripristin o Mag_Giulian o 13/09/2023	Sostituzione tratto di tubazione in pessimo stato dal quale originava infiltrazione d'acqua in un edificio privato di via Allende 10 SOMMANO cadauno	2	21	1,00		1'920,68	1'920,68	
	Sostituzione tubo di allaccio al contatore SOMMANO cadauno	2	21	1,00		327,58	327,58	
	A R I P O R T A R E						107'337,10	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						107'337,10	
152 152.Ripristino Forli 13/09/2023	Riparazione perdita idrica e chiusura presa per casa non abitata SOMMANO cadauno	2	21	1,00		170,83	170,83	
153 153.Allende 10 13/09/2023	Ripristino telaio caditoia acque piovane SOMMANO cadauno	2	21	1,00		247,74	247,74	
154 154.Muzio Scevola 13/09/2023	Riparazione perdita tubo di collegamento al contatore SOMMANO cadauno	2	21	1,00		209,79	209,79	
155 155.Macello 21bis 13/09/2023	Riparazione perdite idriche su tubazioni da 13 mm SOMMANO cadauno	2	21	1,00		891,46	891,46	
156 156.Paradiso 13/09/2023	Riparazione perdita su tubazione da 3/4" SOMMANO cadauno	2	21	1,00		318,47	318,47	
157 157.Paradiso 13/09/2023	Verifica contatori condominiali SOMMANO cadauno	2	22	1,00		75,25	75,25	
158 158.Alfieri 13/09/2023	Riparazione perdite idriche su tubazioni da 13 mm SOMMANO cadauno	2	22	1,00		139,13	139,13	
159 159.Trasimac o 14 13/09/2023	Sostituzione raccorderia del contatore SOMMANO cadauno	2	22	1,00		218,65	218,65	
160 160.Solferino 40 13/09/2023	Rifacimento n. 2 allacci al contatore SOMMANO cadauno	2	22	1,00		472,45	472,45	
161 161.Solferino 40 13/09/2023	Ripristino marciapiede per precedente riparazione idrica SOMMANO cadauno	2	22	1,00		231,92	231,92	
162 162.Bricinna 13/09/2023	Riparazione perdita dentro la cassetta del contatore SOMMANO cadauno	2	22	1,00		208,53	208,53	
163 163.Etna 159 13/09/2023	Rimozione materiale di rifiuto SOMMANO cadauno	2	22	1,00		142,85	142,85	
164 164.Lisso 84 13/09/2023	Riparazione perdita dentro la cassetta del contatore SOMMANO cadauno	2	22	1,00		101,10	101,10	
165 165.Rapisardi 13 13/09/2023								
166 166.Oberdan 13/09/2023								
167 167.Belvedere 31 13/09/2023								
168 168.Matteotti 16 13/09/2023								
169 169.Legnano 13/09/2023								
170 170.Matteotti 37 13/09/2023								
	A RIPORTARE						110'889,14	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						110'889,14	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						22'031,51	
	TOTALE euro						110'889,14	
	<p>Data, 13/09/2023</p> <p style="text-align: center;">L'Impresa</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori</p>  <p>In data ___/___/___ e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. ___ per un importo di euro</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori</p>   <p style="text-align: center;">             COMUNE DI BUFALINO            PIAZZA S. MARTINO 10 - 05010 BUFALINO (GR)            C.F. 01456350699            Partita IVA 01456350699         </p>							
	A RIPORTARE						110'889,14	

0,00





# ANALISI DEI PREZZI

**OGGETTO:** LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE -

**COMMITTENTE:** COMUNE DI LENTINI

Data, 13/09/2023

**IL TECNICO**  
  
  
ING. GIUSEPPE MADELLA  
TRASPORTI E MOVIMENTO TERZA  
Via S. Felice, 1 - LENTINI (SR)  
C.F.: BFL FDL 71R03 E5327  
Partita IVA 01456350890

Num,Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
Nr. 116 118.Castellaccio	Creazione di una nuova linea idrica per apertura di un nuovo rubinetto nella parte alta del Castellaccio a partire dalla stradella che si inoltra verso il Serbatoio Crocifisso <b>ELEMENTI:</b>				
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	4,000	26,06	104,24	---
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	8,000	23,43	187,44	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml	50,000	1,20	60,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.13] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 13 cad.	1,000	5,00	5,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.TES.13] TES in ottone/ferro mannesmann/PEAD del Ø 13 mm su tutte le ... cadauno	1,000	6,00	6,00	---
	(E) [Mat.Racc.ot.gom.1/2"] raccordo a gomito in ottone/zincato per tubi in polietilene ... cad.	1,000	5,00	5,00	---
	(E) [Mat.Racc.Rubin_TuboG] Rubinetto per attacco tubo di gomma da 1/2" cad.	1,000	5,00	5,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.s13] Passante a sfera da 13 mm cad.	1,000	4,00	4,00	---
	Sommano euro			376,68	
	Spese Generali 15.00% * (376.68) euro			56,50	
	Sommano euro			433,18	
	Utili Impresa 10% * (433.18) euro			43,32	
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			<b>476,50</b>	
Nr. 117 119.Da Lentini_Esport	Annullamento tratto di tubazione in ghisa da mm. 125 che attraversa il fognone falconello in corrispondenza degli ingressi del supermercato Penny Market e della segheria frontista ... on una valvola esistente all'interno di un vecchio pozzetto di ispezione ubicato davanti all'ingresso del supermercato. <b>ELEMENTI:</b>				
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	18,000	26,06	469,08	---
	(E) [Nolo.Esc.5000] Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 5000 compres ... ora	14,000	60,00	840,00	---
	(F) [Op.Comune] Operaio Comune h	20,000	23,43	468,60	---
	(E) [Nolo.Aut.>35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile superiore a 35 Q.li ora	2,000	100,00	200,00	---
	(E) [0003.01.01.002] Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolment ... di cui MDQ= 2.930%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³	3,000	143,75	431,25	---
	(E) [Mat.Racc.Ji_Bo120] Giunto in ghisa sferoidale, bullonato per raccordo tubazioni ... cad.	1,000	90,00	90,00	---
	(E) [Mat.Racc.flange] Flange per otturazione uscite pezzi speciali rete idrica Kg.	2,000	10,00	20,00	---
	(E) [Mat.Racc.bulloni] Bulloni per flange Kg.	2,000	10,00	20,00	---
	(E) [Mat.Racc.Guarniz_Fla] Guarnizione per flangia per tubazioni DN 100-150 cad.	1,000	5,00	5,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Riduz] Riduzione in ottone/zincata da 4" a 1" e 1/4 cadauno	1,000	70,00	70,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.big.63] Raccordo in PEAD di qualsiasi tipo per tubi PEAD del Ø 63 mm ... cadauno	2,000	20,00	40,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.TES.63] TES in ottone/ferro mannesmann/PEAD del Ø 63 mm su tutte le ... cadauno	1,000	22,00	22,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Riduzi4] Riduzione in ottone/zincata da 2" a 1" cadauno	1,000	10,00	10,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.32] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 32 mm cad.	2,000	8,00	16,00	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.32] Tubo in PEAD del diametro esterno di 32 mm ml	4,000	2,00	8,00	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.63] Tubo in PEAD del diametro esterno di 63 mm ml	16,000	8,00	128,00	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	4,000	5,00	20,00	---
	(E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggettamento d'acqua h	4,000	3,00	12,00	---
	Sommano euro			2'869,93	
	Spese Generali 15.00% * (2 869.93) euro			430,49	
	Sommano euro			3'300,42	
	Utili Impresa 10% * (3 300.42) euro			330,04	
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			<b>3'630,46</b>	
Nr. 118 120.Licata_p anificio	Riparazione perdita su tubazione da 1/2" mediante apposizione di un collarino <b>ELEMENTI:</b>				
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	2,000	26,06	52,12	---
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	4,000	23,43	93,72	---
	(E) [Mat.Raccordi.coll_fa] collare di riparazione a 1 tirante per tubazioni da 1/2" a 1 ... cad.	1,000	8,00	8,00	---
	Sommano euro			153,84	
	Spese Generali 15.00% * (153.84) euro			23,08	
	Sommano euro			176,92	
	<b>A RIPORTARE</b>			<b>176,92</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			176,92	
	Utili Impresa 10% * (176.92) euro			17,69	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			194,61	
Nr. 119 121.Pier Capponi 70	Riparazione perdita su tubazione da 3/4" <b>E L E M E N T I:</b> (E) [O.Q.] Operaio Qualificato ora (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [Mat.Raccordi.Pas.sfc] Passante a sfera da 3/4" cad. (E) [Mat.Raccordi.big.25] Raccordo in PEAD di qualsiasi tipo per tubi PEAD del Ø 25 mm cadauno (E) [Mat.PEAD.Tubo.25] Tubo in PEAD del diametro esterno di 25 mm ml (E) [Mat.Racc.ot.gom.3/4"] raccordo a gomito in ottone/zincato per tubi in polietilene ... cad. (E) [Mat.Raccordi.ot.3/4] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 3/4" cad. (E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	4,000 8,000 1,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000	26,06 23,43 6,00 7,00 1,50 6,00 6,00 5,00	104,24 187,44 6,00 14,00 3,00 6,00 12,00 10,00	--- --- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			342,68	
	Spese Generali 15.00% * (342.68) euro			51,40	
	Sommano euro			394,08	
	Utili Impresa 10% * (394.08) euro			39,41	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			433,49	
Nr. 120 122.Zara 31	Sostituzione tubo di allaccio al contatore <b>E L E M E N T I:</b> (E) [O.Q.] Operaio Qualificato ora (E) [Op.Comune] Operaio Comune h (E) [Mat.Racc.ot.gom.1/2"] raccordo a gomito in ottone/zincato per tubi in polietilene ... cad. (E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora (E) [Mat.Raccordi.ot.13] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 13 cad. (E) [Mat.Raccordi.Pas.s13] Passante a sfera da 13 mm cad. (E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml (E) [Mat.Racc.nipplo] Nipplo per tubi da 13 o da 25 mm in acciaio cad. (E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggotamento d'acqua h	4,000 8,000 1,000 2,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000	26,06 23,43 5,00 5,00 5,00 4,00 1,20 3,00 3,00	104,24 187,44 5,00 10,00 15,00 8,00 2,40 3,00 3,00	--- --- --- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			338,08	
	Spese Generali 15.00% * (338.08) euro			50,71	
	Sommano euro			388,79	
	Utili Impresa 10% * (388.79) euro			38,88	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			427,67	
Nr. 121 123.Teocle	Riparazione perdita idrica mediante la sostituzione di un tratto di tubazione da 13 mm <b>E L E M E N T I:</b> (E) [O.Q.] Operaio Qualificato ora (E) [Op.Comune] Operaio Comune h (E) [Nolo.Esc.5000] Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 5000 compres ... ora (E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora (E) [Mat.Raccordi.ot.13] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 13 cad. (E) [Mat.Raccordi.Pas.s13] Passante a sfera da 13 mm cad. (E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml (E) [Mat.Racc.nipplo] Nipplo per tubi da 13 o da 25 mm in acciaio cad. (E) [Mat.Raccordi.big.20] Raccordo in PEAD di qualsiasi tipo per tubi PEAD del Ø 20mm. cadauno	4,000 5,000 3,000 2,000 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000	26,06 23,43 60,00 5,00 5,00 4,00 1,20 3,00 5,00	104,24 117,15 180,00 10,00 10,00 4,00 2,40 3,00 5,00	--- --- --- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			435,79	
	Spese Generali 15.00% * (435.79) euro			65,37	
	Sommano euro			501,16	
	Utili Impresa 10% * (501.16) euro			50,12	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			551,28	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 122 124.Ercole	Riparazione perdita idrica mediante la sostituzione di un tratto di tubazione da 13 mm <b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	3,000	26,06	78,18	---
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	6,000	23,43	140,58	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	1,000	5,00	5,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.13] raccordi in ottone per tubi in polietilene IID da 13 cad.	2,000	5,00	10,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.s13] Passante a sfera da 13 mm cad.	1,000	4,00	4,00	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml	1,000	1,20	1,20	---
	Sommano euro			238,96	
	Spese Generali 15.00% * (238.96) euro			35,84	
	Sommano euro			274,80	
	Utili Impresa 10% * (274.80) euro			27,48	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>302,28</b>	
Nr. 123 125.Alessand ria 3	Riparazione perdita dentro la cassetta del contatore <b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	1,000	26,06	26,06	---
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	2,000	23,43	46,86	---
	(E) [Mat.Racc.codolo] Codolo in ottone per collegamento contatore completo di dado ... cadauno	2,000	3,00	6,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.s13] Passante a sfera da 13 mm cad.	1,000	4,00	4,00	---
	Sommano euro			82,92	
	Spese Generali 15.00% * (82.92) euro			12,44	
	Sommano euro			95,36	
	Utili Impresa 10% * (95.36) euro			9,54	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>104,90</b>	
Nr. 124 126.Complet _Ricc_Lentin i	Completamento lavori in via Riccardo da Lentini angolo via Degli Esportatori di cui alla precedente voce n. 119 <b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	3,000	26,06	78,18	---
	(E) [Nolo.Esc.5000] Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 5000 compres ... ora	3,000	60,00	180,00	---
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	3,000	23,43	70,29	---
	(E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora	3,000	40,00	120,00	---
	(E) [Mat.Racc.codolo] Codolo in ottone per collegamento contatore completo di dado ... cadauno	2,000	3,00	6,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.s13] Passante a sfera da 13 mm cad.	1,000	4,00	4,00	---
	(E) [Nolo.Esc.bobcat] Nolo a caldo di mini Pala/escavatore tipo bobcat compreso ca ... ora	2,000	50,00	100,00	---
	(E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora	2,000	40,00	80,00	---
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	2,000	23,43	46,86	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	2,000	26,06	52,12	---
	(E) [Mat.Edile.Misto_Aren] Misto di cava di natura arenaria Mc.	1,500	25,00	37,50	---
	(E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora	4,000	40,00	160,00	---
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	7,000	23,43	164,01	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	5,000	26,06	130,30	---
	(E) [Nolo.Esc.bobcat] Nolo a caldo di mini Pala/escavatore tipo bobcat compreso ca ... ora	3,000	50,00	150,00	---
	(E) [Mat.Congl.Bit.Tappet] Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso per strat ... tonn..	4,000	90,00	360,00	---
	Sommano euro			1'739,26	
	Spese Generali 15.00% * (1 739.26) euro			260,89	
	Sommano euro			2'000,15	
	Utili Impresa 10% * (2 000.15) euro			200,02	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>2'200,17</b>	
Nr. 125	Riparazione perdita idrica mediante la sostituzione di un tratto di tubazione da 13 mm				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
127.Cimitero Cam_Mort	<b>E L E M E N T I:</b> (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Op.Comune] Operaio Comune h (E) [Mat.Raccordi.ot.13] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 13 cad. (E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml	2,000 4,000 4,000 1,000	26,06 23,43 5,00 1,20	52,12 93,72 20,00 1,20	--- --- --- ---
	Sommano euro			167,04	
	Spese Generali 15.00% * (167.04) euro			25,06	
	Sommano euro			192,10	
	Utili Impresa 10% * (192.10) euro			19,21	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>211,31</b>	
Nr. 126 128.Sassari 44	Riparazione perdita su tubazione da 3/4" <b>E L E M E N T I:</b> (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [Mat.Raccordi.Pas.sfe] Passante a sfera da 3/4" cad. (E) [Mat.PEAD.Tubo.25] Tubo in PEAD del diametro esterno di 25 mm ml (E) [Mat.Raccordi.ot.3/4] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 3/4" cad. (E) [Nolo.Gruppo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	2,000 4,000 1,000 2,000 4,000 2,000	26,06 23,43 6,00 1,50 6,00 5,00	52,12 93,72 6,00 3,00 24,00 10,00	--- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			188,84	
	Spese Generali 15.00% * (188.84) euro			28,33	
	Sommano euro			217,17	
	Utili Impresa 10% * (217.17) euro			21,72	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>238,89</b>	
Nr. 127 129.Agnone 129	Sostituzione linea di allaccio al contatore, compresi lavori sul tubo portante da 19 mm <b>E L E M E N T I:</b> (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [Nolo.Esc.5000] Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 5000 compres ... ora (E) [Nolo.Gruppo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora (E) [Mat.Raccordi.ot.3/4] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 3/4" cad. (E) [Mat.Raccordi.Pas.sfe] Passante a sfera da 3/4" cad. (E) [Mat.Raccordi.TES.25] TES in ottone/ferro mannesmann/PEAD del Ø 25 mm su tutte le ... cadauno (E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml (E) [Mat.Raccordi.Riduzi5] Riduzione in ottone/zincata da 3/4" a 1/2" cadauno (E) [Mat.Racc.nipplo] Nipplo per tubi da 13 o da 25 mm in acciaio cad. (E) [Mat.Raccordi.big.20] Raccordo in PEAD di qualsiasi tipo per tubi PEAD del Ø 20mm. cadauno (E) [Mat.Raccordi.ot.13] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 13 cad.	5,000 8,000 2,000 3,000 2,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000	26,06 23,43 60,00 5,00 6,00 6,00 8,00 1,20 4,00 3,00 5,00 5,00	130,30 187,44 120,00 15,00 12,00 6,00 8,00 2,40 4,00 3,00 5,00 10,00	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			503,14	
	Spese Generali 15.00% * (503.14) euro			75,47	
	Sommano euro			578,61	
	Utili Impresa 10% * (578.61) euro			57,86	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>636,47</b>	
Nr. 128 130.Degli Operai 65	Riparazione perdita su tubazione da 1/2" mediante apposizione di un collarino <b>E L E M E N T I:</b> (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Op.Comune] Operaio Comune h (E) [Mat.Raccordi.coll_fa] collare di riparazione a 1 tirante per tubazioni da 1/2" a 1 ... cad. (E) [Nolo.Esc.5000] Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 5000 compres ... ora (E) [Nolo.Esc.5000] Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 5000 compres ... ora (E) [Nolo.Gruppo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora (E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora	7,000 8,000 1,000 2,000 2,000 2,000 1,000	26,06 23,43 8,00 60,00 60,00 5,00 40,00	182,42 187,44 8,00 120,00 120,00 10,00 40,00	--- --- --- --- --- --- ---
	<b>A R I P O R T A R E</b>			<b>667,86</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			667,86	
	(E) [Mat.Edile.Misto_Aren] Misto di cava di natura arenaria Mc.	1,500	25,00	37,50	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml	2,000	1,20	2,40	---
	(E) [Mat.Raccordi.big.20] Raccordo in PEAD di qualsiasi tipo per tubi PEAD del Ø 20mm. cadauno	1,000	5,00	5,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.13] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 13 cad.	2,000	5,00	10,00	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	3,000	26,06	78,18	---
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	3,000	23,43	70,29	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	3,000	5,00	15,00	---
	(E) [Nolo.Mat.Demoliti] Nolo di Martelletto elettrico demolitore di qualunque peso ... h	2,000	5,00	10,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.coll_fa] collare di riparazione a 1 tirante per tubazioni da 1/2" a 1 ... cad.	1,000	8,00	8,00	---
	Sommano euro			904,23	
	Spese Generali 15.00% * (904.23) euro			135,63	
	Sommano euro			1'039,86	
	Utili Impresa 10% * (1 039.86) euro			103,99	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>1'143,85</b>	
Nr. 129 131.Bovio 25	Sostituzione tubo di allaccio al contatore <b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	2,000	26,06	52,12	---
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	4,000	23,43	93,72	---
	(E) [Mat.Racc.ot.gom,1/2"] raccordo a gomito in ottone/zincato per tubi in polietilene ... cad.	1,000	5,00	5,00	---
	(E) [Mat.Racc.codolo] Codolo in ottone per collegamento contatore completo di dado ... cadauno	2,000	3,00	6,00	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	1,000	5,00	5,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.13] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 13 cad.	1,000	5,00	5,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.s13] Passante a sfera da 13 mm cad.	2,000	4,00	8,00	---
	(E) [Mat.Racc.prolunga] Prolunga in ottone di lunghezza da 1 a 5 cm per tubazioni da ... cad.	1,000	2,00	2,00	---
	Sommano euro			176,84	
	Spese Generali 15.00% * (176.84) euro			26,53	
	Sommano euro			203,37	
	Utili Impresa 10% * (203.37) euro			20,34	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>223,71</b>	
Nr. 130 132.Ricc_Le ntini_Giuliano	Nuovo allaccio idrico al magazzino Giuliano rimasto senza acqua in conseguenza dell'annullamento del tratto di tubo in ghisa che perdeva dentro il tunnel del torrente Falconello <b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	6,000	26,06	156,36	---
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	7,000	23,43	164,01	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.s13] Passante a sfera da 13 mm cad.	1,000	4,00	4,00	---
	(E) [Nolo.Esc.5000] Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 5000 compres ... ora	5,000	60,00	300,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.32] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 32 mm cad.	1,000	8,00	8,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.13] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 13 cad.	4,000	5,00	20,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Riduzi1] Riduzione in ottone/zincata da 1" a 1/2" cadauno	1,000	5,00	5,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.big.20] Raccordo in PEAD di qualsiasi tipo per tubi PEAD del Ø 20mm. cadauno	2,000	5,00	10,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.TES.13] TES in ottone/ferro mannesmann/PEAD del Ø 13 mm su tutte le ... cadauno	1,000	6,00	6,00	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml	12,000	1,20	14,40	---
	(E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora	2,000	40,00	80,00	---
	Sommano euro			767,77	
	Spese Generali 15.00% * (767.77) euro			115,17	
	Sommano euro			882,94	
	Utili Impresa 10% * (882.94) euro			88,29	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>971,23</b>	
Nr. 131 133.SP 67_Ponte_De	Riparazione perdita sulla tubazione da 70 mm che si dirige verso le case del Biviere. La perdita era oltre la strada ragusana in corrispondenza della 1° curva della SP 67 <b>E L E M E N T I:</b>				
	<b>A RIPO RTARE</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
p	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	6,000	26,06	156,36	---
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	6,000	23,43	140,58	---
	(E) [Nolo.Esc.5000] Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 5000 compres ... ora	4,000	60,00	240,00	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	3,000	5,00	15,00	---
	(E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggotamento d'acqua h	2,000	3,00	6,00	---
	(E) [Mat.Racc.Coll.1.60] collare di riparazione a 1 tirante per tubaz. da DN 60 cad.	1,000	20,00	20,00	---
	Sommano euro			577,94	
	Spese Generali 15.00% * (577.94) euro			86,69	
	Sommano euro			664,63	
	Utili Impresa 10% * (664.63) euro			66,46	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>731,09</b>	
Nr. 132 134.Duca_Ge nova	Riparazione perdita idrica mediante la sostituzione di un tratto di tubazione da 13 mm <b>E L E M E N T I :</b>				
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	2,000	26,06	52,12	---
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	2,000	23,43	46,86	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.13] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 13 cad.	2,000	5,00	10,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.s13] Passante a sfera da 13 mm cad.	1,000	4,00	4,00	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml	1,000	1,20	1,20	---
	(E) [Mat.Raccordi.big.20] Raccordo in PEAD di qualsiasi tipo per tubi PEAD del Ø20mm. cadauno	2,000	5,00	10,00	---
	Sommano euro			124,18	
	Spese Generali 15.00% * (124.18) euro			18,63	
	Sommano euro			142,81	
	Utili Impresa 10% * (142.81) euro			14,28	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>157,09</b>	
Nr. 133 135.Piazzale Cimitero	Indagine sul circuito idrico del quartiere Porrazzeto <b>E L E M E N T I :</b>				
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	2,000	26,06	52,12	---
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	4,000	23,43	93,72	---
	(E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggotamento d'acqua h	1,000	3,00	3,00	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	1,000	5,00	5,00	---
	Sommano euro			153,84	
	Spese Generali 15.00% * (153.84) euro			23,08	
	Sommano euro			176,92	
	Utili Impresa 10% * (176.92) euro			17,69	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>194,61</b>	
Nr. 134 136.S_Eligio _Legnano	Lavori di realizzazione by-pass con la zona bassa all'angolo fra le vie Sant'Eligio e Legnano, riparazione perdita via Sant'Eligio <b>E L E M E N T I :</b>				
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	10,000	26,06	260,60	---
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	15,000	23,43	351,45	---
	(E) [Nolo.Esc.5000] Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 5000 compres ... ora	4,000	60,00	240,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.32] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 32 mm cad.	3,000	8,00	24,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.TES.32] TES in ottone/ferro mannesmann/PEAD del Ø 32 mm su tutte le ... cadauno	1,000	10,00	10,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.sf1] Passante a sfera da 1" cad.	1,000	8,00	8,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.sfc] Passante a sfera da 3/4" cad.	1,000	6,00	6,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Riduzi2] Riduzione in ottone/zincata da 1" a 3/4" cadauno	2,000	6,00	12,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.3/4] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 3/4" cad.	3,000	6,00	18,00	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.25] Tubo in PEAD del diametro esterno di 25 mm ml	1,000	1,50	1,50	---
	(E) [Mat.Raccordi.coll_fa] collare di riparazione a 1 tirante per tubazioni da 1/2" a 1 ... cad.	1,000	8,00	8,00	---
	(E) [Mat.Pozzetti.40x40] Fornitura di pozzetto d'ispezione fognario del tipo prefabb ... cadauno	1,000	25,00	25,00	---
	(E) [6.04.02.003] Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a gr ...				
	<b>A R I P O R T A R E</b>			<b>964,55</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCE E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			964,55	
	di cui MDO= 3.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg	5,000	4,87	24,35	---
	(E) [Mat.Edile.malta_sacc] Malta cementizia già dosata e pronta all'uso, fornita in sac ... q.li	0,250	30,00	7,50	---
	Sommano euro			996,40	
	Spese Generali 15.00% * (996.40) euro			149,46	
	Sommano euro			1'145,86	
	Utili Impresa 10% * (1 145.86) euro			114,59	
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			<b>1 260,45</b>	
Nr. 135 137.Patti_Dia lisi	Riparazione perdita davanti al centro dialisi su tubo da 1" <b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	3,000	26,06	78,18	---
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	6,000	23,43	140,58	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	2,000	5,00	10,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.coll_fa] collare di riparazione a 1 tirante per tubazioni da 1/2" a 1 ... cad.	1,000	8,00	8,00	---
	Sommano euro			236,76	
	Spese Generali 15.00% * (236.76) euro			35,51	
	Sommano euro			272,27	
	Utili Impresa 10% * (272.27) euro			27,23	
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			<b>299,50</b>	
Nr. 136 138.Elba	Riparazione perdita idrica mediante la sostituzione di un tratto di tubazione da 13 mm <b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	3,000	26,06	78,18	---
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	4,000	23,43	93,72	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.13] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 13 cad.	2,000	5,00	10,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.s13] Passante a sfera da 13 mm cad.	1,000	4,00	4,00	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml	1,000	1,20	1,20	---
	(E) [Mat.Raccordi.big.20] Raccordo in PEAD di qualsiasi tipo per tubi PEAD del Ø 20mm. cadauno	2,000	5,00	10,00	---
	(E) [Nolo.Esc.5000] Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 5000 compres ... ora	2,000	60,00	120,00	---
	Sommano euro			317,10	
	Spese Generali 15.00% * (317.10) euro			47,57	
	Sommano euro			364,67	
	Utili Impresa 10% * (364.67) euro			36,47	
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			<b>401,14</b>	
Nr. 137 139.Rossini 41	Riparazione perdita su tubazione da 13 mm. <b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	2,000	26,06	52,12	---
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	2,000	23,43	46,86	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.s13] Passante a sfera da 13 mm cad.	1,000	4,00	4,00	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	1,000	5,00	5,00	---
	Sommano euro			107,98	
	Spese Generali 15.00% * (107.98) euro			16,20	
	Sommano euro			124,18	
	Utili Impresa 10% * (124.18) euro			12,42	
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			<b>136,60</b>	
Nr. 138 140.Licata 16	Riparazione perdita idrica su tubazione da 13 mm <b>E L E M E N T I:</b>				
	A RIPORTARE				



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	2,000	26,06	52,12	---
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	2,000	23,43	46,86	---
	(E) [Mat.Raccordi.big.20] Raccordo in PEAD di qualsiasi tipo per tubi PEAD del Ø 20mm. cadauno	2,000	5,00	10,00	---
	(E) [Nolo.Esc.5000] Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 5000 compres ... ora	2,000	60,00	120,00	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	2,000	5,00	10,00	---
	(E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggotamento d'acqua h	2,000	3,00	6,00	---
	Sommano euro			244,98	
	Spese Generali 15.00% * (244.98) euro			36,75	
	Sommano euro			281,73	
	Utili Impresa 10% * (281.73) euro			28,17	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>309,90</b>	
Nr. 139 141.Ricc_Le ntini	Riparazione perdita all'interno del pozzetto Gallo ubicato in corrispondenza del bar-tabaccheria di Adamo Santagati <b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	3,000	26,06	78,18	---
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	6,000	23,43	140,58	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	2,000	5,00	10,00	---
	(E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggotamento d'acqua h	2,000	3,00	6,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.13] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 13 cad.	1,000	5,00	5,00	---
	(E) [Mat.Racc.ot.gom.1/2"] raccordo a gomito in ottone/zincato per tubi in polietilene ... cad.	1,000	5,00	5,00	---
	(E) [Mat.Racc.prolunga] Prolunga in ottone di lunghezza da 1 a 5 cm per tubazioni da ... cad.	1,000	2,00	2,00	---
	Sommano euro			246,76	
	Spese Generali 15.00% * (246.76) euro			37,01	
	Sommano euro			283,77	
	Utili Impresa 10% * (283.77) euro			28,38	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>312,15</b>	
Nr. 140 142.Conte Alaimo 175	Riparazione perdita idrica su tubazione da 13 mm mediante apposizione di un collarino <b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	1,000	26,06	26,06	---
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	2,000	23,43	46,86	---
	(E) [Mat.Raccordi.coll_fa] collare di riparazione a 1 tirante per tubazioni da 1/2" a 1 ... cad.	1,000	8,00	8,00	---
	Sommano euro			80,92	
	Spese Generali 15.00% * (80.92) euro			12,14	
	Sommano euro			93,06	
	Utili Impresa 10% * (93.06) euro			9,31	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>102,37</b>	
Nr. 141 143.Gorizia 101	Riparazione perdita idrica mediante la sostituzione di un tratto di tubazione da 13 mm e nuovo allaccio al contatore <b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	4,000	26,06	104,24	---
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	8,000	23,43	187,44	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.13] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 13 cad.	2,000	5,00	10,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.s13] Passante a sfera da 13 mm cad.	2,000	4,00	8,00	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml	0,500	1,20	0,60	---
	(E) [Mat.Raccordi.big.20] Raccordo in PEAD di qualsiasi tipo per tubi PEAD del Ø 20mm. cadauno	1,000	5,00	5,00	---
	(E) [Mat.Racc.ot.gom.1/2"] raccordo a gomito in ottone/zincato per tubi in polietilene ... cad.	1,000	5,00	5,00	---
	(E) [Mat.Racc.codolo] Codolo in ottone per collegamento contatore completo di dado ... cadauno	2,000	3,00	6,00	---
	Sommano euro			326,28	
	Spese Generali 15.00% * (326.28) euro			48,94	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			<b>375,22</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			375,22	
	Sommano euro			375,22	
	Utili Impresa 10% * (375.22) euro			37,52	
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			412,74	
Nr. 142 144.Dei Profughi 65	Riparazione perdita su tubazione da 1/2" mediante apposizione di un collarino <b>ELEMENTI:</b>				
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	4,000	26,06	104,24	---
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	4,000	23,43	93,72	---
	(E) [Mat.Raccordi.coll_fa] collare di riparazione a 1 tirante per tubazioni da 1/2" a 1 ... cad.	1,000	8,00	8,00	---
	(E) [Nolo.Esc.5000] Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 5000 compres ... ora	3,000	60,00	180,00	---
	(E) [Nolo,Gruppo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	4,000	5,00	20,00	---
	Sommano euro			405,96	
	Spese Generali 15.00% * (405.96) euro			60,89	
	Sommano euro			466,85	
	Utili Impresa 10% * (466.85) euro			46,69	
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			513,54	
Nr. 143 145.S_G_Giu sto	Riparazione perdita idrica mediante la sostituzione di un tratto di tubazione da 13 mm. Riparazione della tubazione da 1" e 1/4 che scende lungo il muro del cimitero <b>ELEMENTI:</b>				
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	4,000	26,06	104,24	---
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	8,000	23,43	187,44	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.13] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 13 cad.	3,000	5,00	15,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.s13] Passante a sfera da 13 mm cad.	1,000	4,00	4,00	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml	0,500	1,20	0,60	---
	(E) [Mat.Raccordi.collare] collare di riparazione a 1 tirante per tubazioni da 1" e 1/4 ... cad.	1,000	12,00	12,00	---
	Sommano euro			323,28	
	Spese Generali 15.00% * (323.28) euro			48,49	
	Sommano euro			371,77	
	Utili Impresa 10% * (371.77) euro			37,18	
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			408,95	
Nr. 144 146.Legnano 11	Sostituzione tratto di tubazione capillare da 3/4" in pessime condizioni che dirama diversi allacci al contatore <b>ELEMENTI:</b>				
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	5,000	26,06	130,30	---
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	6,000	23,43	140,58	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.sfe] Passante a sfera da 3/4" cad.	1,000	6,00	6,00	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.25] Tubo in PEAD del diametro esterno di 25 mm ml	4,000	1,50	6,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.3/4] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 3/4" cad.	3,000	6,00	18,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Mann_25] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno	1,000	7,00	7,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.TES.25] TES in ottone/ferro mannesmann/PEAD del Ø 25 mm su tutte le ... cadauno	1,000	8,00	8,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Riduzi5] Riduzione in ottone/zincata da 3/4" a 1/2" cadauno	1,000	4,00	4,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.13] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 13 cad.	3,000	5,00	15,00	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml	1,000	1,20	1,20	---
	(E) [Nolo.Esc.5000] Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 5000 compres ... ora	4,000	60,00	240,00	---
	Sommano euro			576,08	
	Spese Generali 15.00% * (576.08) euro			86,41	
	Sommano euro			662,49	
	Utili Impresa 10% * (662.49) euro			66,25	
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			728,74	
	<b>A RIPORTARE</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
Nr. 145 147.Montegrappa 77	Rifacimento n. 2 allacci al contatore <b>E L E M E N T I:</b> (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Op.Comune] Operaio Comune h (E) [Mat.Racc.codolo] Codolo in ottone per collegamento contatore completo di dado ... cadauno (E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora (E) [Mat.Raccordi.ot.13] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 13 cad. (E) [Mat.Raccordi.Pas.s13] Passante a sfera da 13 mm cad. (E) [Mat.Racc.prolunga] Prolunga in ottone di lunghezza da 1 a 5 cm per tubazioni da ... cad. (E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml (E) [Mat.PEAD.Tubo.32] Tubo in PEAD del diametro esterno di 32 mm ml (E) [Mat.Racc.ot.gom.1"] raccordo a gomito in ottone/zincato per tubi in polietilene ... cad. (E) [Mat.Racc.ot.gom.1/2"] raccordo a gomito in ottone/zincato per tubi in polietilene ... cad. (E) [Mat.Raccordi.TES.32] TES in ottone/ferro mannesmann/PEAD del Ø 32 mm su tutte le ... cadauno (E) [Mat.Raccordi.Riduzi1] Riduzione in ottone/zincata da 1" a 1/2" cadauno (E) [Mat.Raccordi.Mann_13] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno (E) [Mat.Congl.Bit.Freddo] Conglomerato bituminoso a freddo preconfezionato per tappeti ... q.li (E) [Mat.Edile.malta_sacc] Malta cementizia già dosata e pronta all'uso, fornita in sac ... q.li (E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	6,000 8,000 2,000 3,000 3,000 2,000 1,000 5,000 12,000 2,000 3,000 1,000 2,000 1,000 3,000 0,750 2,000 6,000 3,000	26,06 23,43 3,00 5,00 5,00 4,00 2,00 1,20 2,00 7,00 5,00 10,00 5,00 5,00 64,00 30,00 40,00 23,43 26,06	156,36 187,44 6,00 15,00 15,00 8,00 2,00 6,00 24,00 14,00 15,00 10,00 10,00 5,00 192,00 22,50 80,00 140,58 78,18	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			987,06	
	Spese Generali 15.00% * (987.06) euro			148,06	
	Sommano euro			1'135,12	
	Utali Impresa 10% * (1 135.12) euro			113,51	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			1'248,63	
Nr. 146 148.Vittorio Veneto	Riparazione perdita su tubazione da 3/4" con sostituzione di un tratto di tubo <b>E L E M E N T I:</b> (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [Mat.Raccordi.Pas.sfe] Passante a sfera da 3/4" cad. (E) [Mat.PEAD.Tubo.25] Tubo in PEAD del diametro esterno di 25 mm ml (E) [Mat.Raccordi.ot.3/4] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 3/4" cad. (E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora (E) [Mat.Racc.ot.gom.3/4"] raccordo a gomito in ottone/zincato per tubi in polietilene ... cad.	4,000 8,000 2,000 2,000 2,000 3,000 1,000	26,06 23,43 6,00 1,50 6,00 5,00 6,00	104,24 187,44 12,00 3,00 12,00 15,00 6,00	--- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			339,68	
	Spese Generali 15.00% * (339.68) euro			50,95	
	Sommano euro			390,63	
	Utali Impresa 10% * (390.63) euro			39,06	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			429,69	
Nr. 147 149.Monte Grappa 35	Riparazione perdita idrica su tubazione da 13 mm <b>E L E M E N T I:</b> (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Op.Comune] Operaio Comune h (E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora (E) [Nolo.Mart.Demolit] Nolo di Martelletto elettrico demolitore di qualunque peso ... h (E) [Mat.Raccordi.ot.13] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 13 cad. (E) [Mat.Raccordi.Pas.s13] Passante a sfera da 13 mm cad. (E) [Mat.Edile.malta_sacc] Malta cementizia già dosata e pronta all'uso, fornita in sac ... q.li	3,000 6,000 2,000 1,000 2,000 1,000 0,500	26,06 23,43 5,00 5,00 5,00 4,00 30,00	78,18 140,58 10,00 5,00 10,00 4,00 15,00	--- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			262,76	
	Spese Generali 15.00% * (262.76) euro			39,41	
	Sommano euro			302,17	
	Utali Impresa 10% * (302.17) euro			30,22	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			<b>332,39</b>	
Nr. 148 150.Tevere	Riparazione perdita su tubazione da 3/4" mediante apposizione di un collaudo <b>ELEMENTI:</b>				
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	2,000	26,06	52,12	---
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	4,000	23,43	93,72	---
	(E) [Mat.Raccordi.coll_fa] collare di riparazione a 1 tirante per tubazioni da 1/2" a 1 ... cad.	1,000	8,00	8,00	---
	Sommano euro			<b>153,84</b>	
	Spese Generali 15.00% * (153.84) euro			23,08	
	Sommano euro			176,92	
	Utili Impresa 10% * (176.92) euro			17,69	
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			<b>194,61</b>	
Nr. 149 151.Ripristino Mag_Giuliano	Ripristino manto stradale con utilizzo di asfalto a freddo <b>ELEMENTI:</b>				
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	1,000	26,06	26,06	---
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	2,000	23,43	46,86	---
	(E) [Mat.Congl.Bit.Freddo] Conglomerato bituminoso a freddo preconfezionato per tappeti ... q.li	1,500	64,00	96,00	---
	Sommano euro			168,92	
	Spese Generali 15.00% * (168.92) euro			25,34	
	Sommano euro			194,26	
	Utili Impresa 10% * (194.26) euro			19,43	
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			<b>213,69</b>	
Nr. 150 152.Ripristino Forli	Ripristino marciapiede per precedente remota riparazione <b>ELEMENTI:</b>				
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	2,000	26,06	52,12	---
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	4,000	23,43	93,72	---
	(E) [Mat.Edile.malta_sacc] Malta cementizia già dosata e pronta all'uso, fornita in sac ... q.li	0,500	30,00	15,00	---
	Sommano euro			160,84	
	Spese Generali 15.00% * (160.84) euro			24,13	
	Sommano euro			184,97	
	Utili Impresa 10% * (184.97) euro			18,50	
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			<b>203,47</b>	
Nr. 151 153.Allende 10	Sostituzione tratto di tubazione in pessimo stato dal quale originava infiltrazione d'acqua in un edificio privato di via Allende 10 <b>ELEMENTI:</b>				
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	4,000	26,06	104,24	---
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	5,000	23,43	117,15	---
	(E) [Nolo.Esc.5000] Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 5000 compres ... ora	8,000	60,00	480,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.big.32] Raccordo in PEAD di qualsiasi tipo per tubi PEAD del Ø 32 mm ... cadauno	1,000	8,00	8,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.TES.32] TES in ottone/ferro mannesmann/PEAD del Ø 32 mm su tutte le ... cadauno	4,000	10,00	40,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.32] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 32 mm cad.	3,000	8,00	24,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Riduzi1] Riduzione in ottone/zincata da 1" a 1/2" cadauno	2,000	5,00	10,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.13] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 13 cad.	4,000	5,00	20,00	---
	(E) [Mat.Racc.ot.gom.1/2"] raccordo a gomito in ottone/zincato per tubi in polietilene ... cad.	1,000	5,00	5,00	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml	1,000	1,20	1,20	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.32] Tubo in PEAD del diametro esterno di 32 mm ml	26,000	2,00	52,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Riduzi2] Riduzione in ottone/zincata da 1" a 3/4" cadauno	2,000	6,00	12,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.3/4] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 3/4" cad.	3,000	6,00	18,00	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	6,000	26,06	156,36	---
	<b>A RIPIORTARE</b>			<b>1'047,95</b>	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			1'047,95	
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	7,000	23,43	164,01	---
	(E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora	3,000	40,00	120,00	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	3,000	5,00	15,00	---
	(E) [Nolo.Mart.Demolit] Nolo di Martelletto elettrico demolitore di qualunque peso ... h	3,000	5,00	15,00	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	6,000	26,06	156,36	---
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	0,000	23,43	0,00	---
	Sommano euro			1'518,32	
	Spese Generali 15.00% * (1 518.32) euro			227,75	
	Sommano euro			1'746,07	
	Utili Impresa 10% * (1 746,07) euro			174,61	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>1'920,68</b>	
Nr. 152 154.Muzio Scevola	Sostituzione tubo di allaccio al contatore <b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	3,000	26,06	78,18	---
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	6,000	23,43	140,58	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	2,000	5,00	10,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.13] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 13 cad.	2,000	5,00	10,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.s13] Passante a sfera da 13 mm cad.	1,000	4,00	4,00	---
	(E) [Nolo.Mart.Demolit] Nolo di Martelletto elettrico demolitore di qualunque peso ... h	2,000	5,00	10,00	---
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml	1,000	1,20	1,20	---
	(E) [Mat.Raccordi.Mann_13] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno	1,000	5,00	5,00	---
	Sommano euro			258,96	
	Spese Generali 15.00% * (258.96) euro			38,84	
	Sommano euro			297,80	
	Utili Impresa 10% * (297,80) euro			29,78	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>327,58</b>	
Nr. 153 155.Macello 21bis	Riparazione perdita idrica e chiusura presa per casa non abitata <b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	3,000	26,06	78,18	---
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	2,000	23,43	46,86	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.13] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 13 cad.	1,000	5,00	5,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.s13] Passante a sfera da 13 mm cad.	1,000	4,00	4,00	---
	(E) [Mat.Racc.tappo] Tappo zincato/PEAD/Ottone da 1/2" cad.	1,000	1,00	1,00	---
	Sommano euro			135,04	
	Spese Generali 15.00% * (135.04) euro			20,26	
	Sommano euro			155,30	
	Utili Impresa 10% * (155.30) euro			15,53	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>170,83</b>	
Nr. 154 156.Paradiso	Ripristino telaio caditoia acque piovane <b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	2,000	26,06	52,12	---
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	4,000	23,43	93,72	---
	(E) [Mat.Edile.cem_rapido] Cemento rapido Q.le	0,500	100,00	50,00	---
	Sommano euro			195,84	
	Spese Generali 15.00% * (195.84) euro			29,38	
	Sommano euro			225,22	
	Utili Impresa 10% * (225.22) euro			22,52	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>247,74</b>	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
Nr. 155 157.Alfieri	Ripristino chiusino rete fognaria <b>ELEMENTI:</b> (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Op.Comune] Operaio Comune h (E) [Mat.Edilc.ccm_rapido] Cemento rapido Q.lc	1,000 2,000 0,250	26,06 23,43 100,00	26,06 46,86 25,00	--- --- ---
Sommano euro				97,92	
Spese Generali 15.00% * (97.92) euro				14,69	
Sommano euro				112,61	
Utili Impresa 10% * (112.61) euro				11,26	
<b>TOTALE euro / cadauno</b>				<b>123,87</b>	
Nr. 156 158.Trasimaco 14	Riparazione perdita tubo di collegamento al contatore <b>ELEMENTI:</b> (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Op.Comune] Operaio Comune h (E) [Mat.Raccordi.ot.13] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 13 cad. (E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	2,000 4,000 3,000 1,000	26,06 23,43 5,00 5,00	52,12 93,72 15,00 5,00	--- --- --- ---
Sommano euro				165,84	
Spese Generali 15.00% * (165.84) euro				24,88	
Sommano euro				190,72	
Utili Impresa 10% * (190.72) euro				19,07	
<b>TOTALE euro / cadauno</b>				<b>209,79</b>	
Nr. 157 159.Solferino 40	Riparazione perdite idriche su tubazioni da 13 mm <b>ELEMENTI:</b> (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Op.Comune] Operaio Comune h (E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora (E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml (E) [Mat.Raccordi.big.20] Raccordo in PEAD di qualsiasi tipo per tubi PEAD del Ø 20mm. cadauno (E) [Mat.Edile.Misto_Aren] Misto di cava di natura arenaria Mc. (E) [Nolo.Esc.5000] Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 5000 compres ... ora	6,000 6,400 2,000 7,000 9,000 1,000 4,000	26,06 23,43 40,00 1,20 5,00 25,00 60,00	156,36 149,95 80,00 8,40 45,00 25,00 240,00	--- --- --- --- --- --- ---
Sommano euro				704,71	
Spese Generali 15.00% * (704.71) euro				105,71	
Sommano euro				810,42	
Utili Impresa 10% * (810.42) euro				81,04	
<b>TOTALE euro / cadauno</b>				<b>891,46</b>	
Nr. 158 160.Bricinna	Riparazione perdita su tubazione da 3/4" <b>ELEMENTI:</b> (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [Mat.Raccordi.Pas.sfe] Passante a sfera da 3/4" cad. (E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora (E) [Nolo.Mart.Demolit] Nolo di Martelletto elettrico demolitore di qualunque peso ... h (E) [Mat.Raccordi.big.25] Raccordo in PEAD di qualsiasi tipo per tubi PEAD del Ø 25 mm cadauno	3,000 6,000 1,000 2,000 2,000 1,000	26,06 23,43 6,00 5,00 5,00 7,00	78,18 140,58 6,00 10,00 10,00 7,00	--- --- --- --- --- ---
Sommano euro				251,76	
Spese Generali 15.00% * (251.76) euro				37,76	
Sommano euro				289,52	
<b>A RIPORTARE</b>				<b>289,52</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			289,52	
	Utili Impresa 10% * (289.52) euro			28,95	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>318,47</b>	
Nr. 159 161.Etna 159	Verifica contatori condominiali <b>E L E M E N T I:</b> (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Op.Comune] Operaio Comune h (E) [Mat.Raccordi.ot.13] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 13 cad.	1,000 1,000 2,000	26,06 23,43 5,00	26,06 23,43 10,00	--- --- ---
	Sommano euro			59,49	
	Spese Generali 15.00% * (59.49) euro			8,92	
	Sommano euro			68,41	
	Utili Impresa 10% * (68.41) euro			6,84	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>75,25</b>	
Nr. 160 162.Lisso 84	Riparazione perdite idriche su tubazioni da 13 mm <b>E L E M E N T I:</b> (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Op.Comune] Operaio Comune h (E) [Mat.Raccordi.Mann_13] Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per c ... cadauno (E) [Mat.Racc.tappo] Tappo zincato/PEAD/Ottone da 1/2" cad. (E) [Nolo.Gruppo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	2,000 2,000 1,000 1,000 1,000	26,06 23,43 5,00 1,00 5,00	52,12 46,86 5,00 1,00 5,00	--- --- --- --- ---
	Sommano euro			109,98	
	Spese Generali 15.00% * (109.98) euro			16,50	
	Sommano euro			126,48	
	Utili Impresa 10% * (126.48) euro			12,65	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>139,13</b>	
Nr. 161 163.Rapisardi 13	Sostituzione raccorderia del contatore <b>E L E M E N T I:</b> (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Op.Comune] Operaio Comune h (E) [Mat.Racc.codolo] Codolo in ottone per collegamento contatore completo di dado ... cadauno (E) [Mat.Raccordi.ot.13] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 13 cad. (E) [Mat.Raccordi.Pas.s13] Passante a sfera da 13 mm cad. (E) [Mat.Racc.ot.gom.1/2"] raccordo a gomito in ottone/zincato per tubi in polietilene ... cad. (E) [Mat.Raccordi.big.20] Raccordo in PEAD di qualsiasi tipo per tubi PEAD del Ø 20mm. cadauno (E) [Nolo.Gruppo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	2,000 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	26,06 23,43 3,00 5,00 4,00 5,00 5,00	52,12 93,72 3,00 5,00 4,00 5,00 5,00	--- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			172,84	
	Spese Generali 15.00% * (172.84) euro			25,93	
	Sommano euro			198,77	
	Utili Impresa 10% * (198.77) euro			19,88	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>218,65</b>	
Nr. 162 164.Oberdan	Rifacimento n. 2 allacci al contatore <b>E L E M E N T I:</b> (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Op.Comune] Operaio Comune h (E) [Mat.Racc.codolo] Codolo in ottone per collegamento contatore completo di dado ... cadauno (E) [Nolo.Gruppo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora (E) [Mat.Raccordi.ot.13] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 13 cad. (E) [Mat.Raccordi.Pas.s13] Passante a sfera da 13 mm cad.	4,000 8,000 4,000 2,000 5,000 4,000	26,06 23,43 3,00 5,00 5,00 4,00	104,24 187,44 12,00 10,00 25,00 16,00	--- --- --- --- --- ---
	<b>A R I P O R T A R E</b>			354,68	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCE E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			354,68	
	(E) [Mat.PEAD.Tubo.20] Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm ml	1,500	1,20	1,80	---
	(E) [Mat.Raccordi.TES.13] TES in ottone/ferro mannesmann/PEAD del Ø 13 mm su tutte le ... cadauno	2,000	6,00	12,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.big.20] Raccordo in PEAD di qualsiasi tipo per tubi PEAD del Ø 20mm, cadauno	1,000	5,00	5,00	---
	Sommano euro			373,48	
	Spese Generali 15.00% * (373.48) euro			56,02	
	Sommano euro			429,50	
	Utili Impresa 10% * (429.50) euro			42,95	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			472,45	
Nr. 163 165.Belvedere 31	Ripristino marciapiede per precedente riparazione idrica <b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	2,000	26,06	52,12	---
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	4,000	23,43	93,72	---
	(E) [Mat.Edile.malta_sacc] Malta cementizia già dosata e pronta all'uso, fornita in sac... q.li	1,250	30,00	37,50	---
	Sommano euro			183,34	
	Spese Generali 15.00% * (183.34) euro			27,50	
	Sommano euro			210,84	
	Utili Impresa 10% * (210.84) euro			21,08	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			231,92	
Nr. 164 166.Matteotti 16	Riparazione perdita dentro la cassetta del contatore <b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	2,000	26,06	52,12	---
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	4,000	23,43	93,72	---
	(E) [Mat.Raccordi.ot.13] raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 13 cad.	1,000	5,00	5,00	---
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.s13] Passante a sfera da 13 mm cad.	1,000	4,00	4,00	---
	(E) [Mat.Racc.ot.gom.1/2"] raccordo a gomito in ottone/zincato per tubi in polietilene ... cad.	1,000	5,00	5,00	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	1,000	5,00	5,00	---
	Sommano euro			164,84	
	Spese Generali 15.00% * (164.84) euro			24,73	
	Sommano euro			189,57	
	Utili Impresa 10% * (189.57) euro			18,96	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			208,53	
Nr. 165 167.Lcgnano	Rimozione materiale di rifiuto <b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	1,000	26,06	26,06	---
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	2,000	23,43	46,86	---
	(E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora	1,000	40,00	40,00	---
	Sommano euro			112,92	
	Spese Generali 15.00% * (112.92) euro			16,94	
	Sommano euro			129,86	
	Utili Impresa 10% * (129.86) euro			12,99	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			142,85	
Nr. 166 168.Matteotti 37	Riparazione perdita dentro la cassetta del contatore <b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	1,000	26,06	26,06	---
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	2,000	23,43	46,86	---
	<b>A R I P O R T A R E</b>			72,92	




Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			72,92	
	(E) [Mat.Raccordi.Pas.s13] Passante a sfera da 13 mm cad.	1,000	4,00	4,00	---
	(E) [Mat.Racc.codolo] Codolo in ottone per collegamento contatore completo di dado ... cadauno	1,000	3,00	3,00	---
	Sommano euro			79,92	
	Spese Generali 15.00% * (79.92) euro			11,99	
	Sommano euro			91,91	
	Utili Impresa 10% * (91.91) euro			9,19	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>101,10</b>	
					
					
	C.F. BFL SRL 01400825327 Partita IVA 01436350393				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
<b><u>COSTI ELEMENTARI</u></b>					
Nr. 167 00003.01.02. 003	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 ( ... cforme e le barre di armatura. Per opere in fondazione per lavori edili: per opere in fondazione per lavori edili C32/40		euro / m³	189,17	---
Nr. 168 0003.01.01.0 02	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15		euro / m³	143,75	---
Nr. 169 0003.01.02.0 09	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI ... e e le barre di armatura; Per opere in elevazione per lavori edili: per opere in elevazione per lavori edili C25/30.		euro / mc	200,42	---
Nr. 170 0003.02.01.0 01	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera co ... ne dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in cemento armato intelaiate		euro / kg	2,02	---
Nr. 171 0003.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con ... eriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.		euro / mq	38,59	---
Nr. 172 002.01.01	Muratura in conci di tufo e malta bastarda, retta o centinata, realizzata a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d' ... avoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.		euro / mc	406,22	---
Nr. 173 21.09.01	Rincoccatura ed appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o mattoni precedentemente stonacate, da realizzarsi con malta a base di calce idraulica e scaglie di tavelle ... quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni mq e per ogni cm di spessore.		euro / mq x cm	17,95	---
Nr. 174 5.01.10.002	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici		euro / mq	15,38	---
Nr. 175 6.04.02.003	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m ... o le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)		euro / kg	4,87	---
Nr. 176 Mat.Congl.Bi t.Freddo	Conglomerato bituminoso a freddo preconfezionato per tappetino, fornito a piè d'opera		euro / q.li	64,00	---
Nr. 177 Mat.Congl.Bi t.Tappet	Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)		euro / tonn..	90,00	---
Nr. 178 Mat.Edile.cal cestruzzo	Calcestruzzo Rck=250 Kg/cm²		euro / mc	100,00	---
Nr. 179 Mat.Edile.ce mento	Cemento R. 325		euro / Q.le	25,00	---
Nr. 180 Mat.Edile.ce m_rapido	Cemento rapido		euro / Q.le	100,00	---
Nr. 181 Mat.Edile.ma lta_sacc	Malta cementizia già dosata e pronta all'uso, fornita in sacchi da 25 Kg		euro / q.li	30,00	---
Nr. 182 Mat.Edile.M att.Marc	Fornitura a piè d'opera di Mattonelle di cemento rigate per marciapiede		euro / m2	20,00	---
A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 183 Mat.Edile.Mi sto_Aren	Misto di cava di natura arenaria	euro / Mc.		25,00	---
Nr. 184 Mat.PEAD.T ubo.20	Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm	euro / ml		1,20	---
Nr. 185 Mat.PEAD.T ubo.25	Tubo in PEAD del diametro esterno di 25 mm	euro / ml		1,50	---
Nr. 186 Mat.PEAD.T ubo.32	Tubo in PEAD del diametro esterno di 32 mm	euro / ml		2,00	---
Nr. 187 Mat.PEAD.T ubo.63	Tubo in PEAD del diametro esterno di 63 mm	euro / ml		8,00	---
Nr. 188 Mat.Pozzetti. 40x40	Fornitura di pozzetto d'ispezione fognario del tipo prefabbricato in cemento vibrato e/o in c.l.s. delle dimensioni interne di cm. 40x40 profondo circa cm 40, senza fondo	euro / cadauno		25,00	---
Nr. 189 Mat.Racc.bul loni	Bulloni per flange	euro / Kg.		10,00	---
Nr. 190 Mat.Racc.co dolo	Codolo in ottone per collegamento contatore completo di dado di avvitatura e di guarnizione	euro / cadauno		3,00	---
Nr. 191 Mat.Racc.Col l.1.50	collare di riparazione a 1 tirante per tubaz. da DN 50	euro / cad.		15,00	---
Nr. 192 Mat.Racc.Col l.1.60	collare di riparazione a 1 tirante per tubaz. da DN 60	euro / cad.		20,00	---
Nr. 193 Mat.Racc.fla nge	Flange per otturazione uscite pezzi speciali rete idrica	euro / Kg.		10,00	---
Nr. 194 Mat.Racc.Gu arniz_Fla	Guarnizione per flangia per tubazioni DN 100-150	euro / cad.		5,00	---
Nr. 195 Mat.Racc.Ji_ Bo120	Giunto in ghisa sferoidale, bullonato per raccordo tubazioni (cosiddetto Ji-Bo): DN 97-127	euro / cad.		90,00	---
Nr. 196 Mat.Racc.nip plo	Nipplo per tubi da 13 o da 25 mm in acciaio	euro / cad.		3,00	---
Nr. 197 Mat.Racc.nip plo	Nipplo da 1" in bronzo	euro / cad.		4,00	---
Nr. 198 Mat.Racc.ot. gom.1"	1" raccordo a gomito in ottone/zincato per tubi in polietilene HD da 32 mm	euro / cad.		7,00	---
Nr. 199 Mat.Racc.ot. gom.1/ 2"	raccordo a gomito in ottone/zincato per tubi in polietilene HD da 13 mm	euro / cad.		5,00	---
Nr. 200 Mat.Racc.ot. gom.3/ 4"	raccordo a gomito in ottone/zincato per tubi in polietilene HD da 25 mm	euro / cad.		6,00	---
Nr. 201 Mat.Racc.pro lunga	Prolunga in ottone di lunghezza da 1 a 5 cm per tubazioni da 13 mm	euro / cad.		2,00	---
Nr. 202 Mat.Racc.Ru bin_TuboG	Rubinetto per attacco tubo di gomma da 1/2"	euro / cad.		5,00	---
Nr. 203 Mat.Racc.tap po	Tappo zincato/PEAD/Ottone da 1/2"	euro / cad.		1,00	---
Nr. 204 Mat.Racc.tap	Tappo zincato/PEAD/Ottone da 1_1/4"	euro / cad.		5,00	---
	Raccordo in PEAD di qualsiasi tipo per tubi PEAD del Ø 20mm.	euro / cadauno		5,00	---
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
po 1_1/4 Nr. 205	Raccordo in PEAD di qualsiasi tipo per tubi PEAD del Ø 25 mm	euro / cadauno		7,00	---
Mat.Raccordi .big.20 Nr. 206	Raccordo in PEAD di qualsiasi tipo per tubi PEAD del Ø 32 mm.	euro / cadauno		8,00	---
Mat.Raccordi .big.25 Nr. 207	Raccordo in PEAD di qualsiasi tipo per tubi PEAD del Ø 63 mm.	euro / cadauno		20,00	---
Mat.Raccordi .big.32 Nr. 208	collare di riparazione a 3 tiranti per tubaz. DN 100	euro / cad.		80,00	---
Mat.Raccordi .big.63 Nr. 209	collare di riparazione per tubaz. DN 80 mm a 3 tiranti	euro / cad.		68,00	---
Mat.Raccordi .col.100 Nr. 210	collare di riparazione a 1 tirante per tubazioni da 1" e 1/4" a 2" in mannesmann	euro / cad.		12,00	---
Mat.Raccordi .col.80 Nr. 211	collare di riparazione a 1 tirante per tubazioni da 1/2" a 1" in mannesmann	euro / cad.		8,00	---
Mat.Raccordi .collare Nr. 212	Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per collegamento tubazioni da 13 mm	euro / cadauno		5,00	---
Mat.Raccordi .coll_fa Nr. 213	Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per collegamento tubazioni da 25 mm	euro / cadauno		7,00	---
Mat.Raccordi .Mann_13 Nr. 214	Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per collegamento tubazioni da 32 mm	euro / cadauno		9,00	---
Mat.Raccordi .Mann_25 Nr. 215	Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per collegamento tubazioni da 1" e 1/4"	euro / cadauno		12,00	---
Mat.Raccordi .Mann_32 Nr. 216	raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 13	euro / cad.		5,00	---
Mat.Raccordi .Mann_40 Nr. 217	raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 3/4"	euro / cad.		6,00	---
Mat.Raccordi .ot.13 Nr. 218	raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 32 mm	euro / cad.		8,00	---
Mat.Raccordi .ot.3/ 4 Nr. 219	raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 40 mm	euro / cad.		10,00	---
Mat.Raccordi .ot.32 Nr. 220	Passante a sfera da 13 mm	euro / cad.		4,00	---
Mat.Raccordi .ot.40 Nr. 221	Passante a sfera da 1"	euro / cad.		8,00	---
Mat.Raccordi .Pas.s13 Nr. 222	Passante a sfera da 3/4"	euro / cad.		6,00	---
Mat.Raccordi .Pas.sf1 Nr. 223	Riduzione in ottone/zincata da 4" a 1" e 1/4"	euro / cadauno		70,00	---
Mat.Raccordi .Pas.sfe Nr. 224	Riduzione in ottone/zincata da 1" a 1/2"	euro / cadauno		5,00	---
Mat.Raccordi .Riduz Nr. 225	Riduzione in ottone/zincata da 1" a 3/4"	euro / cadauno		6,00	---
Mat.Raccordi .Riduzi1 Nr. 226	Riduzione in ottone/zincata da 1" e 1/4" a 1"	euro / cadauno		8,00	---
Mat.Raccordi .Riduzi2	Riduzione in ottone/zincata da 2" a 1"	euro / cadauno		10,00	---
A RIPIORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 227 Mat.Raccordi .Riduzi3	Riduzione in ottone/zincata da 3/4" a 1/2"	euro / cadauno		4,00	---
Nr. 228 Mat.Raccordi .Riduzi4	TES in ottone/ferro mannesmann/PEAD del Ø 13 mm su tutte le uscite	euro / cadauno		6,00	---
Nr. 229 Mat.Raccordi .Riduzi5	TES in ottone/ferro mannesmann/PEAD del Ø 25 mm su tutte le uscite	euro / cadauno		8,00	---
Nr. 230 Mat.Raccordi .TES.13	TES in ottone/ferro mannesmann/PEAD del Ø 32 mm su tutte le uscite	euro / cadauno		10,00	---
Nr. 231 Mat.Raccordi .TES.25	TES in ottone/ferro mannesmann/PEAD del Ø 63 mm su tutte le uscite	euro / cadauno		22,00	---
Nr. 232 Mat.Raccordi .TES.32	Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li	euro / ora		40,00	---
Nr. 233 Mat.Raccordi .TES.63	Nolo di Autocarro con portata utile superiore a 35 Q.li	euro / ora		100,00	---
Nr. 234 Nolo.Aut_35 _Q.li	Nolo di Autocarro con portata utile superiore a 35 Q.li - Per un giorno intero	euro / ora		250,00	---
Nr. 235 Nolo.Aut_>3 5_Q.li	Nolo a freddo di Cestello montato su camioncino con portata utile inferiore a 35 Q.li	euro / ora		50,00	---
Nr. 236 Nolo.Aut_>3 5_Q.li	Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 5000 compreso carburante, lubrificanti e assicurazioni di ogni tipo	euro / ora		60,00	---
Nr. 237 Nolo.Cestello <35Qli	Nolo a caldo di mini Pala/escavatore tipo bobcat compreso carburante, lubrificanti e assicurazioni di ogni tipo	euro / ora		50,00	---
Nr. 238 Nolo.Esc.500 0	Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg 10.000 (tema gommata) compreso carburante, lubrificanti e assicurazioni di ogni tipo	euro / ora		60,00	---
Nr. 239 Nolo.Esc.bob cat	Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettrica fino a 380 V., compreso il carburante;	euro / ora		5,00	---
Nr. 240 Nolo.Esc.Ter na	Nolo di Martelletto elettrico demolitore di qualunque peso esclusa l'energia elettrica, escluso il costo dell'operatore - per piccoli interventi	euro / h		5,00	---
Nr. 241 Nolo.Gruppo. Elettrog	Nolo a caldo di pala meccanica cingolata da 51,47 Kw compreso carburante ed assicurazioni	euro / ora		65,00	---
Nr. 242 Nolo.Mart.D emolit	Nolo di piastra vibrante per compattazione rinterri e/o strati di asfalto	euro / h		5,00	---
Nr. 243 Nolo.Piastra. 51, 47	Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggotamento d'acqua	euro / h		3,00	---
Nr. 244 Nolo.Piastra_ Vibrant	Operaio Comune	euro / ora		23,43	---
Nr. 245 Nolo.Pom.So m.da.Cant	Operaio Qualificato	euro / ora		26,06	---
Nr. 246 Nr. 246 O.C.	Operaio Comune	euro / h		23,43	---
Nr. 247 Nr. 247 O.Q	Operaio Qualificato	euro / h		26,06	---
Nr. 248 Op.Comune					
Nr. 249 Op.Qualif.					
	Data, 13/09/2023				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<p>Il Tecnico</p> 				
	<p>TRANSPORTI E MOVIMENTAZIONE VEICOLI, 1 (L. 11/11/2000) C.I.F. SPEDIZIONE ES 27 Partita IVA 0145635099</p> 				
	A RIPORTARE				