

Comune di Lentini
Provincia di Siracusa

pag. 0

COMPUTO METRICO

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
ALL'INTERNO DEL COMPENSORIO CE 2-1 DI CONTRADA
CARRUBBAZZA.

COMMITTENTE: Comune di Lentini

Carlentini Lì, 31/07/2024

IL TECNICO

Comune di Lentini

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							

LAVORI A MISURA

Opere provvisoriale per la sicurezza (Cat 1)

1 / 1 26.01.26	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa ... i rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. Via Vittorini da innesto Via Carrubbazza a incrocio isolato da innesto Via Vittorini a incrocio Via da denominare Via da denominare da incrocio Via Carrubbazza verso case popolari *(lung.=20,00+10,00+10,00)	2	20,00 10,00 40,00			20,00 20,00 40,00		
	SOMMANO m²					80,00	14,14	1'131,20
2 / 2 26.01.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, perc ... fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	4,07	814,00
3 / 3 26.07.01.001	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato ... ta. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	424,36	424,36
4 / 4 26.07.01.002	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato ... Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	148,89	297,78
5 / 5 26.03.01.008	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di ... atori. ottagonale in lamiera o alluminio, larghezza cm 90,00					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	118,63	237,26
6 / 6 26.03.02.001	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico ret ... raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	61,02	122,04
7 / 7 26.03.04	Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso c ... lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,61	142,44
8 / 8 26.06.01	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validit ... erferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	11,51	57,55
9 / 9 26.06.12	Giubbotto ad alta visibilità di vari colori, con bande ri ... erferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		3'226,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		3'226,63
	SOMMANO cad					5,00	81,21	406,05
10 / 10 26.06.13	Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di ... erferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	4,65	23,25
Scavi e demolizioni (Cat 2)								
11 / 11 01.03.04	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simi ... rro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto. Via Vittorini da innesto Via Carrubbazza con incrocio via da denominare Sez. 1 - 2 *(lung.=(18,00+13,00)/2) Sez. 2 - 3 *(lung.=(13,00+11,40)/2) Sez. 3 - 4 *(lung.=(11,40+7,00)/2) Sez. 4 - 5 via da denominare da innesto Via Vittorini a incrocio Via Maria Giudice Sez. 1 - 2 *(lung.=(8,90+5,80)/2) Sez. 2 - 3 *(lung.=(5,80+4,00)/2) Sez. 3 - 4 Sez. 4 - 5 *(lung.=(4,00+7,00)/2) rientranza via da denominare *(lung.=(5,30+6,00)/2) quantità superfice marciapiedi Via Vittorini da innesto Via Carrubbazza con incrocio via da denominare via da denominare da innesto Via Vittorini a incrocio Via Maria Giudice *(lung.=(8,20+9,75+21,95))							
	SOMMANO al m³					138,00	22,01	3'037,38
12 / 12 01.01.04.001	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per l... di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW Via Vittorini da innesto Via Carrubbazza con incrocio via da denominare Sez. 1 - 2 *(lung.=(18,00+13,00)/2) Sez. 2 - 3 *(lung.=(13,00+11,40)/2) Sez. 3 - 4 *(lung.=(11,40+7,00)/2) Sez. 4 - 5 via da denominare da innesto Via Vittorini a incrocio Via Maria Giudice Sez. 1 - 2 *(lung.=(8,90+5,80)/2) Sez. 2 - 3 *(lung.=(5,80+4,00)/2) Sez. 3 - 4 Sez. 4 - 5 *(lung.=(4,00+7,00)/2) rientranza via da denominare *(lung.=(5,30+6,00)/2) Via Maria Giudice da Via Carrubbazza a incrocio Via da denominare rientranze *(lung.=(5,00+6,00)/2) (lung.=(6,00+6,00)/2) quantità superfice marciapiedi Via Vittorini da innesto Via Carrubbazza con incrocio via da denominare via da denominare da innesto Via Vittorini a incrocio Via Maria Giudice *(lung.=(8,20+9,75+21,95)) Via Maria Giudice da Via Carrubbazza a incrocio Via da denominare Sez. 1 - 2 *(lung.=(23,70+11,35)/2) Sez. 2 - 3 *(lung.=(11,35+9,45)/2) Sez. 3 - 4 *(lung.=(9,45+8,40)/2) Sez. 4 - 5 Sez. 5 - 6							
	A R I P O R T A R E					313,21		6'693,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					313,21		6'693,31
	quantitàsuperficie marciapiEDE via Maria Giudice							
	lato SX *(lung.=(0,70+1,30)/2)		1,00	1,70	0,25	0,43		
	(lung.=(2,90+1,75)/2)		2,33	1,00	0,25	0,58		
	(lung.=(1,75+1,35)/2)		1,55	2,65	0,25	1,03		
	(lung.=(1,35+1,00)/2)		1,18	3,80	0,25	1,12		
			74,60	1,00	0,25	18,65		
	lato DX		1,10	4,60	0,25	1,27		
			1,10	2,15	0,25	0,59		
			1,10	3,80	0,25	1,05		
	(lung.=(1,10+1,00)/2)		1,05	4,50	0,25	1,18		
			1,00	30,20	0,25	7,55		
	prolungamento fino a case popolare (superficie di PERIZIA)		65,30	5,00	0,05	16,33		
	SOMMANO m³					362,99	9,76	3'542,78
13 / 13	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, ...							
01.02.05.002	4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano							
	quantità scavo e demolizioni *(lung.=(138,00+362,99))	15	500,99			7'514,85		
	SOMMANO m³ X km					7'514,85	0,78	5'861,58
Lavori edili e pavimentazione (Cat 3)								
14 / 14	Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbon							
01.05.03	... arico dell'impresa. - per ogni m² di superficie compattata							
	Via Vittorini da innesto Via Carrubbazza con incrocio via							
	da denominare							
	Sez. 1 - 2 *(lung.=(18,00+13,00)/2)		15,50	3,60		55,80		
	Sez. 2 - 3 *(lung.=(13,00+11,40)/2)		12,20	1,90		23,18		
	Sez. 3 - 4 *(lung.=(11,40+7,00)/2)		9,20	13,80		126,96		
	Sez. 4 - 5		7,00	43,40		303,80		
	via da denominare da innesto Via Vittorini a incrocio Via							
	Maria Giudice							
	Sez. 1 - 2 *(lung.=(8,90+5,80)/2)		7,35	2,10		15,44		
	Sez. 2 - 3 *(lung.=(5,80+4,00)/2)		4,90	4,10		20,09		
	Sez. 3 - 4		4,00	41,40		165,60		
	Sez. 4 - 5 *(lung.=(4,00+7,00)/2)		5,50	9,40		51,70		
	rientranza via da denominare *(lung.=(5,30+6,00)/2)		5,65	9,90		55,94		
	Via Maria Giudice da Via Carrubbazza a incrocio Via da							
	denominare							
	rientranze *(lung.=(5,00+6,00)/2)		5,50	12,40		68,20		
	(lung.=(6,00+6,00)/2)		6,00	12,15		72,90		
	quantità superficie marciapiEDI							
	Via Vittorini da innesto Via Carrubbazza con incrocio via							
	da denominare		61,50	1,00		61,50		
	via da denominare da innesto Via Vittorini a incrocio Via							
	Maria Giudice *(lung.=(8,20+9,75+21,95))		39,90	1,00		39,90		
	Via Maria Giudice da Via Carrubbazza a incrocio Via da							
	denominare							
	Sez. 1 - 2 *(lung.=(23,70+11,35)/2)		17,53	8,10		141,99		
	Sez. 2 - 3 *(lung.=(11,35+9,45)/2)		10,40	2,90		30,16		
	Sez. 3 - 4 *(lung.=(9,45+8,40)/2)		8,93	13,40		119,66		
	Sez. 4 - 5		49,80	8,40		418,32		
	Sez. 5 - 6		4,00	8,40		33,60		
	quantitàsuperficie marciapiEDE via Maria Giudice							
	lato SX *(lung.=(0,70+1,30)/2)		1,00	1,70		1,70		
	(lung.=(2,90+1,75)/2)		2,33	1,00		2,33		
	(lung.=(1,75+1,35)/2)		1,55	2,65		4,11		
	(lung.=(1,35+1,00)/2)		1,18	3,80		4,48		
			74,60	1,00		74,60		
	lato DX		1,10	4,60		5,06		
			1,10	2,15		2,37		
			1,10	3,80		4,18		
	(lung.=(1,10+1,00)/2)		1,05	4,50		4,73		
			1,00	30,20		30,20		
	A R I P O R T A R E					1'938,50		16'097,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'938,50		16'097,67
	prolungamento fino a case popolare (superficie di PERIZIA)		65,30	5,00		326,50		
	SOMMANO m²					2'265,00	1,10	2'491,50
15 / 15	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico ave							
06.01.02.002	... cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito urbano							
	Via Vittorini da innesto Via Carrubbazza con incrocio via							
	da denominare							
	Sez. 1 - 2 *(lung.=(18,00+13,00)/2)		15,50	3,60	0,10	5,58		
	Sez. 2 - 3 *(lung.=(13,00+11,40)/2)		12,20	1,90	0,10	2,32		
	Sez. 3 - 4 *(lung.=(11,40+7,00)/2)		9,20	13,80	0,10	12,70		
	Sez. 4 - 5		7,00	43,40	0,10	30,38		
	via da denominare da innesto Via Vittorini a incrocio Via							
	Maria Giudice							
	Sez. 1 - 2 *(lung.=(8,90+5,80)/2)		7,35	2,10	0,10	1,54		
	Sez. 2 - 3 *(lung.=(5,80+4,00)/2)		4,90	4,10	0,10	2,01		
	Sez. 3 - 4		4,00	41,40	0,10	16,56		
	Sez. 4 - 5 *(lung.=(4,00+7,00)/2)		5,50	9,40	0,10	5,17		
	rientranza via da denominare *(lung.=(5,30+6,00)/2)		5,65	9,90	0,10	5,59		
	Via Maria Giudice da Via Carrubbazza a incrocio Via da							
	denominare							
	rientranze *(lung.=(5,00+6,00)/2)		5,50	12,40	0,10	6,82		
	(lung.=(6,00+6,00)/2)		6,00	12,15	0,10	7,29		
	quantità superfice marciapiedi							
	Via Vittorini da innesto Via Carrubbazza con incrocio via							
	da denominare		61,50	1,00	0,10	6,15		
	via da denominare da innesto Via Vittorini a incrocio Via							
	Maria Giudice *(lung.=(8,20+9,75+21,95))		39,90	1,00	0,10	3,99		
	Via Maria Giudice da Via Carrubbazza a incrocio Via da							
	denominare							
	Sez. 1 - 2 *(lung.=(23,70+11,35)/2)		17,53	8,10	0,10	14,20		
	Sez. 2 - 3 *(lung.=(11,35+9,45)/2)		10,40	2,90	0,10	3,02		
	Sez. 3 - 4 *(lung.=(9,45+8,40)/2)		8,93	13,40	0,10	11,97		
	Sez. 4 - 5		49,80	8,40	0,10	41,83		
	Sez. 5 - 6		4,00	8,40	0,10	3,36		
	quantitàsuperficie marciapiede via Maria Giudice							
	lato SX *(lung.=(0,70+1,30)/2)		1,00	1,70	0,10	0,17		
	(lung.=(2,90+1,75)/2)		2,33	1,00	0,10	0,23		
	(lung.=(1,75+1,35)/2)		1,55	2,65	0,10	0,41		
	(lung.=(1,35+1,00)/2)		1,18	3,80	0,10	0,45		
			74,60	1,00	0,10	7,46		
	lato DX		1,10	4,60	0,10	0,51		
			1,10	2,15	0,10	0,24		
			1,10	3,80	0,10	0,42		
	(lung.=(1,10+1,00)/2)		1,05	4,50	0,10	0,47		
			1,00	30,20	0,10	3,02		
	prolungamento fino a case popolare (superficie di PERIZIA)		65,30	5,00	0,10	32,65		
	SOMMANO m³					226,51	42,74	9'681,04
16 / 16	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolm							
03.01.01.007	... atura. per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25							
	quantità superfice marciapiedi							
	Via Vittorini da innesto Via Carrubbazza con incrocio via							
	da denominare		61,50	1,00	0,10	6,15		
	via da denominare da innesto Via Vittorini a incrocio Via							
	Maria Giudice *(lung.=(8,20+9,75+21,95))		39,90	1,00	0,10	3,99		
	quantitàsuperficie marciapiede via Maria Giudice							
	lato SX *(lung.=(0,70+1,30)/2)		1,00	1,70	0,10	0,17		
	(lung.=(2,90+1,75)/2)		2,33	1,00	0,10	0,23		
	(lung.=(1,75+1,35)/2)		1,55	2,65	0,10	0,41		
	(lung.=(1,35+1,00)/2)		1,18	3,80	0,10	0,45		
			74,60	1,00	0,10	7,46		
	lato DX		1,10	4,60	0,10	0,51		
			1,10	2,15	0,10	0,24		
			1,10	3,80	0,10	0,42		
	A R I P O R T A R E					20,03		28'270,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6'888,66		39'839,05

Via Maria Giudice da Via Carrubbazza a incrocio Via da denominare

Sez. 1 - 2 *(lung.=(23,70+11,35)/2)

Sez. 2 - 3 *(lung.=(11,35+9,45)/2)

Sez. 3 - 4 *(lung.=(9,45+8,40)/2)

Sez. 4 - 5

Sez. 5 - 6

prolungamento fino a case popolare (superficie di PERIZIA)

SOMMANO m²/cm

8	17,53	8,10	1'135,94
8	10,40	2,90	241,28
8	8,93	13,40	957,30
8	49,80	8,40	3'346,56
8	4,00	8,40	268,80
6	65,30	5,00	1'959,00
			<hr/>
			14'797,54
			<hr/>

1,99 29'447,10

21 / 21
06.01.06.002 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di ... e in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore

Via Vittorini da innesto Via Carrubbazza con incrocio via da denominare

Sez. 1 - 2 *(lung.=(18,00+13,00)/2)

Sez. 2 - 3 *(lung.=(13,00+11,40)/2)

Sez. 3 - 4 *(lung.=(11,40+7,00)/2)

Sez. 4 - 5

via da denominare da innesto Via Vittorini a incrocio Via Maria Giudice

Sez. 1 - 2 *(lung.=(8,90+5,80)/2)

Sez. 2 - 3 *(lung.=(5,80+4,00)/2)

Sez. 3 - 4

Sez. 4 - 5 *(lung.=(4,00+7,00)/2)

Via Maria Giudice da Via Carrubbazza a incrocio Via da denominare

Sez. 1 - 2 *(lung.=(23,70+11,35)/2)

Sez. 2 - 3 *(lung.=(11,35+9,45)/2)

Sez. 3 - 4 *(lung.=(9,45+8,40)/2)

Sez. 4 - 5

Sez. 5 - 6

Risagomatura su Via Carrubbazza

SOMMANO m²/cm

4	15,50	3,60	223,20
4	12,20	1,90	92,72
4	9,20	13,80	507,84
4	7,00	43,40	1'215,20
4	7,35	2,10	61,74
4	4,90	4,10	80,36
4	4,00	41,40	662,40
4	5,50	9,40	206,80
4	17,53	8,10	567,97
4	10,40	2,90	120,64
4	8,93	13,40	478,65
4	49,80	8,40	1'673,28
4	4,00	8,40	134,40
3	3,05	12,50	114,38
			<hr/>
			6'139,58
			<hr/>

3,67 22'532,26

Impianto pubblica illuminazione (Cat 4)

22 / 22
18.01.01.001 Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urba ... rte. per scavo e ricoprimento senza protezione addizionale scavo per realizzazione cavidotto

Via Vittorini verso Via da denominare *(lung.=27,50+20,30)

Via da denominare verso Via Maria Giudice più attraversamento *(lung.=26,60+22,10+19,50)

Via Maria Giudice da pozzetto innesto Via Carrubbazza *(lung.=12,60+23,50+23,00+23,50)

SOMMANO m

47,80	0,40	0,50	9,56
68,20	0,40	0,50	13,64
82,60	0,40	0,50	16,52
			<hr/>
			39,72
			<hr/>

39,77 1'579,66

23 / 23
18.01.02 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausi ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. scavo per realizzazione blocco palo

Via Vittorini verso Via da denominare

Via da denominare verso Via Maria Giudice

Via Maria Giudice da pozzetto innesto Via Carrubbazza

SOMMANO m³

2	0,90	0,90	1,00	1,62
3	0,90	0,90	1,00	2,43
4	0,90	0,90	1,00	3,24
				<hr/>
				7,29
				<hr/>

128,55 937,13

24 / 24
01.02.05.002 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, ... 4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano quantità scavi *(lung.=39,72+7,29)

15 47,01 705,15

	A R I P O R T A R E					705,15		94'335,20
--	---------------------	--	--	--	--	--------	--	-----------

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					705,15		94'335,20
	SOMMANO m³ X km					705,15	0,78	550,02
25 / 25 06.01.02.002	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico ave ... cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito urbano RICOPRIMENTO SCAVO Via Vittorini verso Via da denominare *(lung.=27,50+20,30) Via da denominare verso Via Maria Giudice più attraversamento *(lung.=26,60+22,10+19,50) Via Maria Giudice da pozzetto innesto Via Carrubbazza *(lung.=12,60+23,50+23,00+23,50)		47,80	0,40	0,40	7,65		
			68,20	0,40	0,40	10,91		
			82,60	0,40	0,40	13,22		
	SOMMANO m³					31,78	42,74	1'358,28
26 / 26 18.01.03.001	Formazione di pozzetto per marciapiedi in con ... leta a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm scavo per realizzazione blocco palo Via Vittorini verso Via da denominare Via da denominare verso Via Maria Giudice Via Maria Giudice da pozzetto innesto Via Carrubbazza					2,00 3,00 4,00		
	SOMMANO cad					9,00	135,92	1'223,28
27 / 27 06.04.02.003	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a ... a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)	9			24,00	216,00		
	SOMMANO kg					216,00	5,42	1'170,72
28 / 28 14.03.22.001	Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profil ... 00 mm, inclusi gli accessori di fissaggio. lunghezza 1,5 m					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	96,79	871,11
29 / 29 18.01.05	Conglomerato cementizio per formazione di blocco di ... PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi. C.L.S. per realizzazione blocco palo Via Vittorini verso Via da denominare Via da denominare verso Via Maria Giudice Via Maria Giudice da pozzetto innesto Via Carrubbazza	2 3 4	0,90 0,90 0,90	0,90 0,90 0,90	1,00 1,00 1,00	1,62 2,43 3,24		
	SOMMANO m³					7,29	247,72	1'805,88
30 / 30 18.07.02.005	Fornitura e posa in opera entro scavo già predispo ... a regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=110mm cavidotto Via Vittorini verso Via da denominare *(lung.=27,50+20,30) Via da denominare verso Via Maria Giudice più attraversamento *(lung.=26,60+22,10+19,50) Via Maria Giudice da pozzetto innesto Via Carrubbazza *(lung.=12,60+23,50+23,00+23,50)		47,80 68,20 82,60			47,80 68,20 82,60		
	SOMMANO m					198,60	7,21	1'431,91
31 / 31 18.02.01.003	Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già pre ... ase in mm D = 127 mm; Sm = 3,6 mm; h = 8,80 m; b = 1,20 m pali Via Vittorini verso Via da denominare					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		102'746,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		102'746,40
	Via da denominare verso Via Maria Giudice					3,00		
	Via Maria Giudice da pozzetto innesto Via Carrubbazza					4,00		
	SOMMANO cad					9,00	1'029,71	9'267,39
32 / 32	Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagn ...							
18.06.05.001	rfetta regola d'arte. morsettiera da palo - dorsale 2 poli							
	cassetta derivazione					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	46,15	415,35
33 / 33	Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predispos ...							
18.03.03.003	ecchio con flusso luminoso minimo da 8001 a 16.000							
	lumen							
	armatura							
	Via Vittorini vreso Via da denominare					2,00		
	Via da denominare verso Via Maria Giudice					3,00		
	Via Maria Giudice da pozzetto innesto Via Carrubbazza					4,00		
	SOMMANO cad					9,00	496,21	4'465,89
34 / 34	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ...							
14.03.17.004	ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez.							
	1x6mm ²							
	conduttori cavidotto							
	Via Vittorini verso Via da denominare *(lung.=27,50+							
	20,30)	4	47,80			191,20		
	Via da denominare verso Via Maria Giudice più							
	attraversamento *(lung.=26,60+22,10+19,50)	4	68,20			272,80		
	Via Maria Giudice da pozzetto innesto Via Carrubbazza *							
	(lung.=12,60+23,50+23,00+23,50)	4	82,60			330,40		
	SOMMANO m					794,40	3,32	2'637,41
35 / 35	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ...							
14.03.17.002	gni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez.							
	1x2,5mm ²							
	conduttori per ogni palo fino al pozzetto *(par.ug.=3*9)	27	13,00			351,00		
	SOMMANO m					351,00	2,37	831,87
36 / 36	Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di cor ...							
14.03.21.002	do, in opera completa di morsetti e capicorda. sez. 35 mm ²							
	CORDA DI RAME							
	Via Vittorini verso Via da denominare *(lung.=27,50+							
	20,30)		47,80			47,80		
	Via da denominare verso Via Maria Giudice più							
	attraversamento *(lung.=26,60+22,10+19,50)		68,20			68,20		
	Via Maria Giudice da pozzetto innesto Via Carrubbazza *							
	(lung.=12,60+23,50+23,00+23,50)		82,60			82,60		
	SOMMANO m					198,60	7,78	1'545,11
37 / 37	Esecuzione di giunzione dritta, grado di protezione ... a							
18.06.01.001	a perfetta regola d'arte. sezione del cavo fino a 16 mm ²							
	giunzioni							
	Via Vittorini vreso Via da denominare *(par.ug.=2*2)	4				4,00		
	Via da denominare verso Via Maria Giudice *(par.ug.=3*2)	6				6,00		
	Via Maria Giudice da pozzetto innesto Via Carrubbazza *							
	(par.ug.=4*2)	8				8,00		
	pozzetto innesto Via Carrubbazza					4,00		
	A R I P O R T A R E					22,00		121'909,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22,00		121'909,42

SOMMANO cad

22,00

42,26

929,72

Parziale LAVORI A MISURA euro

122'839,14

T O T A L E euro

122'839,14

Carlentini Lì, 31/07/2024

IL PROGETTISTA
Arch. Santi Tagliaverga

L'Impresa
General Costruzioni srl

Il Coordinatore del 3° Settore LL.PP.

e Responsabile del Procedimento
Ing. Bruno Zagami

	A R I P O R T A R E							
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--