

Comune di Lentini

L.C.C. di Siracusa


pag. 1

COMPUTO VARIANTE

OGGETTO: Opere di urbanizzazione primaria all'interno del comprensorio CE1-2 denominato Ventimiglia - Perizia di Assestamento

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI (Prov. di Siracusa)

Lentini, 20/09/2024



IL TECNICO

Handwritten signature: K. L. Smith

Ordine di lavoro n.1

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 / 1 18.02.02.006	Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte di palo tronco conico a stelo dritto, ricavato mediante procedimento di laminazione a caldo, ... o del palo in mmD = diametro in sommità in mmD = diametro alla base in mm D = 127 mm; d = 65 mm; Sm = 3,6 mm; h = 8,80 m via Agnello Parcheggio piscina					12,00 3,00		
	SOMMANO cad					15,00	832,47	12'487,05
2 / 2 18.02.06.002	Fornitura a piè d'opera di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione, di qualsiasi sagomatura diritta o curva, ricavata da tubo saldato di acciaio di diametro 42 - 60,30 mm ... gio a palo o zanche di acciaio zincato per fissaggio a parete, compresi bulloni ed ogni altro accessorio. mensola doppia via Agnello via Agnello	12,00 3,00			7,500 16,500	90,00 49,50		
	SOMMANO kg					139,50	9,03	1'259,69
3 / 3 18.02.07.002	Posa in opera, in sommità a steli di pali di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione, singola o doppia, di qualsiasi sagomatura (diritta o curva) e peso; compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza. mensola doppia via Agnello parcheggio piscina					12,00 3,00		
	SOMMANO cad					15,00	102,46	1'536,90
4 / 4 18.03.03.003	Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di armatura stradale con sorgente LED con corpo in pressofusione in lega di alluminio, schermo in vetro piano temperato ... rato dovrà essere quello netto all'esterno del proiettore. apparecchio con flusso luminoso minimo da 8001 a 16.000 lumen via Agnello via Ventimiglia (traversa) parcheggio piscina					12,00 5,00 6,00		
	SOMMANO cad					23,00	496,21	11'412,83
5 / 5 18.06.05.001	Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna per esterno con grado di protezione minimo IP 54 e protezione contro gli urti IK09, equipaggiata con morsetti a quadripo ... parete e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. morsetti da palo - dorsale 2 poli via Agnello, sostegni metallici parchegg. piscina					12,00 3,00		
	SOMMANO cad					15,00	46,15	692,25
6 / 6 18.06.02.001	Esecuzione di giunzione derivata, grado di protezione IP68, effettuata con il metodo a resina colata o con giunto preimpiegato in gel, per cavi unipolari o multipolari con isolamento ... altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per cavo principale di sezione fino a 16 mm² via Agnello derivazione pali Ventimiglia derivaz linea parc. piscina deriv linea					6,00 3,00 3,00		
	SOMMANO cad					12,00	59,88	718,56
	A R I P O R T A R E							28'107,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	lt/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							28'107,28
7 / 7 14.03.17.016	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigi e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 2x1,5mm² via Agnello, risalita pali parcheggi risalita pali connessioni varie cass/ fondazione	12,00 3,00 15,00	10,50 12,50 0,50			126,00 37,50 7,50		
	SOMMANO m					171,00	2,56	437,76
8 / 8 01.02.05.001	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune voci: 1.1.1. a€ 1.1.2 a€ 1.1.3 a€ 1.1.5 a€ 1.1.8 a€ 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 - 1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano demolizioni e scavi	16,00		25,000		400,00		
	SOMMANO m3					400,00	0,65	260,00
9 / 9 01.04.04	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare l'opera e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato via Ventimiglia, derivazione linea via Agnello escluso tratto finale asfaltato	2,00 2,00	22,00 190,00			44,00 380,00		
	SOMMANO m					424,00	3,79	1'606,96
10 / 10 01.04.05	Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso il sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), compresi, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso. via Ventimiglia, derivazione linea via Agnello tutto al netto pozzetti		22,00 165,00	0,500 0,500	20,000 20,000	220,00 1'650,00		
	SOMMANO m² x cm					1'870,00	1,27	2'374,90
11 / 11 06.01.02.002	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setacciato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito urbano via Ventimiglia, derivazione linea via Agnello- scavi via Agnello tratto finale sconnessioni	60,00	22,00 280,00	0,500 0,800 0,500	0,500 0,200	5,50 44,80 30,00		
	SOMMANO m³					80,30	42,74	3'432,02
12 / 12 06.01.05.002	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd. 462 al 98% di quella determinata nello studio Marshall, per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore via Ventimiglia, derivazione linea via Agnello- escluso tratto finale via Agnello tratto finale		22,00 190,00 30,00	0,500 0,500 0,500	6,000 6,000 6,000	66,00 570,00 90,00		
	SOMMANO m³/cm					726,00	2,79	2'025,54
	A RIPORTARE							38'244,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							38'244,46
13 / 13 06.01.06.002	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore V Agnello tratto finale tutto asfalt parti in più riseghe pozzetti copertura scavi v Agnello la med derivazione Ventimiglia	695,00 8,00	1,00 190,00 22,00	0,900 1,000	6,000 6,000 9,000 7,000	4'170,00 48,00 1'539,00 154,00		
	SOMMANO m²/cm					5'911,00	3,67	21'693,37
14 / 14 06.04.01.03	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, ma ... le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte: classe C 400 (carico di rottura 400 kN). Pozzetti di via Agnello parcheggi piscina	13,00 3,00			40,000 40,000	520,00 120,00		
	SOMMANO kg					640,00	4,38	2'803,20
15 / 15 07.01.02	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, compos ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. cornici metalliche aiuole	3,20	11,00		6,170	217,18		
	SOMMANO kg					217,18	4,00	868,72
16 / 16 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisorie occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. vedi voce n.4				217,180	217,18		
	SOMMANO kg					217,18	3,02	655,88
17 / 17 14.03.21.002	Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda. sez. 35 mm² via Ventimiglia, derivazione linea via Agnello tutta risalita pozzetti parch: piscina, da pozzetto su via Ventimiglia		24,00 280,00 15,00 160,00		0,500	24,00 280,00 7,50 160,00		
	SOMMANO m					471,50	7,78	3'668,27
18 / 18 14.03.22.001	Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciamenti ... r segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 x 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio. lunghezza 1,5 m via Agnello, entro pozzetti parcheggi piscina					13,00 3,00		
	SOMMANO cad					16,00	96,79	1'548,64
19 / 19 18.01.01.001	Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urbano per posa di cavidotti in tubo, eseguito con escavatore in terreno di qualsiasi							
	A RIPORTARE							69'482,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							69'482,54
	natura e consistenza, esclusa la roccia, ... onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, per scavo e ricoprimento senza protezione addizionale via Ventimiglia, derivazione linea via Agnello tutta a sottrarre luce pozzet palo parch Piscina tratto tra pali a sottrarre luce pozzet palo		22,50 380,00 -12,00 55,00 -3,00			22,50 380,00 -10,80 55,00 -2,70		
	Sommano positivi m					457,50		
	Sommano negativi m					-13,50		
	SOMMANO m					444,00	39,77	17'657,88
20 / 20 18.01.02	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la posa di blocchi di fondazione o pozzetti stradali ... u mezzo per futuro trasporto a discarica, nonché ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, Pali di via Agnello Pozzetti per pali di via Agnello Pozzetti per pali parcheggio	12,00 13,00 3,00	0,90 0,80 0,80	0,900 0,800 0,800	1,000 0,800 0,800	9,72 6,66 1,54		
	SOMMANO m³					17,92	128,55	2'303,62
21 / 21 18.01.03.001	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo ... rollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm Pozzetti per pali di via Agnello Pozzetti per pali parcheggio					12,00 3,00		
	SOMMANO cad					15,00	135,92	2'038,80
22 / 22 18.01.05	Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; compreso l'onere delle casseforme ... foro centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi. Pali di via Agnello Pali parcheggio pozzetto derivazione	12,00 3,00 2,00	0,90 0,90 0,80	0,900 0,900 0,800	0,900 0,900 0,800	8,75 2,19 1,02		
	SOMMANO m³					11,96	247,72	2'962,73
23 / 23 01.01.05.001	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancam ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW Estirpazione vecchi apparati radicali	1,50	1,50	1,000	11,000	24,75		
	SOMMANO m3					24,75	5,87	145,28
24 / 24 18.07.02.005	Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, comprens ... altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=110mm tot.m		330,00			330,00		
	SOMMANO m					330,00	7,21	2'379,30
	A RIPORTARE							96'970,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							96'970,15
25 / 25 01.02.05.002	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano via Ventimiglia, derivazione linea via Agnello	16,00 16,00	22,00 45,00	0,500 0,500	0,600 0,600	105,60 216,00		
	SOMMANO m³ X km					321,60	0,78	250,85
26 / 26 14.03.17.003	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... zioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x4mm² via Agnello, tratto finale scorte pozzetti	4,00 4,00	100,00 6,00			400,00 24,00		
	SOMMANO m					424,00	2,78	1'178,72
27 / 27 14.03.17.004	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... zioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x6mm² scorte pozzetti via Agnello via Ventimiglia derivazione linea parcheggio	5,00 4,00 4,00 4,00	2,00 272,00 22,00 125,00			10,00 1'088,00 88,00 500,00		
	SOMMANO m					1'686,00	3,32	5'597,52
28 / 28 NP01	Rimozione accurata a qualsiasi altezza, di corpo illuminante posto su palo d'acciaio, su tesata o a parete, effettuata con idoneo cestello elevatore omologato o altro dispositivo e ... ndicazioni della D.L. Compreso altresì ogni altro onere e magistero per effettuare la rimozione del corpo illuminante. via Ventimiglia traversa					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	56,76	283,80
29 / 29 NP02	Esecuzione di scavo per posa di cavidotto interrato ubicato su marciapiede esistente, comprendente le seguenti operazioni: Svellimento e ricollocazione su apposito massetto in cls ... lta. Compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte. collegamento ad impianto esistente				0,700	0,70		
	SOMMANO a corpo					0,70	768,05	537,64
30 / 30 AP2	Messa a dimora di alberi in filare, compresa la formazione della buca la concimazione di fondo, il rinterro, il palo tutore e quant'altro occorre per dare l'albero piantato a regola d'arte				11,000	11,00		
	SOMMANO cad					11,00	130,22	1'432,42
31 / 31 AP4	Risagomatura di orlatura stradale divelta compreso ogni onere e magistero.....				10,000	10,00		
	SOMMANO ml					10,00	34,62	346,20
	A R I P O R T A R E							106'597,30

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI (Prov. di Siracusa)

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI (Prov. di Siracusa) [2 P Assestam_Ventimiglia.dcf (C:\Users\Millauro\Desktop\Contabilita_20miglia\ v.1\35]